別紙1 設備台帳

自動ドア

項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	製造年	備考
自動ドア	両開き　自動ドア	ナブコドア	玄関用	1 台	2020	本館1階風除室1外
				1 台	2020	本館1階風除室1内
				1 台	2020	本館2階
	片開き　自動ドア		玄関用	1 台	2020	本館1階フリースペース外
				1 台	2020	本館1階フリースペース内
				1 台	2020	本館1階風除室2外
				1 台	2020	本館1階風除室2内
				1 台	2020	本館1階風除室3外
				1 台	2020	本館1階風除室3内
	片開き　自動ドア		多目的トイレ用	1 台	2020	本館1階多目的トイレ
				1 台	2020	本館2階多目的トイレ
				1 台	2020	本館3階多目的トイレ
				1 台	2020	本館4階多目的トイレ
				1 台	2020	本館5階多目的トイレ
	片開き　自動ドア		玄関用	1 台	2023	別館1階

別紙1 設備台帳

通信・情報設備

項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	製造年	備考
構内交換設備	電話交換機	メーカー：日立情報通信エンジニアリング 納入：スイタ情報システム	CX-01V2L 使用中内線番号数:693(令和5年度) 使用中外線数：27(令和5年度)	1 基	2021	本館3階MDF室内
	発着信履歴管理サーバー		AXIOMTEK NA342-D4GI-J1900-JP w/1 LBP for NextGen ※ソフトウェアは日立情報通信製	1 台	2021	本館3階MDF室内
	アクセス用PC		NEC Lavie	1 台	2021	本館3階MDF室内
	課金管理システム		SMDR課金装置 CX8-PCKSQLSA サーバー：NEC Mate	1 台	2021	本館3階MDF室内
	無停電電源装置		OMRON BN100T	1 台	2021	バッテリー交換推奨:2026.3月
	卓上型中継台		CX8M-ATTA	3 台	2021	代表電話交換用、本館3階交換室
視覚障碍者用音声誘導設備	誘導チャイム	TAKEX	UD-T	2 台	2020	本館1階
誘導支援装置	モニター付きインターホン	アイホン	IX-MV7-W	2 台	2020	本館1階警備員室、4階総務課
	カメラ付きドアホン		IX-EA	2 台	2020	本館1階正面玄関、警備員室
	トイレ呼出ボタン		NLR-72H	11 台	2020	本館多目的ﾄｲﾚ各2×5 別館多目的ﾄｲﾚ×1 呼出先は上記モニター付きインターホン(本館1階警備員室、4階総務
警報ﾌﾞｻﾞｰ・ﾗﾝﾌﾟ装置	警報ランプ付ブザー	Panasonic	EA5501	10 台	2020	本館1階相談室×6 本館2階相談室×3 本館3階相談室×1
議会 映像・音響装置	機器収納架	納入：ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)		1 式	2020	議場調整室
	2chワイヤレス受信機	audio-technica	VXL1B-16	2 台		
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｸﾞﾅﾙﾌﾟﾛｾｯｻ	YAMAHA	MTX5-D	1 台		
	コントロールユニット	audio-technica	ATUC-50CU	2 台		
	デジタルレコーダー	DENON	DN-900R	2 台		
	4chパワーアンプ	BOSE	P-4300A	2 台		
	同軸マトリクススイッチャ	IMAGENICS	ILS-1616/0812	1 台		
	SDIマトリクススイッチャ	Roland	XS-62S	1 台		
	電源制御ユニット	Panasonic	WU-L67	2 台		
	電源制御ユニット	Panasonic	WU-L61	1 台		
	PoE+対応LANスイッチ	Panasonic	PN25087K	1 台		
	レイヤ2スイッチ	Panasonic	PN25241	1 台		
	液晶モニタ10型	ADTECHNO	LCD1015	1 台		
	BD/HDDﾚｺｰﾀﾞ	Panasonic	DMR-T4000R	1 台		
	ワークステーションPC	HP	ｿﾌﾄｳｪｱ：	1 台		
	ヒアリングループ用アンプ	SONAR	HSR-120N	1 台		
	UPS	OMRON	BN150R	1 台	2020	

別紙1 設備台帳

(操作席)	23型タッチパネル	EIZO	FDF2382WT-LBK	1 台	2020	議場調整室
	カメラコントローラ	Panasonic	AW-RP60GJ	1 台	2020	
	23型液晶モニタ	EIZO	EV2316W-Z	1 台	2020	
	モニタースピーカ	FOSTEX	6301NE	1 台	2020	
(議場スピーカー)	壁付メインスピーカー	YAMAHA	VXL1B-16	2 台	2020	
	天井スピーカー	YAMAHA	WS-TN630	5 台	2020	
	アッテネータ	JVC	SC-68C	2 面	2020	
	壁付スピーカー	YAMAHA	VS4	2 台	2020	傍聴席
(マイク)	会議マイク（議長席）	audio-technica	卓上型	1 式	2020	
	会議マイク（局長）	audio-technica	卓上型	1 式	2020	
	会議マイク（演壇、質問席）	audio-technica	卓上型	2 式	2020	
	会議マイク（執行部）	audio-technica	卓上型	24 式	2020	
	会議マイク（議員）	audio-technica	卓上型	16 式	2020	
	集音マイク	audio-technica	AT4021	2 台	2020	
	ワイヤレスアンテナ	audio-technica	ATW-A82b	2 台	2020	
(モニタ)	壁付液晶ﾓﾆﾀ65V型	IRIS	LT-65B620	2 台	2020	議場
	壁付液晶ﾓﾆﾀ55V型	Panasonic	TH-55EQ1J	1 台	2020	5階ロビー
	壁付液晶ﾓﾆﾀ32V型	Panasonic	TH-32EF1J	3 台	2020	事務局室、正副議長室、職員控室
	壁付液晶ﾓﾆﾀ19V型	SHARP	2T-C19AD	9 台	2020	議員控室×8 記者室(現・消防防災室)×1
	卓上モニタ10型(議長席)	ADTECHNO	LCD1015	1 台	2020	
	卓上モニタ7型（演壇、質問席）	ADTECHNO	LCD7620	2 台	2020	
(テレビ)	壁付液晶ﾃﾚﾋﾞ65V型	Panasonic	TH-65EQ1J	1 台	2020	1階南ロビー
(カメラ)	HD対応可動式ｶﾒﾗ	Panasonic	AW-HE70SK9	3 台	2020	
	書画カメラ	ELMO	L-12F	1 台	2020	傍聴席
(その他)	会議中表示灯		特注	2 台	2020	議場入口
	ヒアリングループ受信機	SONAR	SOR-100	5 台	2020	備品
委員会室	機器収納架	納入：ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）				本館5階委員会室
映像・音響装置	4chパワーアンプ	BOSE	P-4300A	1 台		
	SDI/HDMI変換器	IMAGENICS	CRO-SHC5	2 台		
	SDIエンベデッダ	IMAGENICS	CRO-EMB12	1 台		
	同軸延長受信器	IMAGENICS	DCE-H1RX	1 台		
	同軸8分配器	IMAGENICS	CRO-ID18A	1 台		
	DVI/USB延長送信器	ATEN	CE610a(T)	1 台		
	デジタルマルチスイッチャ	IMAGENICS	SL-62C	1 台		
	デジタルミキサ	audio-technica	AT-MX862	1 台		
	デジタルレコーダ	DENON	DN-900R	1 台		
	コントロールユニット	audio-technica	ATCS-C60a	1 台		
	電源制御ユニット	Panasonic	WU-L67	1 台		
	ワークステーションPC	HP	Z2SFFG4	1 台		
	UPS	OMRON	BN100T	1 台		
	PoE+対応LANスイッチ	Panasonic	PN25168	1 台		
(操作卓)	23型タッチパネル	EIZO	FDF2382WT-LBK	1 台		
	23型液晶モニタ	EIZO	EV2316W-Z	1 台		
	同軸延長受信器	IMAGENICS	DCE-H1RX	1 台		

別紙1 設備台帳

	DVI/USB延長受信器	ATEN	CE610a(R)	1 台		
（スピーカー）	天井埋込スピーカー	Panasonic	WS-A12T(30W)	10 台		
（カメラ）	HD対応可動型カメラ	Panasonic	AW-HE70HW9	1 台		
（モニタ）	55型移動式液晶モニタ	Panasonic	TH-50EQ1J	2 台		
	同軸延長受信器	IMAGENICS	DCE-H1RX	2 台		
（マイク）	集音マイク	audio-technica	AT847RWa	2 本		
	赤外線会議マイク	audio-technica	ATCS-M60a	20 台		
	グースネックマイク（ロング）	audio-technica	ATCS-L60MIC	20 本		
	赤外線マイク（ハンド型）	audio-technica	ATIR-T880(ATCS)	2 本		
	赤外線マイク充電器	audio-technica	BC702	1 台		
	赤外線アンテナ	audio-technica	ATCS-A60	10 台		
	赤外線混合器	audio-technica	ATUC-IRD	5 台		
	マイクスタンド　卓上型	audio-technica	AT8652	2 本		
	マイクスタンド　床上型	audio-technica	AT8653S	2 本		
大会議室	機器収納架	納入：ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）		1 式	2020	
映像・音響装置	2chワイヤレス受信機	audio-technica	ATW-DR3120HH1	2 台		
	アンテナ混合器	audio-technica	ATW-49CB	2 台		
	フィルタ	audio-technica	ATW-F808HH1	2 台		
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｸﾞﾅﾙﾌﾟﾛｾｯｻ	YAMAHA	MRX7-D	1 台		
	デジタルレコーダ	DENON	DN-900R	1 台		
	4chパワーアンプ	BOSE	P-4300A	2 台		
	電源制御ユニット	Panasonic	WU-L67	2 台		
	地デジチューナ	SKNET	SK-TVB	2 台		
	同軸延長送信器A	IMAGENICS	DCE-H1TX	3 台		
	同軸マトリクススイッチャ	IMAGENICS	ILS-3232/2424	1 台		
	同軸延長受信器	IMAGENICS	DCE-H1RX	9 台		
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁｽｷｬﾝｺﾝﾊﾞｰﾀ	IMAGENICS	HEV-U41	2 台		
	同軸延長送信器B	IMAGENICS	CRO-H26T	2 台		
	同軸ディエンベデッダ	IMAGENICS	CRO-H26R	2 台		
	HDMIエンベデッダ	IMAGENICS	CRO-UD12	1 台		
	操作卓	納入：ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）		1 式	2020	
	23型液晶モニタ	EIZO	EV2316W-Z	1 台		
	10型タッチパネル	AMX	MT-1002	1 台		
	POEインジェクタ	AMX	PS-POE-AF-TC	1 台		
	BDプレーヤ	DENON	DN-500BD MKII	1 台		
	CDプレーヤ	DENON	DN-500CB	1 台		
	FS付同軸延長受信器	IMAGENICS	CRO-RS22A	1 台		
	同軸延長送信器	IMAGENICS	DCE-H1TX	2 台		
	電源制御ユニット	Panasonic	WU-L61	1 台		
	スイッチングハブ	Panasonic	PN24061	1 台		
	メインスピーカ	TOA	SR-H3S	2 台	2020	
	天井スピーカ	Panasonic	WS-A22T	8 台	2020	
	ワイヤレスアンテナ	audio-technica	ATW-A82b	4 台	2020	
	ワイヤレスマイク（ハンド型）	audio-technica	ATW-DT3102/SHH1+ATW-C510	3 本	2020	
	ワイヤレスマイク充電器	audio-technica	ATW-CHG3/A,/LK	2 台	2020	

別紙1 設備台帳

	有線マイク	SHURE	SM58SE	2 本	2020	
	壁付操作卓接続用盤		同軸3、音声2、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ用LAN1、予備6	1 面	2020	
	壁付ﾏｲｸ/PC/ﾓﾆﾀｺﾝｾﾝﾄ			4 面	2020	
	壁付モニタコンセント			1 面	2020	
	フロアVPコンセント			1 面	2020	
	移動用スクリーン100型	KIKUCHI	GFP-100HDW	1 台	2020	
	移動式液晶モニタ65型	Panasonic	TH-65EQ1J	2 台	2020	移動用架台付
	FS付同軸延長受信器	IMAGENICS	CRO-RS22A	2 台	2020	65型移動式液晶モニタ用
中会議室 映像・音響設備	機器収納架	納入：ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）		1 式	2020	
	4chパワーアンプ	BOSE	P-4300A	1 台		
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｸﾞﾅﾙﾌﾟﾛｾｯｻ	YAMAHA	MTX5-D	1 台		
	会議マイクマスターユニット	audio-technica	ATCS-C60a	1 台		
	コントロールＳＷパネル	ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）	特注	1 台		
	デジタルレコーダ	DENON	DN-900R	1 台		
	BDプレーヤ	Panasonic	DMR-BRW560	1 台		
	同軸マトリクススイッチャ	IMAGENICS	ILS-1616/1216	1 台		
	同軸延長受信器	IMAGENICS	DCE-H1RX	1 台		
	同軸延長送信器	IMAGENICS	DCE-H1TX	2 台		
	同軸ディエンベデッダ	IMAGENICS	CRO-H26R	2 台		
	HDMIエンベデッダ	IMAGENICS	CRO-UD12	1 台		
	スイッチングハブ	Panasonic	PN25241	1 台		
	外部入出力パネル	ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）	特注	1 台		
	電源制御ユニット	Panasonic	WU-L67	1 台		
	操作卓接続パネル	ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）	特注	1 台		
	端子ユニット	ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）	特注	1 台		
	操作卓	納入：ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）		1 式	2020	
	23型液晶モニタ	EIZO	EV2316W-Z	1 台		
	10型タッチパネル	AMX	MT-1002	1 台		
	POEインジェクタ	AMX	PS-POE-AF-TC	2 台		
	カメラコントローラ	Panasonic	AW-RP60GJ	1 台		
	PCコンセント	ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）	特注	1 面		
	FS付同軸延長受信器	IMAGENICS	CRO-RS22A	1 台		
	同軸延長送信器	IMAGENICS	DCE-H1TX	1 台		
	壁付メインスピーカ	YAMAHA	VXL1B-16	2 台	2020	
	天井スピーカ	Panasonic	WS-A12T	4 台	2020	
	赤外線受光部	audio-technica	ATCS-A60	6 台	2020	
	赤外線混合器	audio-technica	ATUC-IRD	3 台	2020	
	HD対応可動型カメラ	Panasonic	AW-HE70HW9	1 台	2020	
	100型全白電動スクリーン	KIKUCHI	GEA-RC100AFW	1 台	2020	
	壁マイクコンセント			1 面	2020	
	壁マイク/モニタ/PCコンセント			1 面	2020	
	フロアPCコンセント			1 面	2020	
	フロアモニタコンセント			1 面	2020	
	フロアVPコンセント			1 面	2020	
	55型移動式液晶モニタ	Panasonic	TH-55EQ1J	1 台	2020	移動用架台付

別紙1 設備台帳

	FS付同軸延長受信器	IMAGENICS	CRO-RS22A	1 台	2020	55型移動式液晶モニタ用
	赤外線会議マイク	audio-technica	ATCS-M60a + ATCS-L60MIC	24 台	2020	
	会議マイク充電器	audio-technica	ATCS-B60	5 台	2020	
	赤外線マイク（ハンド型）	audio-technica	ATIR-T880(ATCS)	2 本	2020	
	赤外線マイク充電器	audio-technica	BC702	1 台	2020	
	有線マイクロホン	SHURE	SM58SE	2 本	2020	
多目的室 映像・音響装置	機器収納架	納入：ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）				本館2階多目的室2-1、2-2
	卓上デジタルアンプ	Panasonic	WA-HA031	1 台	2020	
	2chワイヤレス受信機	audio-technica	ATW-DR3120	1 台	2020	
	ハウリングプレッサ	audio-technica	AT-VC220	1 台	2020	
	電源制御ユニット	Panasonic	WU-L61	1 台	2020	
	ワイヤレスマイク	audio-technica	ATW-C510	2 台	2020	
	ヒアリングループ受信機	SONAR	SOR-100	5 台	2020	備品
出退表示装置 (出退サイネージ装置)	サーバー用ワゴン	納入：ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）		1 式	2020	本館4階通信機械室
	サーバー・モニタ	日立製作所	サーバー：HA8000V/ML30 モニタ：E1780SD（17型）	1 台		
	タイムデータクロック	SEIKOTIME	TDC-300	1 台		
	接点I/F	コンテック	DI-32LN-FIT	1 台		
	スイッチングハブ	Allied Telesis	AT-GS910/8	1 台		
	無停電電源装置	オムロン	BU100SW	1 台		
	情報表示ディスプレイ65型	Panasonic	TH-65EQ1J	1 台	2020	本館1階総合案内
	情報表示ディスプレイ43型	Panasonic	TH-43EQ1J	5 台	2020	本館1階～5階北EVホール
	出退席表示ディスプレイ55型	Panasonic	TH-55EQ1J	1 台	2020	本館5階傍聴席ロビー
	出退席表示ディスプレイ32型	Panasonic	TH-32EF1J	3 台	2020	本館5階議会事務局、正副議長室 本館4階秘書広報課(秘書)
	ディスプレイ用STB	シャープ	PN-ZP31	10 台	2020	各ディスプレイ用
	出退席ｼｽﾃﾑ操作用ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ	Elo Touch Solutions	1502L	3 台	2020	本館5階議会事務局
	タッチパネル用STB	EPSON	JE20	1 台	2020	
	サイネージ用ノートPC	hp	Probook 650 G5	2 台	2020	本館4階秘書広報課(広報)、危機管理課
	出退席設定用ノートPC	hp	Probook 650 G5	1 台	2020	本館5階議会事務局
テレビ共同受信装置	UHFアンテナ	DXアンテナ	UWN201（20素子）	1 台	2020	本館屋上
		八木アンテナ	U-MD24VR1A、U-HD24VR1A	2 台	1995	別館屋上(VHF用、UHF用)
	BS・CSアンテナ	DXアンテナ	SHA751(750φ、CS110対応、2K4K8K対応)	1 台	2020	本館屋上
		八木アンテナ	BS-A75A	1 台	1995	別館屋上
	FMアンテナ	DXアンテナ	VSFMW1（5素子、76MHz～90MHz）	1 台	2020	本館屋上
	AMアンテナ	DXアンテナ	A100KM(AMラジオ用)	1 台	2020	本館屋上
	増幅器（UHF）	DXアンテナ	U37L1D（定格出力：222～770MHz）	1 台	2020	本館5階EPS1
	増幅器（BS・CS）	DXアンテナ	SH11（4K・8K対応）	1 台	2020	本館5階EPS1
	直流電源装置	DXアンテナ	PS-1501(DC15V0.7A)	1 台	2020	本館5階EPS1

別紙1 設備台帳

	壁面TV端子	DXアンテナ	SH77FS1(2端子)	16 面		本館1階南側ロビー、警備員室 本館2階キッズスペース 本館3階教育長室、行政委員会事務局 本館4階消防防災本部、大会議室1・2、市長室、副市長室、市長待合室、市長応接室、危機管理課×2、中会議室
(別館)			既設	34 面	1995	別館各階
監視カメラ装置	室内用ドーム型HDネットワークカメラ	JVCケンウッド	VN-H2568R	45 台	2020	本館37台、別館8台
	屋外用ネットワークカメラ	JVCケンウッド	VN-H168WPR	8 台	2020	駐車場4台、本館4台
			VN-H168VPR	2 台	2020	別館2台
	EV内監視カメラ		EV内	4 台	2020	本館3台、別館1台
	ITV主装置ラック			1 式	2020	本館4階総務課
	19型液晶モニタ	JVCケンウッド	GD-W193	2 台		
	ネットワークビデオレコーダー	JVCケンウッド	VR-X8100	2 台		
	レコーダー用HDDユニット	JVCケンウッド	VR-HDD816	4 台		
	4ｃｈネットワークエンコーダー	JVCケンウッド	VN-E4B	1		EVカメラ用
	パワーコントローラー	JVCケンウッド	PS-P32-B	1		
	無停電電源装置	オムロン	BY80S	2 台		バッテリー交換推奨:2025.3月
	23型ﾓﾆﾀｰ	EIZO	FDF2304W-IP	1 台	2020	本館1階警備員室
防犯・入退室管理装	AGX・SXシリーズ	アマノ	ICカード式	1 式	2020	
	管理用デスクトップPC	NEC	NEC Mate MRT29/L-7	2 台	2020	本館4階総務課 防犯・入退室管理システム1台 就業管理用1台
	管理用ソフトウェア	アマノ	TimePro-NX	1 式	2025	本館4階総務課
	無停電電源装置	OMRON	BY75SW	1 台	2020	本館4階総務課 ※多言語支援・就業管理システムと共有 バッテリー交換推奨：2025.3月
	ICカードリーダー	アマノ	SX-100FD-E	23 台		本館17台、別館6台
電気時計設備	4回線壁掛型推奨親時計	シチズンTIC	KM-72TC-4P	1 台	2020	本館4階総務課
	310φ壁掛型子時計		J-4009	81 台	2020	本館各階執務室等
	300×300壁掛子時計		K-7103A	4 台	2020	本館4階市長室等
	300φ半埋込型子時計		JF-5801	10 台	2020	本館各階ロビー
	GPSアンテナ		TS-GOA2	1 台	2020	屋上
(別館)	310φ壁掛型子時計	シチズンTIC	J-4009	17 台	2021	別館各階

別紙1 設備台帳

中央監視・自動制御設備

項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	製造年	備考
中央監視・自動制御設備 （システム制御盤）	中央監視システム	アズビル	savic-net FX2	1 式	2020	本館4階
	中央監視装置端末		制御用パソコン	1 台		本館4階
	副監視装置端末		制御用パソコン	1 台		本館1階警備員室
	ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑPC		savic-net FX-BMS	1 台		本館4階
	無停電電源装置		QYY-SHA020AH1	1 台		本館4階総務課
			TSB750-4	1 台		本館4階総務課
	（システム仕様） ﾃﾞｰﾀｽﾄﾚｰｼﾞｻｰﾊﾞｰ(DSS)		主記憶装置：512MB OS：Linux 最大管理点数：5300	1 台		
	ｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾊﾞｰ(SMS)		同上	1 台		
	ｼｽﾃﾑｺｱｻｰﾊﾞｰ(SCS)		主記憶装置：256MB OS：Linux 最大管理点数： 2000ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ/1000ﾕﾆｯﾄ 幹線ﾗｲﾝ数：4ﾗｲﾝ/ﾕﾆｯﾄ	2 台		
	端末伝送装置(RS)		制御・連動対象(本館・別館)： 全熱交換器、加湿器、給排気ファン、受水槽、ポンプ、受変電盤、動力盤、ｶﾞｽﾒｰﾀｰ、水道ﾒｰﾀｰ、潅水、自動火災報知機	5 台		
	空調機用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ(DDC)			1 台		

別紙1 設備台帳

搬送設備

項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	製造年	備考
昇降機設備	エレベーター	フジテック	ｴｸｼｵｰﾙ(ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ) 機械室ﾚｽ、インバータ制御方式 積載量1000kg（定員15名）	2 台	2020	本館北 1～5F
			ｴｸｼｵｰﾙ(ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ) 機械室ﾚｽ、インバータ制御方式 積載量750kg（定員11名）	1 台	2020	本館南 1～5F
			ｴｸｼｵｰﾙ(ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ) 機械室ﾚｽ、インバータ制御方式 積載量750kg（定員11名）	1 台	2021	別館 1～3F

※エレベーターは、メーカーによるフルメンテナンス契約とする。

シャッター

系統名	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	製造年	備考
SS1	電動重量防火防煙シャッター	文化シャッター	5,530×2,990、特定防火設備、防火戸あり	1 枚	2020	本館1F待合スペース(中央)
SS2	手動重量防火防煙シャッター	文化シャッター	3,465×2,990、特定防火設備、防火戸あり	1 枚	2020	本館1F待合スペース(南側)
SS3	電動重量防火防煙シャッター	文化シャッター	3,600×2,790、特定防火設備、防火戸あり	1 枚	2020	本館2F待合スペース
SS4	手動重量防火防煙シャッター	文化シャッター	5,515×2,790、4,015×2,790、特定防火設備	2 枚	2020	本館2F打合せコーナー
SS6	手動重量防火防煙シャッター	文化シャッター	2,115×2,790、特定防火設備	1 枚	2020	本館2F打合せコーナー
SS7	電動重量シャッター	文化シャッター	12,535×2,300	1 枚	2020	本館1Fエントランスロビー(市民課)
SS8	電動軽量シャッター	文化シャッター	1,608×2,990	1 枚	2020	本館1F廊下1-3
SS9	電動軽量シャッター	文化シャッター	2,020×2,090 2,005×2,225	2 枚	2020	本館1F外部倉庫
SS10	電動重量シャッター	文化シャッター	4,188×2,590、特定防火設備、防火戸あり	1 枚	2020	本館3Fロビー
SS11	電動軽量シャッター	文化シャッター	2,256×1,590	1 枚	2020	本館5F執務ｽﾍﾟｰｽ5-1
SS12	電動重量防火防煙シャッター	文化シャッター	2,318×2,590、特定防火設備	1 枚	2020	本館4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-7
(系統名無し)	電動重量シャッター	東洋シャッター	5,460×3,000	1 枚	1995	別館1F車庫

その他

項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	製造年	備考
懸垂幕	懸垂幕昇降装置	三栄	W1,400×H13,450	2 基	2020	

別紙1 設備台帳

電気設備(本館)

項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	製造年	備考
電灯設備	分電盤	Panasonic		58 面	2020	本館55面、屋外3面
	照明器具	Panasonic	直管形	1630 台	2020	
		遠藤照明	ブラケット	5 台	2020	
		ModuleX	DL	1111 台	2020	
		KOIZUMI	街路灯	24 台	2020	
		コトブキ	屋外用床埋込型	27 台	2020	
		Panasonic	非常照明	279 台	2020	
		Panasonic	誘導灯	76 台	2020	
(照明制御盤)	照明制御盤 ﾊﾟﾈﾙ型ｱﾅﾝｼｪｰﾀ ﾊﾟﾈﾙ型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ﾊﾟｿｺﾝﾌﾞﾛｯｸ 照明ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	Panasonic	Freefit ﾋﾞｯﾄ分割多重伝送方式 個別制御・ｸﾞﾙｰﾌﾟ制御・ﾊﾟﾀｰﾝ制御 17ｲﾝﾁLCD 最大256回路制御	1 式	2020	本館4階総務課 祝日カレンダーは毎年更新が必要。
	管理PC	富士通		1	2020	
	無停電電源装置	富士電機	GX100 1.5kVA(M-UPS015AD1B-L)	1	2020	
受変電設備 (第1キュービクル)	配電盤	中立電機	高圧受電盤	1 面	2020	
			高圧饋電盤	1 面	2020	別館送り用、直流電源装置あり
			高圧コンデンサ盤	2 面	2020	
			一般電灯配電盤 200kVA×2、150kVA×1	3 面	2020	
			一般動力配電盤 500kVA×2	2 面	2020	
			保安非常電灯配電盤(A系・B系)	1 面	2020	
			保安非常電灯MCCB盤(A系・B系)	1 面	2020	
			保安非常動力配電盤	1 面	2020	
	直流電源装置	富士電工	FBW1207B-P 蓄電池形式：HZ7.2-12(48セル、2V 6セル*8組) 96V 7.2AH 20HR	1 台	2020	高圧饋電盤 VCB、OCR、DGR、コンデンサ盤LBS、VMC等動作用 制御用
	断路器(3PDS)	三菱電機	DV-3 7.2kV400A JIS C 4606準拠	1 台	2020	高圧受電盤 本館用
			DV-3 7.2kV400A JIS C 4606準拠	1 台	2020	高圧饋電盤 別館送り用
	遮断機(VCB)	三菱電機	VF-13CH-D 7.2KV 600A 12.5kA 手動ばね操作、電圧引き外し JIS C 4603準拠	1 台	2020	高圧受電盤 本館用
			VF-13CH-D 7.2KV 600A 12.5kA 手動ばね操作、電圧引き外し JIS C 4603準拠	1 台	2020	高圧饋電盤 別館送り用

	変圧器(高圧)(TR)	日立産機システム	油入式SuperﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅡ SOU-YDCB3 3φ3W、500kVA、6.6kV/210V、Y/Δ ダイヤル温度計(26T)付き	1 台	2020	動力配電盤No1
			油入式SuperﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅡ SOU-YDCB3 3φ3W、500kVA、6.6kV/210V、Y/Δ ダイヤル温度計(26T)付き	1 台	2020	動力配電盤No2
			油入式SuperﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅡ SOU-CR3 1φ3W、200kVA、6.6kV/210-105V ダイヤル温度計(26T)付き	1 台	2020	電灯配電盤No1
			油入式SuperﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅡ SOU-CR3 1φ3W、200kVA、6.6kV/210-105V ダイヤル温度計(26T)付き	1 台	2020	電灯配電盤No2
			油入式SuperﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰⅡ SOU-CR3 1φ3W、150kVA、6.6kV/210-105V ダイヤル温度計(26T)付き	1 台	2020	電灯配電盤No3
	変圧器(低圧)	日立	Tｽｺｯﾄ油入式変圧器 SOU-TC9 3φ3W/1φ3W×2、200kVA、210V/210-105V	1 台	2020	保安非常電灯配電盤 3φ3W 1系統→1φ3W 2系統
	高圧気中負荷開閉器(LBS)	三菱電機	SCL-GHS1R-NNY 7.2kV、定格200A、短絡12.5kA、過負荷A700A JIS C 4611準拠 PF:CL-LB G60A、T40A、40kA	1 台	2020	電灯配電盤No1
			SCL-GHS1R-NNY 7.2kV、定格200A、短絡12.5kA、過負荷A700A JIS C 4611準拠 PF:CL-LB G60A、T40A、40kA	1 台	2020	電灯配電盤No2
			SCL-GHS1R-NNY 7.2kV、定格200A、短絡12.5kA、過負荷A700A JIS C 4611準拠 PF:CL-LB G50A、T30A、40kA	1 台	2020	電灯配電盤No3
			SCL-GHS1R-NNY 7.2kV、定格200A、短絡12.5kA、過負荷A700A JIS C 4611準拠 PF:CL-LB G75A、T50A、40kA	1 台	2020	動力配電盤No1
			SCL-GHS1R-NNY 7.2kV、定格200A、短絡12.5kA、過負荷A700A JIS C 4611準拠 PF:CL-LB G75A、T50A、40kA	1 台	2020	動力配電盤No2

		SCL-GHS1R-TAY 7.2kV、定格200A、短絡12.5kA、過負荷A700A JIS C 4611準拠 PF:CL-LB G20A、C7.5A、40kA	1 台	2020	高圧コンデンサ盤No1
高圧限流ヒューズ(PF)	三菱電機	CL-LB 7.2kV、G20A、C7.5A、40kA JIS C 4604準拠	3 本	2020	高圧コンデンサ盤No2 コンデンサNo2用
		CL-LB 7.2kV、G20A、C7.5A、40kA JIS C 4604準拠	3 本	2020	高圧コンデンサ盤No2 コンデンサNo2用
高圧真空電磁接触器(VMC)	三菱電機	VZ2-VL-E 6.6kV 200A 引出形 ラッチ式 DC100V動作 JEM 1167準拠	1 台	2020	高圧コンデンサ盤No2 コンデンサNo2用
		VZ2-VL-E 6.6kV 200A 引出形 ラッチ式 DC100V動作 JEM 1167準拠	1 台	2020	高圧コンデンサ盤No2 コンデンサNo3用
高圧進相コンデンサ(SC)	指月電機	LV-6形 LV666C6075R26Y 油入式、放電抵抗内蔵、警報接点付 7020V、79.8kvar、L=6%対応、定格電流6.56A、温度種別-20B JIS C 4902-1準拠	1 台	2020	高圧コンデンサ盤No1
		LV-6形 LV666C6075R26Y 油入式、放電抵抗内蔵、警報接点付 7020V、79.8kvar、L=6%対応、定格6.56A JIS C 4902-1準拠	2 台	2020	高圧コンデンサ盤No2
直列リアクトル(SR)	指月電機	LR-3B形 LR366C6075P26 油入式、温度警報接点付、温度種別-20B 三相、243V、4.79kvar、L=6%、 I5=55%、定格6.56A、許容電流種別Ⅱ JIS C 4902-2準拠	1 台	2020	高圧コンデンサ盤No1
		LR-3B形 LR366C6075P26 油入式、温度警報接点付、温度種別-20B 三相、243V、4.79kvar、L=6%、 I5=55%、定格6.56A、許容電流種別Ⅱ JIS C 4902-2準拠	2 台	2020	高圧コンデンサ盤No2
自動力率調整器(AFPC・55)	ハカルプラス	XPFC-144-2 2回路(制御台数2台)、定格電流5A、定格電圧110V・220V共用 JIS C 1102準拠	1 台	2020	高圧受電盤

計器用変圧器(VT)高圧用	三菱電機	EP-0FH 6600/110V、100VA 1次ヒューズ付　1A 40kA JIS C 1731-2準拠 試験端子ATT-V3有	2 台	2020	高圧受電盤 本館用
計器用変流器(CT)高圧用	三菱電機	BN-0 250A/5A、40VA、40倍、n＞10 JIS C 1731-1準拠 試験端子ATT-A3有	2 台	2020	高圧受電盤 本館用
		BN-0 75/5A、40VA、40倍、n＞10 JIS C 1731-1準拠 試験端子ATT-A3有	2 台	2020	高圧饋電盤 、別館送り用
高圧指示計器	東洋計器	電圧計　SeVF-11M 9000V/150V 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	高圧受電盤 本館高圧用
		電流計　SeVF-11M 250A/5A 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	高圧受電盤 本館高圧用
		電力計　EVF-11M 3000kW 9000V/110V 250A/5A 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	高圧受電盤 本館高圧用
		力率計　UuVF-11M LEAD0.5～1～LAG0.5 110V 5A 60Hz用　5級	1 台	2020	高圧受電盤 本館高圧用
	三菱電機	電力量計　M8P-K30VR 100kWh/P	1 台	2020	高圧受電盤 本館高圧用
			1 台	2020	高圧饋電盤 別館高圧送り用
電力量計(Wh)	三菱電機	M8P-K30VR JIS C 1211、1216準拠	1 台	2020	高圧受電盤
			1 台	2020	高圧饋電盤
パルス検出器(PP)	三菱電機	パルスピック PC-11B	1 台	2020	高圧受電盤
過電流継電器(OCR・51)	三菱電機	MOC-A1V-R(090PGA) 電圧引外し、定格電流5A、時限電流3～6A、瞬時電流10～60A、試験用LOCKあり JIS C 4602準拠	1 台	2020	高圧受電盤
		MOC-A1V-R(090PGA) 電圧引外し、定格電流5A、時限電流3～6A、瞬時電流10～60A、試験用LOCKあり JIS C 4602準拠	1 台	2020	高圧饋電盤

	不足電圧計電気(UVR・27)	三菱電機	MUV-A1V-R(094PGA) 定格AC110V、動作電圧60～100V、動作時間0.1～5.0s JEC 2511準拠	1 台	2020	高圧受電盤
			MUV-A1V-R(094PGA) 定格AC110V、動作電圧60～100V、動作時間0.1～5.0s JEC 2511準拠	1 台	2020	保安非常動力配電盤
	方向性高圧地絡継電器(DGR・67)	三菱電機	MDG-A1V-R(092PGA) Io動作値0.1～1.0A、Vo動作値2.5～10% 試験用LOCKあり JIS C 4609準拠	1 台	2020	高圧受電盤
			MDG-A1V-R(092PGA) Io動作値0.1～1.0A、Vo動作値2.5～10% 試験用LOCKあり JIS C 4609準拠	1 台	2020	高圧饋電盤 別館送り用
	零相変流器(ZCT)	三菱電機	MZT-77D (094PHA) 鉄心分割型 定格6600kV、600A、過電流強度40倍・1s JIS C 4609準拠 試験端子ATT-V3有	1 台	2020	高圧受電盤 DGR動作用
			MZT-68 (PG169) 貫通型 定格6600kV、400A、過電流強度40倍・1s JIS C 4609準拠 試験端子ATT-V3有	1 台	2020	高圧饋電盤 DGR動作用
	過電流地絡継電器(OVGR・64)	三菱電機	CVG1-A02S1 動作値2～30%、動作時間0.1～5s、リレーロック時間0～4s、制御電源入力AC/DC110V共用またはDC24V JIS C 4602準拠	1 台	2020	高圧受電盤
	零相基準入力装置(ZPD)		MDP-3(134PHA) 入力6.6kV、出力7V(1相完全地絡時但進み90°)、 JIS 4609準拠	1 台	2020	高圧饋電盤 OVGR用
	電流トリップ装置	三菱電機	MGX-1形電流トリップ補助箱 MDG-A1V-R連携用	1 台	2020	高圧受電盤 VCB動作用
	電力用変換器(トランスデューサ)(/TD)	ハカルプラス	Tシリーズ TV形 交流電圧トランスデューサ JIS C 1111準拠	1 台	2020	高圧受電盤 中央監視装置用
			Tシリーズ TA形 交流電流トランスデューサ JIS C 1111準拠	1 台	2020	高圧受電盤 中央監視装置用
			Tシリーズ TW形 電力トランスデューサ JIS C 1111準拠	1 台	2020	高圧受電盤 中央監視装置用

			Tシリーズ TWV形 無効電力トランスデューサ JIS C 1111準拠	1 台	2020	高圧受電盤 中央監視装置用
			Tシリーズ TSP形 力率トランスデューサ JIS C 1111準拠	1 台	2020	高圧受電盤 中央監視装置用
			Tシリーズ TF形 周波数トランスデューサ JIS C 1111準拠	1 台	2020	中央監視装置用
	電子式マルチメーター(MM)	ハカルプラス	XS2-110 JIS C 1102準拠			
	避雷器(LA)	音羽電機工業	CA-6H 8.4kV、2.5kA 断路形 JIS C4608準拠	3 台	2020	高圧受電盤
	サージ保護デバイス(SPD)	音羽電機工業	LT-2T2H 250V 公称20kA 最大40kA クラスⅡ 警報接点付 JIS C 5381-11準拠	1 台	2020	電灯配電盤No1
				1 台	2020	電灯配電盤No2
				1 台	2020	電灯配電盤No3
				1 台	2020	動力配電盤No1
				1 台	2020	動力配電盤No2
				2 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
	SPD外部分離機	メルセン 大東通信機	FDS-20KA-NB(ヒューズ) + US141(ヒューズホルダ) クラスⅡ対応 JIS C 5381-11準拠	1 台	2020	電灯配電盤No1
				1 台	2020	電灯配電盤No2
				1 台	2020	電灯配電盤No3
				1 台	2020	動力配電盤No1
				1 台	2020	動力配電盤No2
				2 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
	計器用変流器(CT)低圧用	三菱電機	CW-40LM 1200/5A、40VA、40倍 JIS C 1731-1準拠	2 台	2020	電灯配電盤No1
			CW-40LM 1200/5A、40VA、40倍 JIS C 1731-1準拠	2 台	2020	電灯配電盤No2
			CW-40LM 1000/5A、40VA、40倍 JIS C 1731-1準拠	2 台	2020	電灯配電盤No3

			CW-40LM 2000/5A、40VA、40倍 JIS C 1731-1準拠	2 台	2020	動力配電盤No1
			CW-40LM 2000/5A、40VA、40倍 JIS C 1731-1準拠	2 台	2020	動力配電盤No2
			CW-15L 600/5A、15VA、40倍 JIS C 1731-1準拠	4 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
	低圧指示計器(電圧)	東洋計器	電圧計　SeVF-11M 300V 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	電灯配電盤No1
			電圧計　SeVF-11M 300V 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	電灯配電盤No2
			電圧計　SeVF-11M 300V 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	電灯配電盤No3
			電圧計　SeVF-11M 300V 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	動力配電盤No1
			電圧計　SeVF-11M 300V 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	電灯配電盤No2
			電圧計　SeVF-11M 300V 1.5級 JIS C 1102準拠	2 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
	低圧指示計器(電流)	東洋計器	電流計　SeVF-11M 1200A 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	電灯配電盤No1
			電流計　SeVF-11M 1200A 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	電灯配電盤No2
			電流計　SeVF-11M 1000A 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	電灯配電盤No3
			電流計　SeVF-11M 2000A 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	動力配電盤No1
			電流計　SeVF-11M 2000A 1.5級 JIS C 1102準拠	1 台	2020	動力配電盤No2

		電流計　SeVF-11M 600A 1.5級 JIS C 1102準拠	2 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
電圧切替開閉器(VS)	正興電機製作所	JH形 JHN-V JIS C 8201準拠	1 台	2020	高圧受電盤
			1 台	2020	電灯配電盤No1
			1 台	2020	電灯配電盤No2
			1 台	2020	電灯配電盤No3
			1 台	2020	動力配電盤No1
			1 台	2020	動力配電盤No2
			2 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
電流切替開閉器(AS)	正興電機製作所	JH形 JHN-A JIS C 8201準拠	1 台	2020	高圧受電盤
			1 台	2020	電灯配電盤No1
			1 台	2020	電灯配電盤No2
			1 台	2020	電灯配電盤No3
			1 台	2020	動力配電盤No1
			1 台	2020	動力配電盤No2
			2 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
操作開閉器(CS)	正興電機製作所	JBN-C203-C コンデンサ自動制御入切用	1 台	2020	高圧コンデンサ盤No2
		JBRSF1-10-C コンデンサNo2・No3手動入切用	2 台	2020	高圧コンデンサ盤No2
接触器式トランスファスイッチ(MCDT)	中立電機	RCA AC500V 800A JEM 1465準拠	1 台	2020	保安非常動力配電盤
電磁接触器(MC・43)	富士電機機器制御	SC-N14/VS 機械ラッチ式 200V 660A 1a2b JIS C 8201、JEM1038準拠	1 台	2020	保安非常動力配電盤 火災報知+停電でOFF
故障表示機(30)	東洋計器	SSA-7-51B	1 台	2020	高圧受電盤
		SSA-7-61B	1 台	2020	高圧饋電盤　DC異常
		SSA-7-11B	2 台	2020	高圧饋電盤
		SSA-7-21B	1 台	2020	高圧コンデンサ盤No1
		SSA-7-21B	2 台	2020	高圧コンデンサ盤No2
		SSA-7-61B	1 台	2020	電灯配電盤No1
		SSA-7-61B	1 台	2020	電灯配電盤No2
		SSA-7-61B	1 台	2020	電灯配電盤No3
		SSA-7-61B	1 台	2020	動力配電盤No1
		SSA-7-61B	1 台	2020	動力配電盤No2
		SSA-7-21B	1 台	2020	保安非常動力配電盤
		SSA-7-21B	1 台	2020	保安非常電灯MCCB盤
		SSA-7-21B	2 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
サーモスタット(THS)	八光電機	EGOサーモスタット T0-125CTU 動作設定範囲：30℃～90℃	1 台	2020	動力配電盤No1 換気扇用

				1 台	2020	動力配電盤No2 換気扇用
				1 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系) 換気扇用
	切替開閉器(COS)	IDEC	ASS320N	1 台	2020	動力配電盤No1 換気扇用
				1 台	2020	動力配電盤No2 換気扇用
				1 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系) 換気扇用
	換気扇(FAN)	三菱電機	EF-30UBSQ給気用	1 台	2020	動力配電盤No1
				1 台	2020	動力配電盤No2
				1 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
	漏電継電器(EL)	泰和電気工業	LGF-11B 作動電流整定値100～1000mA JIS C 8374準拠	1 台	2020	電灯配電盤No1
				1 台	2020	電灯配電盤No2
				1 台	2020	電灯配電盤No3
				1 台	2020	動力配電盤No1
				1 台	2020	動力配電盤No2
				2 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
	零相変流器(ZCT)	泰和電気工業	ZD-30M05 定格電流50A JIS C 8374準拠	1 台	2020	電灯配電盤No1
				1 台	2020	電灯配電盤No2
				1 台	2020	電灯配電盤No3
				1 台	2020	動力配電盤No1
				1 台	2020	動力配電盤No2
				2 台	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
	熱動継電器(THR)	富士電機機器制御	TR-0NH 2素子、トリップクラス10A 3.9A JIS C 8201準拠	1 台	2020	電灯配電盤No1
				1 台	2020	電灯配電盤No2
				1 台	2020	電灯配電盤No3
				1 台	2020	動力配電盤No1
				1 台	2020	動力配電盤No2
	低圧ヒューズ(F)	富士端子工業	FGB0 ガラス管カートリッジタイプ、消弧なし、250V、0.5kA JIS C 6575準拠	3 本	2020	高圧受電盤 VT二次側

別紙1 設備台帳

		富士電機機器制御	FCF2-3 筒形、消弧材入 3A、500V・50kA JIS C 8314準拠	2 本	2020	電灯配電盤No1
				2 本	2020	電灯配電盤No2
				2 本	2020	電灯配電盤No3
				2 本	2020	動力配電盤No1
				2 本	2020	動力配電盤No2
				4 本	2020	保安非常電灯配電盤(A・B系)
			FCF2-15 筒形、消弧材入 15A、500V・50kA JIS C 8314準拠	6 本	2020	保安非常動力配電盤
	接地極		EA	1 極	2020	高圧コンデンサ盤裏 末端は地下ピット内
			EA(LA)	1 極	2020	
			EB	1 極	2020	
			EC	1 極	2020	
			ED	1 極	2020	
			ED(ELB)	1 極	2020	
自家用発電装置	非常用自家用発電機	ニシハツ	PX-330KSR(B) 容量：200kW(250kVA) 回路：3φ3W 電圧：220V 電流：656.0A 内発協認定形式:MWDO-45 始動・制御用蓄電池：MSE-150 2V（長寿命）×12セル	1 台	2020	本館屋上 保安非常配電盤に接続、不足電圧継電器動作+発電機電圧確立でMCDTによる系統切替
	（ディーゼル機関）	小松製作所	SA6D125 形式：水冷4ｻｲｸﾙ、頭上弁式、直接噴霧式 気筒数：直列6気筒、11.04L 定格出力：284kW 燃料：軽油 燃料消費量：56.3L/h(210g/kWh) 冷却水容量：機関本体20L　ラジエーター13L　配管2L 潤滑油量：有効11.5L 全量40L 潤滑油消費量：0.16L/h 始動電動機：24V、7.5kW 漏油センサー：			
オイルサービスタンク	本体	サンダイヤ	油庫タイプ、950L、軽油	1 基	2020	本館屋上

（燃料小出槽、自家発電装置用）	フロートスイッチ	昭和機器工業	FBS-3D-1 1極 最低油量検知用 145L 定格　AC110V:0.5A AC220V 0.5A DC110V:0.3A	1 基	2020	本館屋上燃料小出槽
			FBS-3D-4 4極 油面上昇　903L ポンプOFF　760L ポンプON　475L 油面低下　285L 定格　AC110V:0.5A AC220V 0.5A DC110V:0.3A	1 基	2020	本館屋上燃料小出槽
	側圧式油面計	昭和機器工業	MS-90 取付口径15A ダイヤフラム式	1 基	2020	本館屋上燃料小出槽
	緊急遮断弁	ベン	EIEFS-RC 耐圧防爆型電磁緊急遮断弁 通電時弁閉型	1 基	2020	本館屋上燃料小出槽 発電機の小屋底面の漏油センサーが漏油を検知したら動作
地下オイルタンク（自家発電装置用）	地下燃料タンク	玉田工業	SF二重殻地下貯蔵タンク 鋼製強化プラスチック製二重殻 4000L、軽油、油中ﾎﾟﾝﾌﾟ×2 漏洩検知装置（油太郎） 遠隔式油面計	1 基	2020	外部倉庫前荷捌き場地下
	給油口	昭和機器工業	MS型N-65A(外5山)	1 基	2020	
	液面計	昭和機器工業	MS型リモコン液面計MS-0-2HAL R型検出器：MS-RD オイルリークモニター検出部：OLM-S	1 式	2020	
	油中ポンプ	昭和機器工業	耐圧防爆型　FPX1021-B	2 基	2020	
	空転防止用フロートスイッチ	昭和機器工業	FBS-3D-1 1極 空転検知位置　底面より200mm 定格　AC110V:0.5A AC220V 0.5A DC110V:0.3A	1 基	2020	
	制御盤	昭和機器工業	OPC-2(特殊)	1 面	2020	
	通話機	アイホン	親機AT-216/子機AT-306	1 式	2020	
太陽光発電設備	太陽光パネル	京セラ	KK285P-5CD3CG 75枚、21.3kW	1 式	2020	本館屋上
	パワーコンディショナー	GSユアサ	LBSJ-10-T3C 10kW	2 台	2020	
	全天日射計	サカキコーポレーション	LP PYRA03	1 台	2020	

別紙1 設備台帳

	気温計	サカキコーポレーション	HD9008.03	1 台	2020	
	復電操作箱	関西電気工業	I-C15	1 式	2020	
	管理用PC	日本HP	ProDesk400 G6 SF/CT	1 台	2020	本館4階総務課
	太陽光発電計測表示システム	ラプラス・システム	Solar Link Viewer			
	無停電電源装置	OMRON	BY50S	1 台	2020	バッテリー交換推奨:2025.3月
	43型液晶ディスプレイ	Panasonic	TH-43LFE8J	1 台	2020	本館1階北ロビー
雷保護設備	避雷針	阪神避雷針工事㈱	国土交通省LR-1型突針	7 本	2020	本館屋上
	棟上導体			25 m	2020	本館屋上
配線	接地極			12 基	2020	本館壁面
	幹線（ケーブルラック）			880 m		本館約850m、別館約30m
	防火区画貫通部			9 面		本館のみ

別紙1 設備台帳

電気設備(別館)

項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	製造年	備考
電灯/動力設備	分電盤	因幡電機製作所	動力盤M-1	1 面	1995	自動車整備庫
			動力盤M-R	1 面	1995	屋上
			警報盤K-1	1 面	1995	警備員室
			分電盤L-1	1 面	1995	EPS
			分電盤L-1 （追加）	1 面	2021	1階給湯室
			分電盤L-2	1 面	1995	EPS
			分電盤L-2 （追加）	1 面	2021	2階給湯室
			分電盤L-3	1 面	1995	EPS
			手元開閉器盤	1 面	1995	屋外
受変電設備 (第2キュービクル)	配電盤	戸上電機	高圧受電盤	1 面	1995	
			高圧コンデンサ盤	1 面	1995	
			低圧動力盤 300kVA	1 面	1995	
			低圧電灯盤 200kVA	1 面	1995	
	変圧器(高圧)	三菱電機	ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器2014 Rシリーズ SF-1R 油入式、1φ3W、200kVA 油面温度計付	1 台	2017	電灯盤
		三菱電機	ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器2024 Rシリーズ RA-3R形 油入式、3φ3W、300kVA 油面温度計付	1 台	2023	動力盤
	断路器(3PDS)	三菱電機	DV形 7.2kV、400A	1 台	1995	高圧受電盤
	真空遮断器(VCB)	三菱電機	VF-13PH-D 定格電圧7.2kV、定格電流600A、定格遮断電流12.5kA	1 台	2023	高圧受電盤
	高圧負荷開閉器(LBS)	三菱電機	SCL-GHS1R-NNY 定格電圧7.2/3.6kV、定格電流200A、定格投入遮断電流12.5kA PF：CL-CB形品番15 ×3 G60 T40 C40、定格電圧7.2kV、定格遮断電流40kA	1 台	2023	電灯盤
			SCL-GHS1R-NNY 定格電圧7.2/3.6kV、定格電流200A、定格投入遮断電流12.5kA PF：CL-CB形品番14 G50 T30 C30、定格電圧7.2kV、定格遮断電流40kA	1 台	2023	動力盤
	計器用変圧器(VT)高圧用	三菱電機	PD-50HF 変圧比6600/110V、定格負担50VA	2 台	2023	高圧受電盤
	計器用変流器(CT)高圧用	三菱電機	CD-25NB 変流比75/5A、定格負担25VA、最高電圧6900V	2 台	2023	高圧受電盤

高圧指示計器	三菱電機	電圧用　LR110NAV 9000V用	1 台	2024	高圧受電盤
		電流用　LR-110NAA 75A用	1 台	2024	高圧受電盤
		電力用　LP-110NW 700kW用	1 台	2024	高圧受電盤
		力率計　LP-110NPFU 力率表示範囲　0.5-1-0.5	1 台	2024	高圧受電盤
高圧計器用切替開閉器	壬生電機	SL-2 VS	1 台	2023	電圧RST切替用
		SL-2 AS	1 台	2023	電流RST切替用
計器用変流器(CT)低圧用	三菱電機	CW-15LM 600/5A、15VA	2 台	1995	電灯盤
		CW-40LM 1000/5A、15VA	2 台	1995	動力盤
低圧指示計器	三菱電機	電圧用　LS-110AV 300V用	1 台	1995	電灯盤
		電流用　LB-11ZRMAA 600A用	2 台	1995	電灯盤
		電圧用　LS-110AV 300V用	1 台	1995	動力盤
		電流用　LB-11ZRMAA 1000A用	2 台	1995	動力盤
高圧地絡継電器(HGR)	三菱電機	MGR-A3T-R(111PGA) 電流引外し 定格0.2A 110V 動作値0.1～1.0A 動作時間 瞬時～1.0s LOCKあり JIS C 4601準拠	1 台	2023	
零相変流器(ZCT)HGR用	三菱電機	MZT-53(PG168) 6600V 200A 過電流強度40倍・1s	1 台	2023	MGR-A3T-R用
過電流継電器(OCR)	三菱電機	MOC-A3T-R(103PGA) 電流引外し 定格5A 時限電流3～6A 瞬時電流10～60A LOCKあり ダイヤル0.25～20	2 台	2023	高圧受電盤
漏電火災報知器(LGR)	オムロン	AGD-NY5 1級互換型 動作電流50～800mA 動作時間1s以下 接点出力1c+1a AC100V1A AC200V0.5A	2 台	2023	AGD-NY5
零相変流器(ZCT)LGR用	オムロン	OTG-LA30 600V以下 100A 出力30mV/50mA	2 台	2023	AGD-NY5用
避雷器(LA)	音羽	8.4kV、2.5kA	3 台	1995	撤去済み
限流ヒューズ(PF)	三菱電機	CL-CB形　品番10 G10 T3 C3、定格電圧7.2kV、定格遮断電流40kA ヒューズホルダ:CL-V75	6 本	2023	コンデンサ・リアクトル用

	真空電磁接触器(VCS)	三菱電機	VZ2-PL-E 定格電圧6.6/3.3kV、定格電流200A、短絡遮断電流4kA	2 台	2023	コンデンサ・リアクトル用
	高圧負荷開閉器(LBS)	三菱電機	SCL-GHS1R-TNN 定格電圧7.2/3.6kV、定格電流200A、定格投入遮断電流12.5kA PF：CL-CB形品番10 ×3 G10 T3 C3、定格電圧7.2kV、定格遮断電流40kA	1 台	2023	コンデンサ・リアクトル用
	進相コンデンサ(SC)	三菱電機	KL-8型(KL866CC025R26) 回路電圧6.6ｋV、定格電圧7.02kV、リアクタンス6%、定格設備容量30kvar、定格容量31.9kvar、定格電流2.62A	3 台	2023	
	直列リアクトル(SR)	三菱電機	RR-1B型　行番4 乾式モールド、回路電圧6.6kV、定格電圧243V、%リアクタンス6%、設備容量30kvar、定格容量1.91kvar、定格電流2.62A	3 台	2023	
	接地極		A種	1 本	2011	
			A種(LA)	1 本	1995	撤去済み
			B種	1 本	2011	
			C種	1 本	1995	

別紙1 設備台帳

ガスヒートポンプエアコン

メーカー：アイシン精機

場所：本館　　集中リモコンは4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-1

室外機（屋上）				室内機										
系統名	型番	台数	仕様	系統名	型番	形状	冷房kW	暖房kW	台数	製造年	ﾌｨﾙﾀ 種	ﾌｨﾙﾀ 数	ﾌｨﾙﾀ 計	設置場所
GHP-A-1-1	AHWGP450F2ZD	2	冷房kW 45.00	GHP-A-1-1-1	AXCP22B	天井ｶｾｯﾄ形2方向	2.2	2.5	1	2020	N	1	1	1F廊下1-1
			暖房kW 50.00	GHP-A-1-1-2	AXFP28MJ	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	1F相談室1-1
			法定冷凍トン 5.80	GHP-A-1-1-4	AXFP56MJ	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	2	2020	N	1	2	1F多目的室1-1
			電源 3φ200V	GHP-A-1-1-5	AXCP28B	天井ｶｾｯﾄ形2方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	1F授乳室1-1
			燃料消費量	GHP-A-1-1-6	AXMP56AC	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	4	2020	N	2	8	1F北ﾛﾋﾞｰ
			冷房kW 39.20	GHP-A-1-1-7	AXFP56MJ	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	1	2020	N	1	1	1F公害測定室
			暖房kW 36.10	GHP-A-1-1-8	AXRP140MBF	天井埋込形 外気処理ｴｱｺﾝ	14.0	12.0	1	2020	N	1	1	1F北ﾛﾋﾞｰ (ﾌｨﾙﾀｻｲｽﾞ:684*445)
			ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ		KAF372M140	中性能フィルター				2020	M	1	1	(ﾌｨﾙﾀｻｲｽﾞ:684*445)
			定格出力kW 10.00	GHP-A-1-1-9	AXMP112AC	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	11.2	12.5	1	2020	N	4	4	1Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰ
				GHP-A-1-1-10	AXMP71AC	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	7.1	8.0	2	2020	N	3	6	1F総合案内
GHP-A-1-2	AHGP710F2ZD	1	冷房kW 71.00	GHP-A-1-2-1	AXFP36MJ	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	4	2020	N	4	4	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-1
			暖房kW 80.00	GHP-A-1-2-2	AXFP28MJ	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	2	2020	N	1	2	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-2
			法定冷凍トン 9.90	GHP-A-1-2-3	AXCP22B	天井ｶｾｯﾄ形2方向	2.2	2.5	1	2020	N	1	1	1F公金出納窓口
			電源 3φ200V	GHP-A-1-2-4	AXFP45MJ	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	1	2020	N	1	1	1F相談室1-3
			燃料消費量	GHP-A-1-2-5	AXFP28MJ	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	1F相談室1-2
			冷房kW 64.90	GHP-A-1-2-7	AXMP90AC	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	9.0	10.0	1	2020	N	4	4	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-3
			暖房kW 63.50	GHP-A-1-2-8	AXIP36M	ﾛｰﾎﾞｰｲ床置埋込型	3.6	4.0	6	2020	N	1	6	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-3ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰｿﾞｰﾝ
			ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 15.70 定格出力kW											
合計		3						合計	30				45	

別紙1 設備台帳

空冷ヒートポンプエアコン

メーカー：三菱電機冷熱機器販売

場所：本館　　集中リモコンは4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-1

室外機（屋上）						室内機							フィルタ			
系統名	型番	台数	冷房kW	暖房kW	圧縮機kw 法定冷凍	系統名	型番	形状	冷房 kW	暖房 kW	台数	製造年	種	数	計	設置場所
EHP-A-1-1	PUHY-P775SDMG6 (PUHY-P400SDMG6)	 2	77.5	90.0	 10.7 5.31	EHP-A-1-1-1	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	4.5	5.0	4	2020	N	2	8	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-3
						EHP-A-1-1-2	PFFY-P28LRMG7	ﾛｰﾎﾞｰｲ床置埋込型	2.8	3.2	16	2020	N	1	16	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-3ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰｿﾞｰﾝ
EHP-A-1-2	PUHY-P400DMG6	1	40.0	45.0	10.7 5.31	EHP-A-1-2-1	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	4.5	5.0	1	2020	N	2	2	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-3
						EHP-A-1-2-2	PFFY-P36LRMG7	ﾛｰﾎﾞｰｲ床置埋込型	3.6	4.0	2	2020	N	1	2	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-3ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰｿﾞｰﾝ
						EHP-A-1-2-3	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	1F相談室1-3
						EHP-A-1-2-4	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	1F相談室1-4
						EHP-A-1-2-5	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	1F相談室1-5
						EHP-A-1-2-6	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2020	N	1	1	1F印刷室
						EHP-A-1-2-7	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	3	2020	N	1	3	1F南ﾛﾋﾞｰ、廊下1-4
EHP-A-1-3	PUSY-P80MH3	1	8.0	9.0	1.98 1.77	EHP-A-1-3-1	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	1	2020	N	1	1	1F警備員室
EHP-A-2-1	PUHY-P850SDMG6 (PUHY-P450SDMG6) (PUHY-P400SDMG6)	 1 1	85.0	95.0	 13.6 5.31 10.7 5.31	EHP-A-2-1-1	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	2	2020	N	1	2	2F多目的室2-2
						EHP-A-2-1-2	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	2	2020	N	1	2	2F多目的室2-1
						EHP-A-2-1-3	PEFY-P112MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	11.2	12.5	3	2020	N	4	12	2F北ﾛﾋﾞｰ(打合せｺｰﾅｰ,廊下2-
						EHP-A-2-1-4	PLFY-P28LMG7	天井ｶｾｯﾄ形2方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	2F授乳室2-1
						EHP-A-2-1-5	PEFY-P160MG7-F	室内ｻｰﾓ形 給気処理ﾕﾆｯﾄ	16.0	15.1	1	2020	M	2	2	2F北ﾛﾋﾞｰ(打合せｺｰﾅｰ,廊下2-1)
EHP-A-2-2	PUHY-P560DMG6	1	56.0	63.0	16.5 6.37	EHP-A-2-2-1	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2020	N	1	1	2F相談室2-2
						EHP-A-2-2-2	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	2F簡易健診室
						EHP-A-2-2-3	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	2F相談室2-1
						EHP-A-2-2-4	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	2F情報公開室
						EHP-A-2-2-5	PEFY-P56MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	2	2020	N	2	4	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1
						EHP-A-2-2-6	PFFY-P36LRMG7	ﾛｰﾎﾞｰｲ床置埋込型	3.6	4.0	4	2020	N	1	4	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰｿﾞｰﾝ
						EHP-A-2-2-7	PFFY-P71LRMG7	ﾛｰﾎﾞｰｲ床置埋込型	7.1	8.0	2	2020	N	1	2	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰｿﾞｰﾝ
EHP-A-2-3	PUHY-P670SDMG6 (PUHY-P335SDMG6)	 2	67.0	77.5	 8.19 4.99	EHP-A-2-3-1	PEFY-P56MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	3	2020	N	2	6	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1
						EHP-A-2-3-2	PFFY-P36LRMG7	ﾛｰﾎﾞｰｲ床置埋込型	3.6	4.0	8	2020	N	1	8	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰｿﾞｰﾝ
						EHP-A-2-3-3	PFFY-P71LRMG7	ﾛｰﾎﾞｰｲ床置埋込型	7.1	8.0	2	2020	N	1	2	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰｿﾞｰﾝ
EHP-A-2-4	PUHY-P775SDMG6 (PUHY-P400SDMG6)	 2	77.5	90.0	 10.7 5.31	EHP-A-2-4-1	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	4.5	5.0	3	2020	N	2	6	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1
						EHP-A-2-4-2	PFFY-P71LRMG7	ﾛｰﾎﾞｰｲ床置埋込型	7.1	8.0	4	2020	N	1	4	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰｿﾞｰﾝ
						EHP-A-2-4-3	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2020	N	1	1	2Fｺｰﾙｾﾝﾀｰ(納税課保管庫)
						EHP-A-2-4-4	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2020	N	1	1	2F相談室2-5
						EHP-A-2-4-5	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	2F相談室2-4
						EHP-A-2-4-6	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	2F相談室2-3
						EHP-A-2-4-7	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	2	2020	N	1	2	2F南ﾛﾋﾞｰ(打合せｺｰﾅｰ)
						EHP-A-2-4-8	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.00	1	2020	N	1	1	2F印刷室
EHP-A-3-1	PUHY-P400DMG6	1	40.0	45.0	10.7 5.31	EHP-A-3-1-1	PEFY-P56MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	2	2020	N	2	4	3F北ﾛﾋﾞｰ、廊下3-1
						EHP-A-3-1-2	PLFY-P112EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	11.2	12.5	1	2020	N	1	1	3F会議室3-1
						EHP-A-3-1-3	PEFY-P112MG7-F	室内ｻｰﾓ形 給気処理ﾕﾆｯﾄ	11.2	10.6	1	2020	N	4	4	3F北ﾛﾋﾞｰ、廊下3-1
EHP-A-3-2	PUHY-P500DMG6	1	50.0	56.0	15.2 6.37	EHP-A-3-2-1	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	3F電話交換室
						EHP-A-3-2-2	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2020	N	1	1	3F電子入札室

別紙1 設備台帳

						EHP-A-3-2-3	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	6	2020	N	1	6	3F執務ｽﾍﾟｰｽ3-1
						EHP-A-3-2-4	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	3	2020	N	1	3	3F執務ｽﾍﾟｰｽ3-1ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰｿﾞｰﾝ
EHP-A-3-3	PUHY-P850SDMG6		85.0	95.0		EHP-A-3-3-1	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	7	2020	N	1	7	3F執務ｽﾍﾟｰｽ3-1
	(PUHY-P450SDMG6)	1			13.6	EHP-A-3-3-2	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	4	2020	N	1	4	3F執務ｽﾍﾟｰｽ3-1廊下
					5.31	EHP-A-3-3-3	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	3F相談室3-1
	(PUHY-P400SDMG6)	1			10.7	EHP-A-3-3-4	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	3F消費生活ｾﾝﾀｰ
					5.31	EHP-A-3-3-5	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	3F相談室3-2
						EHP-A-3-3-6	PEFY-P56MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	1	2020	N	2	2	3F教育長室
						EHP-A-3-3-7	PLFY-P22EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.2	2.5	2	2020	N	1	2	3F相談ﾌﾞｰｽ3-1、3-2
EHP-A-3-4	PUHY-P900SDMG6		90.0	100.0		EHP-A-3-4-1	PLFY-P71EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	7.1	8.0	2	2020	N	1	2	3F教育委員会室
	(PUHY-P450SDMG6)	2			13.6	EHP-A-3-4-2	PLFY-P22LMG7	天井ｶｾｯﾄ形2方向	2.2	2.5	2	2020	N	1	2	3F廊下3-3
					5.31	EHP-A-3-4-3	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	2	2020	N	1	2	3F行政委員会
						EHP-A-3-4-4	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	1	2020	N	1	1	3F執務ｽﾍﾟｰｽ3-2
						EHP-A-3-4-5	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	2	2020	N	1	2	3F執務ｽﾍﾟｰｽ3-2
						EHP-A-3-4-6	PLFY-P71EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	7.1	8.0	2	2020	N	1	2	3F入札室
						EHP-A-3-4-7	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	2	2020	N	1	2	3F職員福利厚生室北
						EHP-A-3-4-8	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	2	2020	N	1	2	3F職員福利厚生室南
						EHP-A-3-4-9	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2020	N	1	1	3F印刷室
EHP-A-4-1	PUHY-P775SDMG6		77.5	90.0		EHP-A-4-1-1	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	2	2020	N	1	2	4F会議室4-2(公有財産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課)
	(PUHY-P400SDMG6)	2			10.7	EHP-A-4-1-2	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	2	2020	N	1	2	4F会議室4-1
					5.31	EHP-A-4-1-3	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	1	2020	N	1	1	4F相談室4-1
						EHP-A-4-1-4	PLFY-P71EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	7.1	8.0	1	2020	N	1	1	4F記者室(消防防災本部)
						EHP-A-4-1-5	PEFY-P71MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	7.1	8.0	2	2020	N	2	4	4Fﾛﾋﾞｰ,廊下4-1、廊下4-2
						EHP-A-4-1-6	PLFY-P28LMG7	天井ｶｾｯﾄ形2方向	2.8	3.2	2	2020	N	1	2	4F廊下4-2南
						EHP-A-4-1-7	PEFY-P112MG7-F	室内ｻｰﾓ形給気処理ﾕﾆｯﾄ	11.2	10.6	1	2020	N	4	4	4F廊下4-2
EHP-A-4-2	PUHY-P500DMG6	1	50.0	56.0	15.2	EHP-A-4-2-1	PEFY-P71MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	7.1	8.0	1	2020	N	2	2	4F大会議室4
					6.37	EHP-A-4-2-2	PEFY-P112MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	11.2	12.5	1	2020	N	4	4	4F大会議室3
						EHP-A-4-2-3	PEFY-P71MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	7.1	8.0	2	2020	N	2	4	4F大会議室2
						EHP-A-4-2-4	PEFY-P56MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	2	2020	N	2	4	4F大会議室1
EHP-A-4-3	PUHY-P400DMG6	1	40.0	45.0	10.7	EHP-A-4-3-1	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	4	2020	N	1	4	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-1
					5.31	EHP-A-4-3-2	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	2	2020	N	1	2	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-2
						EHP-A-4-3-3	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	2	2020	N	1	2	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-3
						EHP-A-4-3-4	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	4F休養室1
						EHP-A-4-3-5	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	4F休養室2
						EHP-A-4-3-6	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	2	2020	N	1	2	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-4
EHP-A-4-4	PUHY-P730SDMG6		73.0	82.5		EHP-A-4-4-1	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	4F用務員室
	(PUHY-P400SDMG6)	1			10.7	EHP-A-4-4-2	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	2	2020	N	1	2	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-5
					5.31	EHP-A-4-4-3	PLFY-P56LMG7	天井ｶｾｯﾄ形2方向	5.6	6.3	1	2020	N	1	1	4F前室(市長室)
	(PUHY-P335SDMG6)	1			8.19	EHP-A-4-4-4	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	2	2020	N	1	2	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-7
					4.99	EHP-A-4-4-5	PEFY-P90MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	9.0	10.0	1	2020	N	3	3	4F待合室
						EHP-A-4-4-6	PEFY-P56MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	1	2020	N	2	2	4F副市長室
						EHP-A-4-4-7	PEFY-P90MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	9.0	10.0	1	2020	N	3	3	4F応接室(市長)
						EHP-A-4-4-8	PLFY-P45LMG7	天井ｶｾｯﾄ形2方向	4.5	5.0	3	2020	N	1	3	4F廊下4-3
						EHP-A-4-4-9	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	1	2020	N	1	1	4F印刷室
EHP-A-4-5	PUHY-P400DMG6	1	40.0	45.0	10.7	EHP-A-4-5-1	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	2	2020	N	1	2	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-6
					5.31	EHP-A-4-5-2	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	2	2020	N	1	2	4F中会議室1

別紙1 設備台帳

						EHP-A-4-5-3	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	2	2020	N	1	2	4F中会議室2
						EHP-A-4-5-4	PEFY-P71MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	7.1	8.0	1	2020	N	2	2	4F市長室
EHP-A-5-1	PUHY-P670SDMG6		67.0	77.5		EHP-A-5-1-1	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	2	2020	N	1	2	5F会議室5-1
	(PUHY-P335SDMG6)	2			8.19	EHP-A-5-1-2	PEFY-P90MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	9.0	10.0	1	2020	N	3	3	5Fﾛﾋﾞｰ(廊下5-1,5-2,傍聴ﾛ
					4.99	EHP-A-5-1-3	PLFY-P71EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	7.1	8.0	2	2020	N	1	2	5Fﾛﾋﾞｰ(廊下5-1,5-2,傍聴ﾛ
						EHP-A-5-1-4	PLFY-P28LMG7	天井ｶｾｯﾄ形2方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	5F授乳室5-1
						EHP-A-5-1-5	PEFY-P160MG7-F	室内ｻｰﾓ形 給気処理ﾕﾆｯﾄ	16.0	15.1	1	2020	N	4	4	5Fﾛﾋﾞｰ
EHP-A-5-3	PUHY-P850SDMG6		85.0	95.0		EHP-A-5-3-1	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	3	2020	N	1	3	5F執務ｽﾍﾟｰｽ5-1
	(PUHY-P450SDMG6)	1			13.6	EHP-A-5-3-2	PEFY-P71MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	7.1	8.0	1	2020	N	2	2	5F応接室
					5.31	EHP-A-5-3-3	PEFY-P90MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	9.0	10.0	1	2020	N	3	3	5F正副議長室
	(PUHY-P400SDMG6)	1			10.7	EHP-A-5-3-4	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 加湿器PAC-KF31CH	4.5	5.0	1	2020	N	2	2	5F議員控室1
					5.31	EHP-A-5-3-5	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 加湿器PAC-KF31CH	4.5	5.0	1	2020	N	2	2	5F議員控室2
						EHP-A-5-3-6	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 加湿器PAC-KF31CH	4.5	5.0	1	2020	N	2	2	5F議員控室3
						EHP-A-5-3-7	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 加湿器PAC-KF31CH	4.5	5.0	1	2020	N	2	2	5F議員控室4
						EHP-A-5-3-8	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 加湿器PAC-KF31CH	4.5	5.0	1	2020	N	2	2	5F議員控室5
						EHP-A-5-3-9	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 加湿器PAC-KF31CH	4.5	5.0	1	2020	N	2	2	5F議員控室6
						EHP-A-5-3-10	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 加湿器PAC-KF31CH	4.5	5.0	1	2020	N	2	2	5F議員控室7
						EHP-A-5-3-11	PEFY-P45MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 加湿器PAC-KF31CH	4.5	5.0	1	2020	N	2	2	5F議員控室8
						EHP-A-5-3-12	PLFY-P112EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	11.2	12.5	2	2020	N	1	2	5F廊下5-3北
EHP-A-5-4	PUHY-P730SDMG6		73.0	82.5		EHP-A-5-4-1	PEFY-P56MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	2	2020	N	2	4	5F委員会室北
	(PUHY-P400SDMG6)	1			10.7	EHP-A-5-4-2	PEFY-P90MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	9.0	10.0	4	2020	N	3	12	5F委員会室南
					5.31	EHP-A-5-4-3	PLFY-P80EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	8.0	9.0	1	2020	N	1	1	5F議員待機室
	(PUHY-P335SDMG6)	1			8.19	EHP-A-5-4-4	PLFY-P28EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.8	3.2	1	2020	N	1	1	5F議会図書室
					4.99	EHP-A-5-4-5	PLFY-EP22EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	2.2	2.5	2	2020	N	1	2	5F廊下5-3南
						EHP-A-5-4-6	PLFY-EP22EMG7	天井ｶｾｯﾄ形1方向 加湿器PAC-SJ60HU	2.2	2.5	1	2020	N	1	1	5F調整室
ACP-A-3-1	PLZ-ERMP40EY		3.6	4.0	0.7	ACP-A-3-1-1	PL-ERP40EA8	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2020	N	1	1	3F　MDF室
	(PUZ-ERMP40KA10)	1			0.81											冷房専用
ACP-A-4-1	PFHV-P450DM-E1		40.0	45.0	8.4	ACP-A-4-1-1	PFAV-P450DM-E1	冷房専用床置型 ﾌｨﾙﾀ：1055*820	40.0		2	2020	N	1	2	4F通信機器機械室
	(PUHV-P450DM-E)	2			5.71											予備のため2台
ACP-C-1-1	PLZ-ERMP80EY		7.1	8.0	1.6	ACP-C-1-1-1	PL-ERP80EA8	天井ｶｾｯﾄ形4方向	7.1	8.0	1	2020	N	1	1	1Fｺﾝﾋﾞﾆ(ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ)
	(PUZ-ERMP80HA10)	1			1.14											室外機は1F
ACP-C-1-2	PUZ-ERMP40EY		3.6	4.0	0.7	ACP-C-1-2-1	PL-ERP40EA8	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2020	N	1	1	1Fｺﾝﾋﾞﾆ(ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ)
	(PUZ-ERMP40KA10)	1			0.81											室外機は1F
ACP-C-1-3	PLZX-ERMP140EY		12.5	14.0	2.6	ACP-C-1-3-1	PL-ERP71EA8	天井ｶｾｯﾄ形4方向	12.5	14.0	2	2020	N	1	2	1Fｺﾝﾋﾞﾆ(ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ)
	(PUZ-ERMP140LA10)	1			2.63											室外機は1F
	合計	36								合計	216			290		

場所：別館　　集中リモコンは別館1F警備室、HEX/EHP兼用

別紙1 設備台帳

室外機（屋上）						室内機										
系統名	型番	台数	冷房kW	暖房kW	圧縮機kw 法定冷凍	系統名	型番	形状	冷房 kW	暖房 kW	台数	製造年	ﾌｨﾙﾀ 種	 数	 計	設置場所
EHP-B-1-1	PUHY-P450DMG7	1	45.0	45.0	13.6 5.31	EHP-B-1-1-1	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	2	2021	N	1	2	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-1
						EHP-B-1-1-2	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	6	2021	N	1	6	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-2
EHP-B-1-2	PUHY-P224DMG7	1	22.4	25.0	5.24 3.21	EHP-B-1-2-1	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	4	2021	N	1	4	1F執務室ｽﾍﾟｰｽ1-3
EHP-B-2-1	PUHY-P500DMG7	1	50.0	56.0	15.2 6.37	EHP-B-2-1-1	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	1	2021	N	1	1	2F会議室
						EHP-B-2-1-2	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	2	2021	N	1	2	2F執務室ｽﾍﾟｰｽ2-1
						EHP-B-2-1-3	PLFY-P71EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	7.1	8.0	4	2021	N	1	4	2F執務室ｽﾍﾟｰｽ2-3
EHP-B-2-2	PUHY-P450DMG7	1	45.0	45.0	13.6 5.31	EHP-B-2-2-1	PLFY-P56EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	5.6	6.3	1	2021	N	1	1	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-2
						EHP-B-2-2-2	PLFY-P71EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	7.1	8.0	5	2021	N	1	5	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-4
						EHP-B-2-2-3	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向 加湿器PAC-SJ60HU	3.6	4.0	1	2021	N	1	1	2F印刷室
EHP-B-3-1	PUHY-P560DMG7	1	56.0	63.0	16.5 6.37	EHP-B-3-1-1	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	4	2021	N	1	4	3Fﾎｰﾙ
						EHP-B-3-1-2	PEFY-P56MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	2	2021	N	2	4	3F集団検診室1
						EHP-B-3-1-3	PEFY-P56MG7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	5.6	6.3	2	2021	N	2	4	3F集団検診室2
						EHP-B-3-1-4	PMFY-P28BMG7	天井ｶｾｯﾄ形1方向	2.8	3.2	1	2021	N	1	1	3F廊下
						EHP-B-3-1-5	PEFY-P160MG7-F	室内ｻｰﾓ形 給気処理ﾕﾆｯﾄ	16.0	15.1	1	2021	N	4	4	3Fﾎｰﾙ
EHP-B-3-2	PUHY-P400DMG7	1	40.0	45.0	10.7 5.31	EHP-B-3-2-2	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2021	N	1	1	3F事務室
						EHP-B-3-2-3	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	1	2021	N	1	1	3F相談室
						EHP-B-3-2-4	PLFY-P90EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	9.0	10.0	1	2021	N	1	1	3F歯科指導室
						EHP-B-3-2-5	PLFY-P71EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	7.1	8.0	1	2021	N	1	1	3F診察室1
						（無し）	PLFY-MP28LM	天井ｶｾｯﾄ形2方向	2.8	3.2	1	2025	N	1	1	3F診察室2(集中管理対象外)
						EHP-B-3-2-5	PLFY-P71EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	7.1	8.0	1	2021	N	1	1	3F消毒室
						EHP-B-3-2-6	PLFY-P45EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	4.5	5.0	1	2021	N	1	1	3F控室1
						EHP-B-3-2-7	PLFY-P36EMG7	天井ｶｾｯﾄ形4方向	3.6	4.0	1	2021	N	1	1	3F控室2
ACP-B-1-1	MSZ-JXV2221-W (MUZ-JXV2221)	1	2.2	2.5	0.6 -	ACP-B-1-1-1	MSZ-JXV2221-W-IN	壁掛型 ﾌｨﾙﾀ：380*300	2.2	2.5	1	2021	N	2	2	1F警備室 室外機は2F外壁
ACP-B-2-1	PLZ-ERMP50SLZ (PUZ-ERMP50SKA11)	1	4.5	5.0	1.00 1.14	ACP-B-2-1-1	PL-RP50LA17	天井ｶｾｯﾄ形2方向 ﾌｨﾙﾀ：590*410	4.5	5.0	1	2021	N	1	1	2F更衣室2-1
合計		8								合計	46				54	

別紙1 設備台帳

直膨エアハン
メーカー：木村工機
場所：本館

室外機（屋上）					室内機									
系統名	型番	台数	仕様		系統名	型番	形状	台数	冷房 kW	暖房 kW	製造年	フィルタ 種	フィルタ 数	フィルタ 計	設置場所/備考
EHP-A-5-2	KM-DX30		冷却kW	78.0	AUH-5-2	AR2-210ZMX	屋内設置水平型	1	77.3	67.2	2020				5階議場用
			加熱kW	87.5								P	3	3	630mm×610mm
												M	3	3	630mm×560mm
	（KM-DX14S）	1	圧縮機kw	7.4											
			法定冷凍トン	4.98											
	（KM-DX16S）	1	圧縮機kw	8.4											
			法定冷凍トン	4.98											

家庭用エアコン
メーカー:富士通ゼネラル
場所:本館

系統名	型番	台数	冷房 kW	暖房 kW	製造年	フィルター	設置場所	
なし	AS-C221L	1	2.2	2.5	2023	2	ﾊﾞｽ待合室	

(参考)

記号	フィルタ種別
H	高性能比色法90%以上
M	中性能比色法60%以上
P	プレフィルター
D	脱臭
N	ロングライフフィルター重量法50%以上

アイシン製 埋込ダクト空調フィルター 対応型番、フィルタ数	
AXMP(45～56)AC	KAF371B56 353*305*2枚
AXMP71AC	KAF371B80 353*305*3枚
AXMP(90～160)AC	KAF371B160 353*305*4枚
三菱製 埋込ダクト空調フィルター 対応型番、フィルタ数	
PEFY-P(45～71)MG7	PAC-KE86LAF 300*300*2枚
PEFY-P(80～90)MG7	PAC-KE88LAF 300*300*3枚
PEFY-P(112～160)MG7	PAC-KE89LAF 300*300*3枚+200*300*1枚

別紙1 設備台帳

全熱交換器

メーカー：三菱電機冷熱販売

場所：本館　　集中リモコンは本館4F執務スペース4-1

系統名	型番	形状	仕様	台数	ﾌｨﾙﾀ			製造年	場所
			ﾀﾞｸﾄ径×最大風量×最大静圧		種	数	計		
HEX-A-1-1	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	1Fｺﾝﾋﾞﾆ(ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ)
HEX-A-1-2	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	2	N	2	4	2020	1F多目的室1-1
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	4	2020	
HEX-A-1-3	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	1F相談室1-1,廊下1-1,ﾊﾞｽ待合室
HEX-A-1-4	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	1F総合案内,廊下1-3
	PZ-N50RFM5	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-1-5	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	1	N	2	2	2020	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-1
HEX-A-1-6	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-2
HEX-A-1-7	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	1F相談室1-2,1-3
HEX-A-1-8	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	2	N	2	4	2020	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-3
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	4	2020	
HEX-A-1-9	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	4	N	2	8	2020	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-3
HEX-A-1-10	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-3
HEX-A-1-11	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	1F相談室1-4,1-5,1-6,印刷室
HEX-A-1-12	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	1F南ﾛﾋﾞｰ､廊下1-4
	PZ-N50RFM5	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-1-13	LGH-N15CX2D	天井ｶｾｯﾄ形	100φ×150CMH×80Pa	1	N	2	2	2020	1F警備員室
HEX-A-1-14	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	1F庁舎ｴﾝﾄﾗﾝｽ
HEX-A-1-15	LGH-N15RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×150CMH×170Pa	1	N	2	2	2020	1Fｺﾝﾋﾞﾆ(ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ)
HEX-A-2-1	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	2F多目的室2-2
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-2-2	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	2F多目的室2-1
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-2-3	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	2F相談室2-1,2-2
HEX-A-2-4	LGH-N100RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×1000CMH×220Pa	2	N	2	4	2020	2F情報公開室
	PZ-N100RFM5	中性能フィルター	558×223		M	2	4	2020	
HEX-A-2-5	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	3	N	2	6	2020	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1
HEX-A-2-6	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	2	N	2	4	2020	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1
	PZ-N80RFM5	中性能フィルター	444×223		M	2	4	2020	
HEX-A-2-7	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	2Fｺｰﾙｾﾝﾀｰ(納税課保管庫),相談室2-3,2-4-2-5
HEX-A-2-8	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	2F打合せｺｰﾅｰ,印刷室
	PZ-N50RFM5	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-3-1	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	3F会議室3-1
HEX-A-3-2	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	3F相談室3-1,3－2,消費生活ｾﾝﾀｰ
HEX-A-3-3	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	3	N	2	6	2020	3F電子入札室,執務ｽﾍﾟｰｽ3-1
HEX-A-3-4	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	4	N	2	8	2020	3F執務ｽﾍﾟｰｽ3-1,相談ﾌﾞｰｽ3-1,3-2

HEX-A-3-5	LGH-N15CX2D	天井ｶｾｯﾄ形	100φ×150CMH×80Pa	1	N	2	2	2020	3F電話交換室
HEX-A-3-6	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	3F教育長室
HEX-A-3-7	LGH-N100RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×1000CMH×220Pa	1	N	2	2	2020	3F教育委員会室
	PZ-N100RFM5	中性能フィルター	558×223		M	2	2	2020	
HEX-A-3-8	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	3F行政委員会室
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-3-9	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	3F応接室
HEX-A-3-10	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	3F執務ｽﾍﾟｰｽ3-2
HEX-A-3-11	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	2	N	2	4	2020	3F入札室
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	4	2020	
HEX-A-3-12	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	3F職員福利厚生室(北側)
HEX-A-3-13	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	3F職員福利厚生室(南側)
HEX-A-3-14	LGH-N15CX2D	天井ｶｾｯﾄ形	100φ×150CMH×80Pa	1	N	2	2	2020	3F印刷室
HEX-A-4-1	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	4F会議室4-2(人権推進課)
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-4-2	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	4F会議室4-1
HEX-A-4-3	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	4F相談室4-1,記者室(消防防災本部)
HEX-A-4-4	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	4F大会議室4
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-4-5	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	4F大会議室3
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-4-6	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	1	N	2	2	2020	4F大会議室2
	PZ-N80RFM5	中性能フィルター	444×223		M	2	2	2020	
HEX-A-4-7	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	1	N	2	2	2020	4F大会議室1
	PZ-N80RFM5	中性能フィルター	444×223		M	2	2	2020	
HEX-A-4-8	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-1
HEX-A-4-9	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-2
HEX-A-4-10	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-3,休養室1,休養室2
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-4-11	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-4
HEX-A-4-12	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-6
	PZ-N50RFM5	中性能フィルター			M	2	2	2020	
HEX-A-4-13	LGH-N25CX2D	天井ｶｾｯﾄ形	150φ×250CMH×80Pa	1	N	2	2	2020	4F用務員室
HEX-A-4-14	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	1	N	2	2	2020	4F中会議室1
HEX-A-4-15	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	4F中会議室2
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-4-16	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-5
HEX-A-4-17	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-7
	PZ-N35RFM5	中性能フィルター	392×166		M	2	2	2020	
HEX-A-4-18	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	4F待合室(市長)

	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	391×223		M	2	2	2020	
HEX-A-4-19	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	4F副市長室
HEX-A-4-20	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	4F市長室
HEX-A-4-21	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	4F応接室(市長)
HEX-A-4-22	LGH-N15CX2D	天井ｶｾｯﾄ形	100φ×150CMH×80Pa	1	N	2	2	2020	4F印刷室
HEX-A-5-1	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	5F会議室5-1
HEX-A-5-2	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2020	5F執務ｽﾍﾟｰｽ5-1
HEX-A-5-3	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	5F応接室(議長)
HEX-A-5-4	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2020	5F正副議長室
HEX-A-5-5	LGH-N15CX2D	天井ｶｾｯﾄ形	100φ×150CMH×80Pa	1	N	2	2	2020	5F調整室
HEX-A-5-6	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	1	N	2	2	2020	5F議員室1,2,3,4
	PZ-N80RFM5	中性能フィルター	444×223		M	2	2	2020	
HEX-A-5-7	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	1	N	2	2	2020	5F議員室5,6,7,8
	PZ-N80RFM5	中性能フィルター	444×223		M	2	2	2020	
HEX-A-5-8	LGH-N100RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×1000CMH×220Pa	1	N	2	2	2020	5F委員会室(北側)
	PZ-N100RFM5	中性能フィルター	558×223		M	2	2	2020	
HEX-A-5-9	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	250φ×800CMH×250Pa	3	N	2	6	2020	5F委員会室(南側)
HEX-A-5-10	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2020	5F職員待機室
HEX-A-5-11	LGH-N25RX30D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	150φ×250CMH×135Pa	1	N	2	2	2020	5F議員図書室
			合計	87			234		

場所：別館　　集中リモコンは別館1F警備室

系統名	型番	形状	仕様	台数	ﾌｨﾙﾀ			製造年	場所
			ﾀﾞｸﾄ径×最大風量×最大静圧		種	数	計		
HEX-B-1-1	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	245φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2021	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-1東側北
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	423×205		M	2	2	2021	
HEX-B-1-2	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	245φ×800CMH×250Pa	2	N	2	4	2021	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-2東側南
	PZ-N80RFM5	中性能フィルター	444×223		M	2	4	2021	
HEX-B-1-3	LGH-N15CX2D	天井ｶｾｯﾄ型	180φ×150CMH×80Pa	1	N	2	2	2021	1F警備室
HEX-B-1-4	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	245φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2021	1F執務ｽﾍﾟｰｽ1-1西側
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	423×205		M	2	2	2021	
HEX-B-2-1	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	220φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2021	2F更衣室2-1
HEX-B-2-2	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	220φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2021	2F会議室
HEX-B-2-3	LGH-N50RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	220φ×500CMH×240Pa	1	N	2	2	2021	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-1東側北
HEX-B-2-4	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	245φ×650CMH×255Pa	2	N	2	4	2021	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-3東側南
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	423×205		M	2	4	2021	
HEX-B-2-5	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	220φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2021	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-2西側北
	PZ-N35RFM5	中性能フィルター	392×166		M	2	2	2021	
HEX-B-2-6	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	200φ×500CMH×200Pa	2	N	2	4	2021	2F執務ｽﾍﾟｰｽ2-4西側南
HEX-B-2-7	LGH-N15CX2D	天井ｶｾｯﾄ型	180φ×150CMH×80Pa	1	N	2	2	2021	2F印刷室

別紙1 設備台帳

HEX-B-3-1	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	220φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2021	3F事務室､相談室
HEX-B-3-2	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	220φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2021	3F歯科指導室
HEX-B-3-3	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	245φ×800CMH×250Pa	1	N	2	2	2021	3F集団検診室1
HEX-B-3-4	LGH-N80RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	245φ×800CMH×250Pa	1	N	2	2	2021	3F集団検診室2
HEX-B-3-5	LGH-N65RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	245φ×650CMH×255Pa	1	N	2	2	2021	3F診察室2
	PZ-N65RFM4	中性能フィルター	423×205		M	2	2	2021	
HEX-B-3-6	LGH-N35RX3D	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	220φ×350CMH×230Pa	1	N	2	2	2021	3F控室1,2
			合計	20			56		

別紙1 設備台帳

換気扇

メーカー：三菱電機冷熱販売

場所：本館

系統名 吸気	型番	形状	仕様 ﾀﾞｸﾄ径×最大風量×最大静圧	台数	ﾌｨﾙﾀ 種	 数	 計	製造年	場所	スイッチ
OF-A-1-1	BFS-210TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	300φ×2100CMH×322Pa	1	P	1	1	2020	1F外部倉庫1	EF-A-1-1連動
OF-A-2-1	BFS-100TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×1000CMH×255Pa	1	P	1	1	2020	2F保管庫2-2	EF-A-2-1連動
OF-A-2-2	BFS-180TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	250φ×1800CMH×314Pa	1	P	1	1	2020	2F外部倉庫2	EF-A-2-2連動
OF-A-3-1	BFS-90TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×900CMH×206Pa	1	P	1	1	2020	3F保管庫3-3	EF-A-3-1連動
OF-A-4-1	BFS-40SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	150φ×400CMH×78Pa	1	P	1	1	2020	4F通信機器機械室	EF-A-4-1連動
OF-A-4-2	BFS-100TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×1000CMH×255Pa	1	P	1	1	2020	4F保管庫4-1	EF-A-4-2連動
OF-A-5-1	BFS-100TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×1000CMH×255Pa	1	P	1	1	2020	5F保管庫5-4	EF-A-5-1連動
OF-A-5-2	BFS-180TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	250φ×1800CMH×314Pa	1	P	1	1	2020	5F保管庫5-5	EF-A-5-2連動
OF-A-R-1	BFS-180TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	250φ×1800CMH×314Pa	1	P	1	1	2020	RF機械室2	EF-A-R-1連動
系統名 排気	型番	形状	仕様 ﾀﾞｸﾄ径×最大風量×最大静圧	台数	ﾌｨﾙﾀ 種	 数	 計	製造年	場所	スイッチ
EF-C-1-1	BFS-150TXA	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ厨房用	250φ×1500CMH×365Pa	1			0	2020	1Fｺﾝﾋﾞﾆ(ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ)	発停
EF-A-1-1	BFS-210TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	300φ×2100CMH×322Pa	1			0	2020	1F外部倉庫1	強弱停
EF-A-1-2	BFS-150SYA	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	250φ×1500CMH×265Pa	1			0	2020	1F機械室1受水槽ろ過機	強弱停
EF-A-1-3	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	1Fﾄｲﾚ(女性)1-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-1-4	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	1Fﾄｲﾚ(男性)1-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-1-5	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	1F保管庫1-3	発停
EF-A-1-6	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	1F更衣室1-1	発停
EF-A-1-7	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	1Fﾄｲﾚ(女性)1-2	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-1-8	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	1Fﾄｲﾚ(男性)1-2	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-1-9	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	1F公害観測室	発停
EF-A-2-1	BFS-100TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×1000CMH×255Pa	1			0	2020	2F保管庫2-2	強弱停
EF-A-2-2	BFS-180TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	250φ×1800CMH×314Pa	1			0	2020	2F外部倉庫2	強弱停
EF-A-2-3	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	2F保管庫2-1	強弱停
EF-A-2-4	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	2Fﾄｲﾚ(女性)2-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-2-5	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	2Fﾄｲﾚ(男性)2-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-2-6	BFS-80SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×800CMH×157Pa	1			0	2020	2F更衣室2-1	強弱停
EF-A-2-7	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	2F更衣室2-2	強弱停
EF-A-2-8	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	2F分別ｺﾞﾐ室	発停
EF-A-2-9	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	2Fﾄｲﾚ(女性)2-2・SK	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-2-10	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	2Fﾄｲﾚ(男性)2-2	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-3-1	BFS-90TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×900CMH×206Pa	1			0	2020	3F保管庫3-3	強弱停
EF-A-3-2	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	3F保管庫3-2	強弱停
EF-A-3-3	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	3F保管庫3-1	強弱停
EF-A-3-4	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	3Fﾄｲﾚ(女性)3-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-3-5	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	3Fﾄｲﾚ(男性)3-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-3-6	BFS-40SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	150φ×400CMH×78Pa	1			0	2020	3F MDF室	発停
EF-A-3-7	BFS-80SYA	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ消音耐湿形	200φ×800CMH×157Pa	1			0	2020	3F更衣室3-1,脱衣室 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	強弱停
EF-A-3-8	BFS-80SYA	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ消音耐湿形	200φ×800CMH×157Pa	1			0	2020	3F更衣室3-2,脱衣室 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	強弱停

別紙1 設備台帳

EF-A-3-9	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	3Fﾄｲﾚ(女性)3-2･SK	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-3-10	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	3Fﾄｲﾚ(男性)3-2	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-3-11	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	3F分別ｺﾞﾐ室	発停
EF-A-4-1	BFS-40SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	150φ×400CMH×78Pa	1			0	2020	4F通信機器機械室	発停
EF-A-4-2	BFS-100TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×1000CMH×255Pa	1			0	2020	4F保管庫4-1	強弱停
EF-A-4-3	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	4F収納兼災害時ﾊﾞｯｸｽﾍﾟｰｽ	強弱停
EF-A-4-4	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	4Fﾄｲﾚ(女性)4-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-4-5	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	4Fﾄｲﾚ(男性)4-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-4-6	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	4F物資備蓄ｽﾍﾟｰｽ	強弱停
EF-A-4-7	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	4F更衣室4-3	発停
EF-A-4-8	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	4F更衣室4-1	発停
EF-A-4-9	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	4F更衣室4-2	強弱停
EF-A-4-10	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	4Fﾄｲﾚ(女性)4-2・SK	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-4-11	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	4Fﾄｲﾚ(男性)4-2	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-4-12	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	4F分別ｺﾞﾐ室	発停
EF-A-5-1	BFS-100TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×1000CMH×255Pa	1			0	2020	5F保管庫5-4	強弱停
EF-A-5-2	BFS-180TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	250φ×1800CMH×314Pa	1			0	2020	5F保管庫5-5	強弱停
EF-A-5-3	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	5F保管庫5-1	強弱停
EF-A-5-4	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	5F保管庫5-2	発停
EF-A-5-5	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	5Fﾄｲﾚ(女性)5-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-5-6	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	5Fﾄｲﾚ(男性)5-1	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-5-7	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	5Fﾄｲﾚ(女性)5-2・SK	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-5-8	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	5Fﾄｲﾚ(男性)5-2	人感ｾﾝｻｰ連動
EF-A-5-9	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	5F保管庫5-6	発停
EF-A-5-10	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	5F分別ｺﾞﾐ室	発停
EF-A-R-1	BFS-180TUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	250φ×1800CMH×314Pa	1			0	2020	RF機械室2	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
系統名 天井扇	型番	形状	仕様 ﾀﾞｸﾄ径×最大風量×最大静圧	台数	ﾌｨﾙﾀ 種	 数	 計	製造年	場所	スイッチ
VF-C-1-1	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	1Fｺﾝﾋﾞﾆ	
VF-A-1-1	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	1F多目的ﾄｲﾚ	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-A-1-2	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	1F EPS1	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-1-4	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	1Fｺﾞﾐ置場	発停
VF-A-1-5	VD-15ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	100φ×200CMH×150Pa	1			0	2020	1F ATM	発停
VF-A-1-6	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	1F保管庫1-1	発停
VF-A-1-7	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	1F保管庫1-2	発停
VF-A-1-8	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	1F分別ｺﾞﾐ室	発停
VF-A-1-9	VD-18ZP12	天井埋込形低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ	150φ×350CMH×235Pa	1			0	2020	1F給湯室	発停
VF-A-1-10	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	1F EPS3	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-1-11	VD-15ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	100φ×200CMH×150Pa	1			0	2020	1F消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-1-12	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	1F大階段下倉庫	発停
VF-A-2-1	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	2F多目的ﾄｲﾚ	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-A-2-2	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	2Fこどもﾄｲﾚ	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-A-2-3	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	2F EPS1	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-2-5	VD-15ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	100φ×200CMH×150Pa	1			0	2020	2F収納(簡易健診室)	発停
VF-A-2-6	VD-18ZP12	天井埋込形低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ	150φ×350CMH×235Pa	1			0	2020	2F給湯室	発停
VF-A-2-7	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	2F EPS3	ｻｰﾓｽｲｯﾁ

別紙1 設備台帳

VF-A-3-1	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	3F多目的ﾄｲﾚ	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-A-3-2	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	3F EPS1	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-3-4	VD-18ZP12	天井埋込形低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ	150φ×350CMH×235Pa	1			0	2020	3F給湯室	発停
VF-A-3-5	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	3F EPS3	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-3-6	VD-13ZLC12-S	天井埋込形換気扇低騒音ﾀｲﾌﾟ	100φ×130CMH×130Pa	2			0	2020	3Fｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ1,2	
VF-A-4-1	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	4F多目的ﾄｲﾚ	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-A-4-2	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	4F EPS1	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-4-4	VD-18ZP12	天井埋込形低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ	150φ×350CMH×235Pa	1			0	2020	4F給湯ｺｰﾅｰ	発停
VF-A-4-6	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	4F EPS3	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-4-7	VD-18ZP12	天井埋込形低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ	150φ×350CMH×235Pa	1			0	2020	4F給湯室	発停
VF-A-5-1	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	5F多目的ﾄｲﾚ	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-A-5-2	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	5F EPS1	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-5-4	VD-15ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	100φ×200CMH×150Pa	1			0	2020	5F保管庫5-3	発停
VF-A-5-5	VD-15ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	100φ×200CMH×150Pa	1			0	2020	5F DS	発停
VF-A-5-6	VD-18ZP12	天井埋込形低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ	150φ×350CMH×235Pa	1			0	2020	5F給湯室	発停
VF-A-5-7	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	5F EPS3	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
VF-A-5-8	VD-18ZP12	天井埋込形低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ	150φ×350CMH×235Pa	1			0	2020	5F執務ｽﾍﾟｰｽ5-1	発停
EF-A-S-1	EX-30SK8-C	壁付格子ﾀｲﾌﾟ 風圧式ｼｬｯﾀｰ	340φ×1000CMH	1			0	2020	北駐車場車庫	発停
	P-30CVSD5	ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付	温度ヒューズ：72℃					2020	排気口用	
	QW-30SDC	SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ FD・防鳥網付	温度ヒューズ：72℃					2020	吸込口用	
			合計	100			9			

場所：別館

系統名 排気	型番	形状	仕様 ﾀﾞｸﾄ径×最大風量×最大静圧	台数	ﾌｨﾙﾀ 種	 数	 計	製造年	場所	スイッチ
EF-B-1-1	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	1F更衣室1-1	発停
EF-B-1-2	BFS-50SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×500CMH×157Pa	1			0	2020	1F更衣室1-2	発停
EF-B-1-3	EFC-25MSB	有圧換気扇 厨房用ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 電動ｼｬｯﾀｰ付	250φ×1080CMH×75Pa	1			0	2020	1F EV機械室	ｻｰﾓｽｲｯﾁ
EF-B-2-1	BFS-65SUG	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊埋込消音形	200φ×650CMH×157Pa	1			0	2020	1F更衣室2-2	発停
VF-B-1-1	V-602K8	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ深型標準ﾀｲﾌﾟ	150φ×425CMH×220Pa	1			0	2020	1F給湯室	発停
VF-B-1-2	VD-20ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×480CMH×270Pa	1			0	2020	1Fﾄｲﾚ(男性)	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-B-1-3	VD-20ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×480CMH×270Pa	1			0	2020	1Fﾄｲﾚ(女性)	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-B-2-1	V-602K8	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ深型標準ﾀｲﾌﾟ	150φ×425CMH×220Pa	1			0	2020	2F給湯室	発停
VF-B-2-2	VD-20ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×480CMH×270Pa	1			0	2020	2Fﾄｲﾚ(男性)	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-B-2-3	VD-20ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×480CMH×270Pa	1			0	2020	2Fﾄｲﾚ(女性)	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-B-3-1	V-602K8	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ深型標準ﾀｲﾌﾟ	150φ×425CMH×220Pa	1			0	2020	3F給湯室	発停
VF-B-3-2	VD-20ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×480CMH×270Pa	1			0	2020	3Fﾄｲﾚ(男性)	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-B-3-3	VD-20ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×480CMH×270Pa	1			0	2020	3Fﾄｲﾚ(女性)	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-B-3-4	VD-18ZXP12-C	天井埋込形低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ	150φ×330CMH×200Pa	1			0	2020	3F多目的ﾄｲﾚ	人感ｾﾝｻｰ連動
VF-B-3-6										
			合計	14			0			

別紙1 設備台帳

除湿器

メーカー：三菱電機冷熱販売

系統名	型番	形状	仕様	台数	フィルタ 種	フィルタ 数	フィルタ 計	製造年	場所
DH-1	KFH-P08RB-W-CM	床置形 産業用小型ｺﾝﾊﾟｸﾄ形除湿機一体形	除湿能力:2.2L/h ホットガス式	1	N	1	1	2020	本館2F保管庫2-2

加湿器(滴下浸透気化式)

メーカー：ウェットマスター

場所：本館

系統名	型番	形状	仕様	台数	フィルタ 種	フィルタ 数	フィルタ 計	製造年	場所
HUM-A-1	WM-VIB2400A	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	滴下浸透気化式	9	P	1	9	2020	1階
	WM-VIB2400		加湿能力：2.4kg/h	1	P	1	1	2020	1階
	WM-VIB2400A		最大風量：710㎥/h×70Pa	3	P	1	3	2020	2階
	WM-VIB2400A		フィルタサイズ：474×295	1	P	1	1	2020	3階
	WM-VIB2400A			11	P	1	11	2020	4階
	WM-VIB2400A			5	P	1	5	2020	5階
	WM-VIB2400			2	P	1	2	2020	5階
HUM-A-2	WM-VIB4800A	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	滴下浸透気化式	4	P	1	4	2020	1階
	WM-VIB4800		加湿能力：4.8kg/h	1	P	1	1	2020	1階
	WM-VIB4800A		最大風量：1,420㎥/h×70Pa	5	P	1	5	2020	2階
	WM-VIB4800		フィルタサイズ：948×295	1	P	1	1	2020	2階
	WM-VIB4800A			6	P	1	6	2020	3階
	WM-VIB4800A			1	P	1	1	2020	4階
	WM-VIB4800A			1	P	1	1	2020	5階
	WM-VIB4800			1	P	1	1	2020	5階
HUM-A-3	WM-VCJ2200A	天井ｶｾｯﾄ形	滴下浸透気化式	1	P	1	1	2020	1階
	WM-VCJ2200A		加湿能力：2.2kg/h	2	P	1	2	2020	2階
	WM-VCJ2200A		最大風量：570㎥/h×70Pa	9	P	1	9	2020	3階
	WM-VCJ2200		フィルタサイズ：535×215	2	P	1	2	2020	3階
	WM-VCJ2200A			13	P	1	13	2020	4階
	WM-VCJ2200A			2	P	1	2	2020	5階
HUM-C-1	WM-VIB2400A	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	滴下浸透気化式 加湿能力：2.4kg/h 最大風量：710㎥/×70Pa フィルタサイズ：474×295	1	P	1	1	2020	1階
HUM-C-2	WM-VCJ2200A	天井ｶｾｯﾄ形	滴下浸透気化式 加湿能力：2.2kg/h 最大風量：570㎥/h×70Pa フィルタサイズ：535×215	1	P	1	1	2020	1階
合計				83			83		

合計	階別
18	1階
11	2階
18	3階
25	4階

別紙1 設備台帳

11	5階
83	合計

場所：別館

系統名	型番	形状	仕様	台数	フィルタ 種	数	計	製造年	場所
HUM-B-1	WM-VIB2400A-T	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	滴下浸透気化式 加湿能力：2.4kg/h 最大風量：710㎥/h×70Pa フィルタサイズ：474×295	1	P	1	1	2020	1階 執務スペース1-1
				2	P	1	2	2020	1階 執務スペース1-2
				1	P	1	1	2020	1階 執務スペース1-3
				1	P	1	1	2020	2階 更衣室2-1(労働組合事務所)
				1	P	1	1	2020	2階 会議室
				1	P	1	1	2020	2階 執務スペース2-1
				2	P	1	2	2020	2階 執務スペース2-3
				2	P	1	2	2020	3階 集団検診室
				1	P	1	1	2020	3階 廊下
HUM-B-2	WM-VIB4800A-T	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	滴下浸透気化式 加湿能力：4.8kg/h 最大風量：1,420㎥/h×70Pa フィルタサイズ：948×295 ヒューミ：内蔵	1	P	1	1	2020	3階 ホール
	WM-VIB4800-T	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形	滴下浸透気化式 加湿能力：4.8kg/h 最大風量：1,420㎥/h×70Pa フィルタサイズ：948×295 ヒューミ：無し	1	P	1	1	2020	3階 ホール
HUM-B-3	WM-VCJ2200A	天井ｶｾｯﾄ形	滴下浸透気化式 加湿能力：2.2kg/h 最大風量：570㎥/h×70Pa フィルタサイズ：535×215	1	P	1	1	2020	1階 警備室
				1	P	1	1	2020	2階 更衣室2-1(労働組合事務所)
				1	P	1	1	2020	2階 会議室
				1	P	1	1	2020	2階 執務スペース2-2
				1	P	1	1	2020	3階 診察室1
				1	P	1	1	2020	3階 歯科指導室
合計				20			20		

合計	階別
5	1階
8	2階
7	3階
20	合計

記号	フィルタ種別
H	高性能比色法90%以上
M	中性能比色法60%以上
P	プレフィルター
D	脱臭
N	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ重量法50%以上

別紙1　設備台帳

【制気口リスト】本館

階	室名	機器番号	種別			仕様										備考
			吹出口	吸込口	型式	寸法		ボックス寸法(mm)			内貼	フィルター	結露	器具風量	個数	総風量	
						W × L		W	D	H	mm		防止	m3/h･個		m3/h	
1	機械室1		OA		DG	150 ×	1600	–	–	–	–	–	–	1400	1	1400	
1	〃	EF-A-1-2		EA	HS	550 ×	550	750	750	500	–	–	–	1400	1	1400	
1	大階段下倉庫		OA		DG	150 ×	1600	–	–	–	–	–	–	330	1	330	
1	〃	VF-A-1-12		EA	HS	300 ×	300	–	–	–	–	–	–	330	1	330	
1	ゴミ置場		OA		DG	150 ×	1600	–	–	–	–	–	–	150	1	150	
1	〃	VF-A-1-4		EA	HS	300 ×	300	–	–	–	–	–	–	330	1	330	
1	ｺﾝﾋﾞﾆ･売店等	HEX-A-1-1	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	–	–	300	2	600	
1	〃	–		EA	HS	400 ×	400	600	600	400	GW25	–	–	600	1	600	
1	〃	HUM-C-1	HA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	–	–	355	2	710	
1	〃	HUM-C-1		RA	HS	400 ×	400	600	600	400	GW25	–	–	710	1	710	
1	〃	HEX-A-1-15	OA		VHS	200 ×	200	400	400	400	GW25	–	–	60	1	60	
1	〃	HEX-A-1-15		EA	HS	200 ×	200	400	400	400	GW25	–	–	60	1	60	
1	〃	VF-C-1-1		EA	HS	300 ×	300	–	–	–	–	–	–	330	1	330	
1	公害測定室		OA		DG	200 ×	1600		–	–	–	–	–	300	1	300	
1	〃	EF-A-1-9		EA	HS	250 ×	250	450	450	400	–	–	–	300	1	300	
1	庁舎エントランス	GHP-A-1-1-9	SA		BL-T	1500 L		1700	350	450	GW25	–	○	480	4	1920	
1	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	–	○	355	2	710	
1	〃	HEX-A-1-3	OA		E2	370 ×	370	400	400	400	GW25	–	○	300	1	300	
1	〃	–		RA	CL-16型	1500 L		1700	401	450	GW25	–	○	1465	2	2930	
1	多目的室1-1	HEX-A-1-2	OA		VHS	300 ×	300	500	500	450	GW25	–	–	450	2	900	
1	〃	–		EA	HS	500 ×	500	700	700	450	GW25	–	–	805	2	1610	
1	〃	HUM-A-1	HA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	–	–	355	2	710	
1	消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室	–	PASS		DG	110 ×	1480	–	–	–	–	–	–	200	1	200	
1	〃	VF-A-1-11		EA	HS	250 ×	250	–	–	–	–	–	–	200	1	200	
1	相談室1-1	HEX-A-1-3	OA		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	–	–	75	1	75	
1	〃	–		EA	HS	300 ×	300	500	500	400	GW25	–	–	275	1	275	
1	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	–	–	200	1	200	
1	ATM		PASS		DG	400 ×	300	–	–	–	–	–	–	75	1	75	
1	〃	VF-A-1-5		EA	HS	250 ×	250	–	–	–	–	–	–	200	1	200	
1	EPS2	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	グリル無し
1	廊下1-1	HEX-A-1-3	OA		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	–	–	75	1	75	
1	〃	–		EA	HS	350 ×	350	550	550	400	GW25	–	–	375	1	335	
1	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	–	–	300	1	260	
1	〃	VF-A-1-5	循環		VHS	200 ×	200	400	400	400	GW25	–	–	75	1	75	
1	〃	VF-A-1-3	循環		VHS	200 ×	200	400	400	400	GW25	–	–	150	1	150	
1	バス待合室	HEX-A-1-3	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	–	–	250	1	250	

別紙1 設備台帳

1	〃	−		EA	HS	350 ×	350	550	550	450	GW25	−	−	460	1	460	
1	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 ×	250	450	450	350	GW25	−	−	210	1	210	
1	ﾛﾋﾞｰ(北)､待合ｽﾍﾟｰｽ	GHP-A-1-1-6	SA		BL-D	2000 L		2200	285	450	GW25	−	○	480	4	1920	
1	〃	GHP-A-1-1-6	SA		BL-D	1000 L		1200	285	450	GW25	−	○	240	2	480	
1	〃	GHP-A-1-1-6	SA		N	135 ×	135	390	390	400	GW25	−	○	240	2	480	風向可変二重形
1	〃	GHP-A-1-1-6	SA		E2	370 ×	370	400	400	400	GW25	−	○	240	4	960	
1	〃	GHP-A-1-1-8	SOA		E2	370 ×	370	400	400	400	GW25	−	○	250	4	1000	
1	〃	HUM-A-2	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	355	6	2130	
1	〃	HUM-A-2	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	315	2	630	
1	〃	−		RA	CL-12型	2000 L		2200	367	450	GW25	−	−	1670	4	6680	
1	EPS1		PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	150	1	150	グリル無し
1	〃	VF-A-1-2	VD-18Z	EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
1	廊下1-2	VF-A-1-2	循環		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	150	1	150	
1	授乳室1-1	GHP-A-1-1-8	SOA		VHS	200 ×	200	400	400	400	GW25	−	○	80	1	80	
1	〃	HUM-A-2	HA		VHS	200 ×	200	400	400	400	GW25	−	−	80	1	80	
1	〃	−		PASS	DG	150 ×	850	−	−	−	−	−	−	160	1	160	
1	ﾄｲﾚ(女)1-1	−	PASS		HS	350 ×	350	400	400	300	−	−	−	450	2	450	
1	〃	EF-A-1-3		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	3	450	
1	〃	−	PASS	PASS	DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
1	ﾄｲﾚ(男)1-1	−	PASS		HS	350 ×	350	400	400	300	−	−	−	450	2	450	
1	〃	EF-A-1-4		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	3	450	
1	〃	−	PASS	PASS	DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
1	多目的ﾄｲﾚ	−	PASS		DG	125 ×	850	−	−	−	−	−	−	150	1	150	
1	〃	VF-A-1-1		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
1	執務スペース1-1	HEX-A-1-5	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	350	2	700	
1	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 ×	420	450	450	450	GW25	−	−	355	2	710	
1	〃	−		EA	HS	600 ×	600	800	800	500	GW25	−	−	1270	1	1270	
1	保管庫1-1	−	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	−	P	−	200	1	200	
1	〃	VF-A-1-6		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
1	総合案内･廊下1-3	GHP-A-1-2-6	SA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	○	480	4	1920	
1	〃	HEX-A-1-4	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	400	1	400	
1	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
1	〃	−		RA	HS	900 ×	900	1100	1100	500	GW25	−	−	3030	1	3030	
1	執務スペース1-2	HEX-A-1-6	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	250	1	250	
1	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 ×	420	450	450	450	GW25	−	−	500	1	500	
1	〃	−		EA	HS	450 ×	450	650	650	450	GW25	−	−	750	1	750	
1	公金収納窓口	HEX-A-1-6	OA		E2	290	290	325	325	300	GW25	−	−	100	1	100	
1	〃	HUM-A-1	HA		E2	370 ×	370	400	400	350	GW25	−	−	210	1	210	
1	〃	−		EA	HS	300 ×	300	500	500	450	GW25	−	−	310	1	310	
1	相談室1-3	HEX-A-1-7	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	250	1	250	

別紙1 設備台帳

1	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	450	GW25	−	−	480	1	480	
1	〃	−		EA	HS	450 × 450	650	650	450	GW25	−	−	730	1	730	
1	相談室1-2	HEX-A-1-7	OA		E2	370 × 370	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
1	〃	HUM-A-1	HA		E2	370 × 370	400	400	400	GW25	−	−	230	1	230	
1	〃	−		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	−	−	380	1	380	
1	保管庫1-2	−	OA		VHS	250 × 250	450	450	400	−	P	−	200	1	200	
1	〃	VF-A-1-7		EA	HS	300 × 300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
1	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
1	執務ｽﾍﾟｰｽ1-3(X8-10)	GHP-A-1-2-7	SA		N	135 × 135	415	415	450	GW25	−	○	435	2	870	風向可変二重形
1	〃	GHP-A-1-2-7	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	○	435	2	870	
1	〃	HEX-A-1-8	OA		N	135 × 135	415	415	450	GW25	−	−	325	2	650	風向可変二重形
1	〃	HEX-A-1-8	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	325	2	650	
1	〃	HUM-A-2	HA		N	135 × 135	415	415	400	GW25	−	−	355	3	1065	風向可変二重形
1	〃	HUM-A-2	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	1	355	
1	〃	−		RA	HS	1500 × 800	1700	1000	450	GW25	−	−	4460	1	4460	
1	執務ｽﾍﾟｰｽ1-3(X10-14)	EHP-A-1-1-1	SA		N	135 × 135	415	415	450	GW25	−	○	420	4	1680	風向可変二重形
1	〃	EHP-A-1-1-1	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	○	420	4	1680	
1	〃	HEX-A-1-9	OA		N	135 × 135	415	415	450	GW25	−	−	375	4	1500	風向可変二重形
1	〃	HEX-A-1-9	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	375	4	1500	
1	〃	HUM-A-2	HA		N	135 × 135	415	415	450	GW25	−	−	355	8	2840	風向可変二重形
1	〃	−		RA	HS	1200 × 500	1200	700	450	GW25	−	−	2150	4	8600	
1	執務ｽﾍﾟｰｽ1-3(X14-15)	EHP-A-1-2-1	SA		N	185 × 185	440	440	450	GW25	−	○	420	2	840	風向可変二重形
1	〃	HEX-A-1-10	OA		N	185 × 185	440	440	450	GW25	−	−	450	1	450	風向可変二重形
1	〃	HUM-A-1	HA		N	185 × 185	440	440	450	GW25	−	−	410	1	410	風向可変二重形
1	〃	HUM-A-1	HA		E2	370 × 370	400	400	400	GW25	−	−	300	1	300	
1	〃	−		RA	HS	750 × 750	950	950	500	GW25	−	−	1910	1	1910	
1	ロビー(南)･廊下1-4	HEX-A-1-12	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	275	2	550	
1	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
1	〃	−		EA	HS	600 × 600	800	800	450	GW25	−	−	1150	1	1150	
1	保管庫1-3	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	300	1	300	
1	〃	EF-A-1-5		EA	HS	250 × 250	450	450	400	−	−	−	300	1	300	
1	相談室1-6	HEX-A-1-11	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
1	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	195	1	195	
1	〃	−		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	−	−	345	1	345	
1	相談室1-5	HEX-A-1-11	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
1	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	195	1	195	
1	〃	−		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	−	−	345	1	345	
1	相談室1-4	HEX-A-1-11	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
1	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	−	−	220	1	220	
1	〃	−		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	−	−	370	1	370	

別紙1 設備台帳

1	印刷室	HEX-A-1-11	OA		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	100	1	100	
1	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	100	1	100	
1	〃	−		EA	HS	250 ×	250	450	450	350	GW25	−	−	200	1	200	
1	更衣室1-1	−	OA		VHS	350 ×	350	550	550	450	GW25	P	−	350	1	350	
1	〃	EF-A-1-6		EA	HS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	350	1	350	
1	EPS3	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	200	1	200	グリル無し
1	〃	VF-A-1-10		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
1	廊下1-5	VF-A-1-10	循環		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	200	1	200	
1	給湯室	−	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	P	−	200	1	200	
1	〃	VF-A-1-9		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	350	1	350	
1	分別ゴミ室	−	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	−	P	−	200	1	200	
1	〃	VF-A-1-8		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
1	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
1	トイレ(女)1-2	EF-A-1-7		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	175	2	350	
1	トイレ(男)1-2	EF-A-1-8		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	125	2	250	
1	外部倉庫1	OF-A-1-1	OA		VHS	500 ×	500	700	700	400	−	P	−	1100	2	2200	
1	〃	EF-A-1-1		EA	HS	500 ×	500	700	700	400	−	−	−	1100	2	2200	
2	多目的室2-2	HEX-A-2-1	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	275	2	550	
2	〃	−		EA	HS	400 ×	400	600	600	450	GW25	−	−	550	1	550	
2	多目的室2-1	HEX-A-2-2	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	275	2	550	
2	〃	−		EA	HS	400 ×	400	600	600	450	GW25	−	−	550	1	550	
2	EPS1	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	150	1	150	グリル無し
2	〃	VF-A-2-3		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
2	廊下2-2	VF-A-2-3	循環		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
2	EPS2	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	竣工図にはDG記載あるが実際は無
2	廊下2-1	VF-A-2-4	循環		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	100	1	100	
2	ﾛﾋﾞｰ･打合せｺｰﾅｰ	EHP-A-2-1-3	SA		BL-K	1500 L		1700	350	400	GW25	−	−	456	10	4560	
2	〃	EHP-A-2-1-3	SA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	456	5	2280	
2	〃	EHP-A-2-1-5	SOA		E2	370 ×	370	400	400	400	GW25	−	−	335	2	670	
2	〃	EHP-A-2-1-5	SOA		BL-K	1500 L		1700	350	400	GW25	−	−	335	1	335	
2	〃	HUM-A-2	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	355	5	1775	
2	〃	HUM-A-2	HA		BL-K	1000 L		1200	350	400	GW25	−	−	355	2	710	
2	〃	HUM-A-2	HA		BL-K	1500 L		1700	350	400	GW25	−	−	355	1	355	
2	〃	−		RA	CL-20型	2000 L		2200	435	450	GW25	−	−	2420	4	9680	
2	授乳室2-1	EHP-A-2-1-5	SOA		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	○	75	1	75	
2	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	75	1	75	
2	〃	−		PASS	DG	150 ×	850	−	−	−	−	−	−	150	1	150	
2	トイレ(女)2-1	−	PASS		HS	350 ×	350	400	400	300	−	−	−	450	2	450	
2	〃	EF-A-2-4		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	3	450	

2	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
2	トイレ(男)2-1	−	PASS		HS	350 × 350	400	400	300	−	−	−	450	2	450	
2	〃	EF-A-2-5		EA	HS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	150	3	450	
2	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
2	多目的トイレ	−	PASS		DG	125 × 850	−	−	−	−	−	−	150	1	150	
2	〃	VF-A-2-1		EA	HS	300 × 300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
2	保管庫2-1	−	OA		VHS	400 × 400	600	600	450	−	P	−	550	1	550	
2	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
2	〃	EF-A-2-3		EA	HS	350 × 350	550	550	450	−	−	−	550	1	550	
2	こどもトイレ	−	PASS		DG	150 × 850	−	−	−	−	−	−	150	1	150	
2	〃	VF-A-2-2		EA	HS	300 × 300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
2	情報公開室	HEX-A-2-4	OA		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	−	100	1	100	
2	〃	HUM-A-2	HA		VHS	250 × 250	450	450	350	GW25	−	−	210	1	210	
2	〃	−		EA	HS	300 × 300	500	500	450	GW25	−	−	310	1	310	
2	相談室2-2	HEX-A-2-3	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
2	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	−	−	215	1	215	
2	〃	−		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	−	−	365	1	365	
2	簡易健診室	HEX-A-2-3	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
2	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	−	−	265	1	265	
2	〃	−		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	−	−	415	1	415	
2	〃	VF-A-2-5	循環		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	−	50	1	50	
2	簡易健診室(収納)	VF-A-2-5		EA	HS	250 × 250	−	−	−	−	−	−	250	1	250	
2	相談室2-1	HEX-A-2-3	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
2	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	155	1	155	
2	〃	−		EA	HS	300 × 300	500	500	400	GW25	−	−	305	1	305	
2	執務ｽﾍﾟｰｽ2-1(X7-9)	EHP-A-2-2-5	SA		N	135 × 135	415	415	400	GW25	−	○	420	2	840	風向可変二重形
2	〃	EHP-A-2-2-5	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	○	420	2	840	
2	〃	HEX-A-2-4	OA		N	135 × 135	415	415	400	GW25	−	−	350	1	350	風向可変二重形
2	〃	HEX-A-2-4	OA		N	135 × 135	415	415	400	GW25	−	−	400	1	400	風向可変二重形
2	〃	HEX-A-2-4	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	350	1	350	
2	〃	HEX-A-2-4	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	400	1	400	
2	〃	HUM-2	HA		N	135 × 135	415	415	450	GW25	−	−	355	2	710	
2	〃	HUM-2	HA		E2	420 × 420	450	450	450	GW25	−	−	500	1	500	
2	〃	−		RA	HS	1200 × 450	1400	650	450	GW25	−	−	2035	2	4070	
2	執務ｽﾍﾟｰｽ2-1(X9-12)	EHP-A-2-3-1	SA		N	135 × 135	415	415	450	GW25	−	○	420	4	420	風向可変二重形
2		EHP-A-2-3-1	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	○	420	2	420	
2	〃	HEX-A-2-5	SA		BL-D	1000 L	1200	285	400	GW25	−	−	210	3	840	
2		HEX-A-2-5	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	○	420	3	840	
2		HUM-2	HA		N	135 × 135	415	415	450	GW25	−	−	355	7	2485	風向可変二重形
2		HUM-2	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	1	355	

別紙1 設備台帳

2	〃	−		RA	HS	1300 ×	500	1500	700	450	GW25	−	−	2387	3	7160	
2	執務ｽﾍﾟｰｽ2-1(X12-15)	EHP-A-2-4-1	SA		N	135 ×	135	415	415	450	GW25	−	○	420	1	420	風向可変二重形
2	〃	EHP-A-2-4-1	SA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	○	420	1	420	
2	〃	EHP-A-2-4-1	SA		BL-D	1000 L		1200	285	400	GW25	−	−	210	4	840	
2	〃	EHP-A-2-4-1	SA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	○	420	2	840	
2	〃	HEX-A-2-6	OA		N	135 ×	135	415	415	450	GW25	−	−	325	1	325	風向可変二重形
2	〃	HEX-A-2-6	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	325	1	325	
2	〃	HEX-A-2-6	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	325	2	650	
2	〃	HUM-2	HA		N	135 ×	135	415	415	450	GW25	−	−	355	2	710	風向可変二重形
2	〃	HUM-2	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
2	〃	−		RA	HS	900 ×	500	1100	700	450	GW25	−	−	1600	3	4800	
2	コールセンター	HEX-A-2-7	OA		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	100	1	100	
2	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	155	1	155	
2	〃	−		EA	HS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	255	1	255	
2	相談室2-5	HEX-A-2-7	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	250	1	250	
2	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	270	1	270	
2	〃	−		EA	HS	400 ×	400	600	600	450	GW25	−	−	520	1	520	
2	相談室2-4	HEX-A-2-7	OA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
2	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	140	1	140	
2	〃	−		EA	HS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	290	1	290	
2	相談室2-3	HEX-A-2-7	OA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
2	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	145	1	145	
2	〃	−		EA	HS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	295	1	295	
2	保管庫2-2	OF-A-2-1	OA		VHS	350 ×	350	550	550	400	−	P	−	550	2	1100	
2	〃	EF-A-2-1		EA	HS	350 ×	350	550	550	400	−	−	−	550	2	1100	
2	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
2	更衣室2-1	−	OA		VHS	300 ×	300	500	500	450	GW25	P	−	325	2	650	
2	〃	EF-A-2-6		EA	HS	400 ×	400	600	600	450	GW25	−	−	650	1	650	
2	更衣室2-2	−	OA		VHS	350 ×	350	550	550	450	GW25	P	−	450	1	450	
2	〃	EF-A-2-7		EA	HS	300 ×	300	500	500	450	GW25	−	−	450	1	450	
2	打合せコーナー	HEX-A-2-8	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	300	1	300	
2	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 ×	420	450	450	450	GW25	−	−	500	1	500	
2	〃	−		EA	HS	450 ×	450	650	650	450	GW25	−	−	720	1	720	
2	分別ゴミ室	−	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	−	P	−	250	1	250	
2	〃	EF-A-2-8		EA	HS	250 ×	250	450	450	400	−	−	−	250	1	250	
2	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
2	印刷室	HEX-A-2-8	OA		VHS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	100	1	100	
2	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 ×	250	450	450	350	GW25	−	−	210	1	210	
2	〃	−		EA	HS	300 ×	300	500	500	350	GW25	−	−	310	1	310	
2	給湯室	−	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	P	−	200	1	200	

別紙1 設備台帳

2	〃	VF-A-2-6		EA	HS	300 × 300	–	–	–	–	–	–	350	1	350	
2	EPS3	–	PASS		DG	×	–	–	–	–	–	–	150	1	150	グリル無し
2	〃	VF-A-2-7		EA	HS	300 × 300	–	–	–	–	–	–	330	1	330	
2	廊下2-5	VF-A-2-7	循環		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	–	–	150	1	150	
2	トイレ(女)2-2	EF-A-2-9		EA	HS	200 × 200	400	400	350	GW25	–	–	150	2	300	
2	SK	–	PASS		DG	×	–	–	–	–	–	–	50	1	50	グリル無し
2	〃	EF-A-2-9		EA	HS	200 × 200	400	400	300	GW25	–	–	50	1	50	
2	トイレ(男)2-2	EF-A-2-10		EA	HS	200 × 200	400	400	350	GW25	–	–	134	3	400	
2	外部倉庫2	OF-A-2-2	OA		VHS	450 × 450	650	650	400	–	P	–	850	2	1700	
2	〃	EF-A-2-2		EA	HS	450 × 450	650	650	400	–	–	–	850	2	1700	
3	保管庫3-1	–	OA		VHS	400 × 400	600	600	450	–	P	–	550	1	550	
3	〃	EF-A-3-3		EA	HS	350 × 350	550	550	450	–	–	–	550	1	550	
3	〃	–	PASS		DG	100 × 1700	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
3	相談室3-1	HEX-A-3-2	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	–	–	150	1	150	
3	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	–	–	236	1	236	
3	〃	–		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	–	–	386	1	386	
3	消費生活センター	HEX-A-3-2	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	–	–	150	1	150	
3	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	–	–	236	1	236	
3	〃	–		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	–	–	386	1	386	
3	会議室3-1	HEX-A-3-1	OA		VHS	300 × 300	500	500	400	GW25	–	–	400	1	400	
3	〃	–		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	–	–	400	1	400	
3	EPS1	–	PASS		DG	×	–	–	–	–	–	–	150	1	150	グリル無し
3	〃	VF-A-3-2		EA	HS	300 × 300	–	–	–	–	–	–	330	1	330	
3	廊下3-2	VF-A-3-2	循環		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	–	–	150	1	150	
3	EPS2	–	–		–	– –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	竣工図にはDG記載あるが実際は無
3	廊下3-1	VF-A-3-3	循環		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	–	–	100	1	100	
3	トイレ(女)3-1	–	PASS		HS	350 × 350	400	400	300	–	–	–	500	2	500	
3	〃	EF-A-3-4		EA	HS	200 × 200	400	400	350	GW25	–	–	167	3	500	
3	〃	–	PASS		DG	100 × 1700	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
3	トイレ(男)3-1	–	PASS		HS	350 × 350	400	400	300	–	–	–	500	2	500	
3	〃	EF-A-3-5		EA	HS	200 × 200	400	400	350	GW25	–	–	167	3	500	
3	〃	–	PASS		DG	100 × 1700	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
3	多目的トイレ	–	PASS		DG	125 × 850	–	–	–	–	–	–	150	1	150	
3	〃	VF-A-3-1		EA	HS	300 × 300	–	–	–	–	–	–	330	1	330	
3	廊下3-2	–	OA		VHS	300 × 300	500	500	350	GW25	P	–	310	1	310	
3	ロビー	EHP-A-3-1-1	SA		BL-D	2000 L	2200	285	450	GW25	–	–	500	2	1000	
3	〃	EHP-A-3-1-1	SA		BL-T	1000 L	1200	350	400	GW25	–	–	340	2	680	
3	〃	EHP-A-3-1-3	SOA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	–	○	420	2	840	
3	〃	HUM-A-2	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	–	–	355	4	1420	

別紙1 設備台帳

3	〃	−		RA	CL−10型	2000 L		2200	350	450	GW25	−	−	1550	2	3100	
3	MDF室	−	OA		VHS	200 ×	200	400	400	450	GW25	P	−	150	1	150	
3	〃	EF−A−3−6		EA	HS	200 ×	200	400	400	450	GW25	−	−	150	1	150	
3	〃	−	PASS		DG	100 ×	1650	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
3	相談室3−2	HEX−A−3−2	OA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
3	〃	HUM−A−1	HA		VHS	250 ×	250	450	450	350	GW25	−	−	236	1	236	
3	〃	−		EA	HS	350 ×	350	550	550	400	GW25	−	−	386	1	386	
3	電子入札室	HEX−A−3−3	OA		VHS	250 ×	250	450	450	350	GW25	−	−	250	1	250	
3	〃	HUM−A−2	HA		VHS	250 ×	250	450	450	350	GW25	−	−	210	1	210	
3	〃	−		EA	HS	350 ×	350	550	550	400	GW25	−	−	440	1	440	
3	執務ｽﾍﾟｰｽ3−1(X5−8)	HEX−A−3−3	OA		E2	420 ×	420	450	450	450	GW25	−	−	325	2	650	
3	〃	HEX−A−3−3	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	400	1	400	
3	〃	HEX−A−3−3	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	325	2	650	
3	〃	HUM−A−2	HA		E2	420 ×	420	450	450	450	GW25	−	−	500	1	500	
3	〃	HUM−A−2	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
3	〃	−		EA	HS	650 ×	650	850	850	450	GW25	−	−	1395	2	2790	
3	執務ｽﾍﾟｰｽ3−1(X8−12)	HEX−A−3−4	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	300	8	2400	
3	〃	HUM−A−2	HA		E2	420 ×	420	450	450	450	GW25	−	−	355	12	4260	
3	〃	−		EA	HS	550 ×	550	750	750	450	GW25	−	−	1013	4	4050	
3	教育長室	EHP−A−3−3−6	SA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
3	〃	HEX−A−3−6	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	250	1	250	
3	〃	HUM−A−1	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
3	〃	−		RA	CL−6型	2000 L		2200	384	450	GW25	−	−	1800	1	1800	
3	教育委員会室	HEX−A−3−7	OA		VHS	300 ×	300	500	500	450	GW25	−	−	450	2	900	
3	〃	−		EA	HS	350 ×	350	550	550	450	GW25	−	−	450	2	900	
3	行政委員会室	HEX−A−3−8	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	275	2	550	
3	〃	−		EA	HS	400 ×	400	600	600	450	GW25	−	−	550	1	550	
3	執務スペース3−2	HEX−A−3−9	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	250	1	250	
3	〃	−		EA	HS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	250	1	250	
3	執務スペース3−2	HEX−A−3−10	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	250	1	250	
3	〃	−		EA	HS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	250	1	250	
3	保管庫3−2	−	OA		VHS	400 ×	400	600	600	450	−	P	−	500	1	500	
3	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
3	〃	EF−A−3−2		EA	HS	350 ×	350	550	550	450	−	−	−	500	1	500	
3	入札室	HEX−A−3−11	OA		VHS	350 ×	350	550	550	450	GW25	−	−	475	2	950	
3	〃	HUM−A−2	HA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	355	4	1420	
3	〃	−		EA	HS	600 ×	600	800	800	450	GW25	−	−	1185	2	2370	
3	職員福利厚生室(北)	HEX−A−3−12	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	325	2	650	
3	〃	−		EA	HS	450 ×	450	650	650	450	GW25	−	−	650	1	650	
3	職員福利厚生室(南)	HEX−A−3−13	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	325	2	650	

別紙1 設備台帳

3	〃	−		EA	HS	450 ×	450	650	650	450	GW25	−	−	650	1	650	
3	保管庫3-3	OF-A-3-1	OA		VHS	400 ×	400	600	600	450	−	P	−	800	1	800	
3	〃	EF-A-3-1		EA	HS	400 ×	400	600	600	450	−	−	−	800	1	800	
3	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
3	更衣室3-1	−	OA		VHS	400 ×	400	600	600	450	GW25	P	−	500	1	500	
3	〃	EF-A-3-7		EA	HS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	400	1	400	
3	脱衣室1	EF-A-3-7		EA	HS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	50	1	50	
3	ユニットシャワー1	EF-A-3-7		EA	HS	200 ×	200	400	400	300	−	−	−	50	1	50	
3	〃	VF-A-3-6		EA	HS	200 ×	200	−	−	−	−	−	−	102	1	102	
3	更衣室3-2	−	OA		VHS	300 ×	300	500	500	450	GW25	P	−	325	2	650	
3	〃	EF-A-3-8		EA	HS	350 ×	350	550	550	400	GW25	−	−	550	1	550	
3	脱衣室2	EF-A-3-8		EA	HS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	50	1	50	
3	ユニットシャワー2	EF-A-3-8		EA	HS	200 ×	200	400	400	300	−	−	−	50	1	50	
3	〃	VF-A-3-6		EA	HS	200 ×	200	−	−	−	−	−	−	102	1	102	
3	分別ゴミ室	−	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	−	P	−	250	1	250	
3	〃	EF-A-3-11		EA	HS	250 ×	250	450	450	400	−	−	−	250	1	250	
3	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
3	給湯室	−	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	P	−	200	1	200	
3	〃	VF-A-3-4		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	350	1	350	
3	EPS3	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	200	1	200	グリル無し
3	〃	VF-A-3-5		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
3	廊下3-4	VF-A-3-5	循環		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	200	1	200	
3	トイレ(女)3-2	EF-A-3-9		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	2	300	
3	SK	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	50	1	50	グリル無し
3	〃	EF-A-3-9		EA	HS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	50	1	50	
3	トイレ(男)3-2	EF-A-3-10		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	134	3	400	
4	会議室4-2	HEX-A-4-1	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	275	2	550	
4	〃	−		EA	HS	400 ×	400	600	600	400	GW25	−	−	550	1	550	
4	会議室4-1	HEX-A-4-2	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	400	1	400	
4	〃	−		EA	HS	350 ×	350	550	550	400	GW25	−	−	400	1	400	
4	相談室4-1	HEX-A-4-3	OA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
4	〃	HUM-A-1	HA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	355	1	355	
4	〃	−		EA	HS	400 ×	400	600	600	450	GW25	−	−	505	1	505	
4	記者室	HEX-A-4-3	OA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
4	〃	HUM-A-1	HA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	355	1	355	
4	〃	−		EA	HS	400 ×	400	600	600	450	GW25	−	−	505	1	505	
4	EPS1	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	150	1	150	グリル無し
4	〃	VF-A-4-2		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
4	廊下4-2	VF-A-4-2	循環		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	

別紙1 設備台帳

4	EPS2	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	竣工図にはDG記載あるが実際は無
4	廊下4-1	VF-A-4-3	循環		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	−	100	1	100	
4	トイレ(女)4-1	−	PASS		HS	350 × 350	400	400	300	−	−	−	500	2	500	
4	〃	EF-A-4-4		EA	HS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	167	3	500	
4	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
4	トイレ(男)4-1	−	PASS		HS	350 × 350	400	400	300	−	−	−	500	2	500	
4	〃	EF-A-4-5		EA	HS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	167	3	500	
4	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
4	多目的トイレ	−	PASS		DG	125 × 850	−	−	−	−	−	−	150	1	150	
4	〃	VF-A-4-1		EA	HS	300 × 300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
4	廊下4-2	−	OA		VHS	300 × 300	500	500	350	GW25	P	−	310	1	310	
4	ロビー	EHP-A-4-1-5	SA		BL-D	1000 L	1200	285	400	GW25	−	−	290	2	580	
4	〃	EHP-A-4-1-5	SA		BL-D	2000 L	2200	285	450	GW25	−	−	500	2	1000	
4	〃	EHP-A-4-1-5	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	350	2	700	
4	〃	EHP-A-4-1-7	SOA		VHS	750 × 150	1200	300	400	GW25	−	○	420	2	840	
4	〃	HUM-A-2	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	4	1420	
4	〃	−		RA	CL-14型	2000 L	2200	384	450	GW25	−	−	1850	2	3700	
4	執務スペース4-1	HEX-A-4-8	OA		VHS	300 × 300	500	500	450	GW25	−	−	450	1	450	
4	〃	−		EA	HS	350 × 350	550	550	450	GW25	−	−	450	1	450	
4	執務スペース4-2	HEX-A-4-9	OA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	−	−	300	1	300	
4	〃	−		EA	HS	300 × 300	500	500	400	GW25	−	−	300	1	300	
4	執務スペース4-3	HEX-A-4-10	OA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	−	−	300	1	300	
4	〃	HUM-A-1	HA		VHS	350 × 350	550	550	450	GW25	−	−	470	1	470	
4	〃	−		EA	HS	500 × 500	700	700	450	GW25	−	−	770	1	770	
4	休養室2	HEX-A-4-10	OA		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	−	75	1	75	
4	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	−	120	1	120	
4	〃	−		EA	HS	250 × 250	450	450	350	GW25	−	−	195	1	195	
4	休養室1	HEX-A-4-10	OA		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	−	75	1	75	
4	〃	HUM-A-1	HA		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	−	120	1	120	
4	〃	−		EA	HS	250 × 250	450	450	350	GW25	−	−	195	1	195	
4	執務スペース4-4	HEX-A-4-11	OA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	−	−	300	1	300	
4	〃	−		EA	HS	300 × 300	500	500	400	GW25	−	−	300	1	300	
4	通信機器機械室	OF-A-4-1	OA		VHS	200 × 200	400	400	400	GW25	P	−	100	1	100	
4	〃	EF-A-4-1		EA	HS	200 × 200	400	400	400	GW25	−	−	100	1	100	
4	〃	−	PASS		DG	100 × 1650	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
4	執務スペース4-6	HEX-A-4-12	OA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	−	−	300	1	300	
4	〃	−		EA	HS	300 × 300	500	500	400	GW25	−	−	300	1	300	
4	中会議室1	HEX-A-4-14	OA		VHS	300 × 300	500	500	400	GW25	−	−	375	2	750	
4	〃	−		EA	HS	450 × 450	650	650	450	GW25	−	−	750	1	750	

別紙1 設備台帳

4	中会議室2	HEX-A-4-15	OA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	−	−	300	2	600	
4	〃	−		EA	HS	400 × 400	600	600	450	GW25	−	−	600	1	600	
4	物資備蓄スペース	−	OA		VHS	400 × 400	600	600	450	GW25	P	−	550	1	550	
4	〃	EF-A-4-6		EA	HS	350 × 350	550	550	450	GW25	−	−	550	1	550	
4	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
4	大会議室4	EHP-A-4-2-1	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	285	4	1140	
4	〃	HEX-A-4-4	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	275	2	550	
4	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
4	〃	−		RA	CL-10型	2000 L	2200	350	450	GW25	−	−	1200	1	2400	
4	大会議室3	EHP-A-4-2-2	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	380	6	2280	
4	〃	HEX-A-4-5	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	275	2	550	
4	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
4	〃	−		RA	CL-20型	3000 L	3200	435	450	GW25	−	−	3540	1	3540	
4	大会議室2	EHP-A-4-2-3	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	285	8	2280	
4	〃	HEX-A-4-6	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	300	2	600	
4	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
4	〃	−		RA	CL-14型	2000 L	2200	384	450	GW25	−	−	1795	2	3590	
4	大会議室1	EHP-A-4-2-4	SA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	210	8	1680	
4	〃	HEX-A-4-7	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	300	2	600	
4	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
4	〃	−		RA	CL-14型	2000 L	2200	384	450	GW25	−	−	1495	2	2990	
4	廊下4-2	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
4	収納兼災害時ﾊﾞｯｸｽﾍﾟｰｽ	−	OA		VHS	350 × 350	550	550	450	GW25	P	−	450	1	450	
4	〃	EF-A-4-3		EA	HS	300 × 300	500	500	450	GW25	−	−	450	1	450	
4	執務スペース4-5	HEX-A-4-16	OA		VHS	300 × 300	500	500	400	GW25	−	−	400	1	400	
4	〃	−		EA	HS	350 × 350	550	550	400	GW25	−	−	400	1	400	
4	執務スペース4-7	HEX-A-4-17	OA		VHS	200 × 200	400	400	400	GW25	−	−	150	1	150	
4	〃	−		EA	HS	200 × 200	400	400	400	GW25	−	−	120	1	120	
4	前室(市長室)	−	OA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	P	−	170	1	170	
4	待合室	EHP-A-4-4-5	SA		E2	420 × 420	450	450	450	GW25	−	−	500	3	500	
4	〃	HEX-A-4-18	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	450	1	450	
4	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
4	〃	−		RA	CL-20型	2500 L	2700	435	450	GW25	−	−	2660	1	2660	
4	副市長室	EHP-A-4-4-6	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
4	〃	HEX-A-4-19	OA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	200	1	200	
4	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
4	〃	−		RA	CL-14型	2000 L	2200	384	450	GW25	−	−	1750	1	1750	
4	市長室	EHP-A-4-5-4	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	380	3	1140	
4	〃	HEX-A-4-20	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	250	1	250	
4	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	

別紙1 設備台帳

4	〃	−		RA	CL−16型	2000 L		2200	401	450	GW25	−	−	2100	1	2100	
4	応接室(市長)	EHP−A−4−4−7	SA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	375	4	1500	
4	〃	HEX−A−4−21	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	400	1	400	
4	〃	HUM−A−1	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
4	〃	−		RA	CL−20型	2500 L		2200	435	450	GW25	−	−	2610	1	2610	
4	給湯ｺｰﾅｰ	VF−A−4−4		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	350	1	350	
4	保管庫	−	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	P	−	250	1	250	
4	〃	EF−A−4−7		EA	HS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	250	1	250	
4	保管庫4−1	OF−A−4−2	OA		VHS	450 ×	450	650	650	500	−	P	−	950	1	950	
4	〃	EF−A−4−2		EA	HS	450 ×	450	650	650	500	−	−	−	950	1	950	
4	〃	−	PASS	PASS	DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
4	更衣室4−1	−	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	P	−	250	1	250	
4	〃	EF−A−4−8		EA	HS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	250	1	250	
4	更衣室4−2	−	OA		VHS	400 ×	400	600	600	450	GW25	P	−	550	1	550	
4	〃	EF−A−4−9		EA	HS	350 ×	350	550	550	450	GW25	−	−	550	1	550	
4	廊下4−3	−	OA		VHS	350 ×	350	550	550	450	GW25	P	−	375	2	750	
4	分別ゴミ室	−	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	−	P	−	250	1	250	
4	〃	EF−A−4−12		EA	HS	250 ×	250	450	450	400	−	−	−	250	1	250	
4	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
4	給湯室	−	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	P	−	200	1	200	
4	〃	VF−A−4−7		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	350	1	350	
4	EPS3	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	200	1	200	グリル無し
4	〃	VF−A−4−6		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
4	廊下4−3	VF−A−4−6	循環		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	200	1	200	
4	トイレ(女)4−2	EF−A−4−10		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	2	300	
4	SK	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	50	1	50	グリル無し
4	〃	EF−A−4−10		EA	HS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	50	1	50	
4	トイレ(男)4−2	EF−A−4−11		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	134	3	400	
5	保管庫5−1	−	OA		VHS	400 ×	400	600	600	450	−	P	−	550	1	550	
5	〃	EF−A−5−3		EA	HS	350 ×	350	550	550	450	−	−	−	550	1	550	
5	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
5	保管庫5−2	−	OA		VHS	350 ×	350	550	550	450	−	P	−	350	1	350	
5	〃	EF−A−5−4		EA	HS	300 ×	300	500	500	400	−	−	−	350	1	350	
5	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
5	会議室5−1	HEX−A−5−1	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	400	1	400	
5	〃	−		EA	HS	350 ×	350	550	550	400	GW25	−	−	400	1	400	
5	EPS1	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	150	1	150	グリル無し
5	〃	VF−A−5−2		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
5	廊下5−2	VF−A−5−2	循環		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	

別紙1 設備台帳

5	EPS2	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	竣工図にはDG記載あるが実際は無
5	廊下5-1	VF-A-5-3	循環		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	−	100	1	100	
5	トイレ(女)5-1	−	PASS		HS	350 × 350	400	400	300	−	−	−	500	2	500	
5	〃	EF-A-5-5		EA	HS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	167	3	500	
5	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
5	トイレ(男)5-1	−	PASS		HS	350 × 350	400	400	300	−	−	−	500	2	500	
5	〃	EF-A-5-6		EA	HS	200 × 200	400	400	350	GW25	−	−	167	3	500	
5	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
5	多目的トイレ	−	PASS		DG	125 × 850	−	−	−	−	−	−	150	1	150	
5	〃	VF-A-5-1		EA	HS	300 × 300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
5	廊下5-2	−	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	P	−	70	1	70	
5	ホール･傍聴席ﾛﾋﾞｰ	EHP-A-5-1-2	SA		BL-D	2000 L	2200	285	450	GW25	−	−	500	2	1000	
5	〃	EHP-A-5-1-2	SA		BL-D	1000 L	1200	285	400	GW25	−	−	250	2	500	
5	〃	EHP-A-5-1-5	SOA		E2	420 × 420	450	450	450	GW25	−	○	500	2	1000	
5	〃	HUM-A-2	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	6	2130	
5	〃	HUM-A-2	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	315	2	630	
5	〃	−		RA	CL-18型	2000 L	2200	418	450	GW25	−	−	2170	2	4340	
5	授乳室5-1	EHP-A-5-1-5	SOA		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	○	80	1	80	
5	〃	HUM-A-2	HA		VHS	200 × 200	400	400	300	GW25	−	−	80	1	80	
5	〃	−		PASS	DG	150 × 850	−	−	−	−	−	−	160	1	160	
5	保管庫5-3	−	OA		VHS	200 × 200	400	400	300	−	P	−	75	1	75	
5	〃	VF-A-5-4		EA	HS	250 × 250	−	−	−	−	−	−	250	1	250	
5	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
5	DS	−	OA		VHS	200 × 200	400	400	300	−	P	−	50	1	50	
5	〃	VF-A-5-5		EA	HS	250 × 250	−	−	−	−	−	−	250	1	250	
5	執務スペース5-1	HEX-A-5-2	OA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	−	−	300	1	300	
5	〃	−		EA	HS	300 × 300	500	500	400	GW25	−	−	300	1	300	
5	〃	−	OA		VHS	250 × 250	450	450	400	GW25	P	−	200	1	200	
5	〃	VF-A-5-8		EA	HS	300 × 300	−	−	−	−	−	−	350	1	350	
5	応接室(議長)	EHP-A-5-3-2	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	380	3	1140	
5	〃	HEX-A-5-3	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	400	1	400	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
5	〃	−		RA	CL-18型	2000 L	2200	418	450	GW25	−	−	2250	1	2250	
5	正副議長室	EHP-A-5-3-3	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	375	4	1500	
5	〃	HEX-A-5-4	OA		E2	420 × 420	450	450	450	GW25	−	−	500	1	500	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
5	〃	−		RA	CL-20型	2500 L	2700	435	450	GW25	−	−	2710	1	2710	
5	議員控室1	EHP-A-5-3-4	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
5	〃	HEX-A-5-6	OA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	150	1	150	

別紙1 設備台帳

5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	200	1	200	
5	〃	−		RA	CL-12型	1500 L	1700	367	450	GW25	−	−	1190	1	1190	
5	議員控室2	EHP-A-5-3-5	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
5	〃	HEX-A-5-6	OA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	150	1	150	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	170	1	170	
5	〃	−		RA	CL-12型	1500 L	1700	367	450	GW25	−	−	1160	1	1160	
5	議員控室3	EHP-A-5-3-6	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
5	〃	HEX-A-5-6	OA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	150	1	150	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	170	1	170	
5	〃	−		RA	CL-12型	1500 L	1700	367	450	GW25	−	−	1160	1	1160	
5	議員控室4	EHP-A-5-3-7	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
5	〃	HEX-A-5-6	OA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	150	1	150	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	170	1	170	
5	〃	−		RA	CL-12型	1500 L	1700	367	450	GW25	−	−	1160	1	1160	
5	議員控室5	EHP-A-5-3-8	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
5	〃	HEX-A-5-7	OA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	150	1	150	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	170	1	170	
5	〃	−		RA	CL-12型	1500 L	1700	367	450	GW25	−	−	1160	1	1160	
5	議員控室6	EHP-A-5-3-9	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
5	〃	HEX-A-5-7	OA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	150	1	150	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	170	1	170	
5	〃	−		RA	CL-12型	1500 L	1700	367	450	GW25	−	−	1160	1	1160	
5	議員控室7	EHP-A-5-3-10	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
5	〃	HEX-A-5-7	OA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	150	1	150	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	170	1	170	
5	〃	−		RA	CL-12型	1500 L	1700	367	450	GW25	−	−	1160	1	1160	
5	議員控室8	EHP-A-5-3-11	SA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	420	2	840	
5	〃	HEX-A-5-7	OA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	150	1	150	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	200	1	200	
5	〃	−		RA	CL-12型	1500 L	1700	367	450	GW25	−	−	1160	1	1160	
5	保管庫5-4	OF-A-5-1	OA		VHS	500 × 500	700	700	450	−	P	−	1050	1	1050	
5	〃	EF-A-5-1		EA	HS	500 × 500	700	700	450	−	−	−	1050	1	1050	
5	〃	−	PASS		DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
5	委員会室(北)	EHP-A-5-4-1	SA		E2	420 × 420	450	450	350	GW25	−	−	210	8	1680	
5	〃	HEX-A-5-8	OA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	375	2	750	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 × 420	450	450	400	GW25	−	−	355	2	710	
5	〃	−		RA	CL-12型	2000 L	2200	367	450	GW25	−	−	1570	2	3140	

別紙1 設備台帳

5	委員会室(南)	EHP-A-5-4-2	SA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	375	16	6000	
5	〃	HEX-A-5-9	OA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	350	6	2100	
5	〃	HUM-A-1	HA		E2	420 ×	420	450	450	400	GW25	−	−	355	6	2130	
5	〃	−		RA	CL-18型	2000 L		2200	418	450	GW25	−	−	2203	4	8810	
5	給湯室	−	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	P	−	200	1	200	
5	〃	VF-A-5-6		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	350	1	350	
5	議会図書室	HEX-A-5-11	OA		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	150	1	150	
5	〃	HUM-A-1	HA		VHS	250 ×	250	450	450	400	GW25	−	−	210	1	210	
5	〃	−		EA	HS	350 ×	350	550	550	400	GW25	−	−	360	1	360	
5	議員待機室	HEX-A-5-10	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	GW25	−	−	350	1	350	
5	〃	HUM-A-1	HA		VHS	350 ×	350	550	550	450	GW25	−	−	500	1	500	
5	〃	−		EA	HS	500 ×	500	700	700	450	GW25	−	−	850	1	850	
5	保管庫5-5	OF-A-5-2	OA		VHS	450 ×	450	650	650	450	−	P	−	925	2	1850	
5	〃	EF-A-5-2		EA	HS	450 ×	450	650	650	450	−	−	−	925	2	1850	
5	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
5	廊下5-4	−	OA		VHS	350 ×	350	550	550	450	GW25	P	−	425	2	850	
5	保管庫5-6	−	OA		VHS	300 ×	300	500	500	400	−	P	−	250	1	250	
5	〃	EF-A-5-9		EA	HS	250 ×	250	450	450	400	−	−	−	250	1	250	
5	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
5	分別ゴミ室	−	OA		VHS	250 ×	250	450	450	400	−	P	−	200	1	200	
5	〃	EF-A-5-10		EA	HS	200 ×	200	400	400	400	−	−	−	200	1	200	
5	〃	−	PASS		DG	100 ×	1700	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
5	EPS3	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	200	1	200	グリル無し
5	〃	VF-A-5-7		EA	HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	330	1	330	
5	廊下5-4	VF-A-5-7	循環		VHS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	200	1	200	
5	トイレ(女)5-2	EF-A-5-7		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	200	2	400	
5	SK	−	PASS		DG	×		−	−	−	−	−	−	50	1	50	グリル無し
5	〃	EF-A-5-7		EA	HS	200 ×	200	400	400	300	GW25	−	−	50	1	50	
5	トイレ(男)5-2	EF-A-5-8		EA	HS	200 ×	200	400	400	350	GW25	−	−	134	3	400	
5	議場	AHU-A-5-2	SA		VHS	1000 ×	100	1200	300	500	GW25	−	−	650	7	4550	到達距離5.5m
5	〃	AHU-A-5-2	SA		VHS	1000 ×	100	1200	300	500	GW25	−	−	592	7	4144	到達距離5.0m
5	〃	AHU-A-5-2	SA		VHS	1000 ×	100	1200	300	500	GW25	−	−	530	7	3710	到達距離4.5m
5	〃	AHU-A-5-2	RA		スリット	1.73		−	−	−	−	−	−	6200	1	6200	ｽﾘｯﾄ(建築工事)
5	〃	AHU-A-5-2	RA		スリット	1.73		−	−	−	−	−	−	6200	1	6200	ｽﾘｯﾄ(建築工事)
R	機械室2	OF-A-R-1	OA		VHS	600 ×	600	800	800	450	−	P	−	1800	1	1800	
R	〃	EF-A-R-1		EA	HS	600 ×	600	800	800	450	−	−	−	1800	1	1800	

別紙1 設備台帳

【制気口リスト】別館

階	室名	機器番号	種別			仕様											備考
			吹出口	吸込口	型式	寸法			ボックス寸法(mm)			内貼	フィルター	結露防止	器具風量	個数	総風量	
						W × L			W	D	H	mm			m3/h･個		m3/h	
1	更衣室1-1	EF-B-1-1		EA	HS	300 ×	300		400	400	300	−	−	−	450	1	450	
1	〃	−	OA		VHS	300 ×	300		450	450	350	GW25	P	−	450	1	450	
1	〃	−	PASS		DG	100 ×	770		−	−	−	−	−	−	−	1	−	
1	更衣室1-2	EF-B-1-2		EA	HS	250 ×	250		350	350	300	−	−	−	250	1	250	
1	〃	−	OA		VHS	250 ×	250		400	400	300	GW25	P	−	250	1	250	
1	〃	−	PASS		DG	100 ×	770		−	−	−	−	−	−	−	1	−	
1	執務スペース1-1	HEX-B-1-1	OA		VHS	250 ×	250		400	400	350	GW25	−	−	450	1	450	
1	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250		400	400	350	GW25	−	−	355	2	710	
1	〃	−		RA	HS	450 ×	450		550	550	350	−	−	−	1070	1	1070	
1	執務スペース1-2	HEX-B-1-2	OA		VHS	250 ×	250		400	400	300	GW25	−	−	300	4	1200	
1	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250		400	400	350	GW25	−	−	355	2	710	
1	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250		400	400	350	GW25	−	−	355	2	710	
1	〃	−		RA	HS	350 ×	350		450	450	350	−	−	−	595	4	2380	
1	執務スペース1-3	HEX-B-1-4	OA		VHS	200 ×	200		350	350	300	GW25	−	−	184	3	552	
1	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250		400	400	350	GW25	−	−	355	1	355	
1	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250		400	400	350	GW25	−	−	355	1	355	
1	〃	−		RA	HS	300 ×	300		400	400	300	−	−	−	384	3	1152	
1	給湯室	−	OA		VHS	300 ×	300		既設利用				P	−	360	1	360	
1	〃	VF-B-1-1		EA	ﾌｨﾙﾀ	480 ×	250		−	−	−	−	P		425	1	425	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ
1	トイレ(男)	−	PASS		DG	100 ×	750		−	−	−	−	−	−	350	1	350	
1	〃	VF-B-1-2		EA	HS	300 ×	300		−	−	−	−	−		480	1	480	
1	トイレ(女)	−	PASS		DG	100 ×	750		−	−	−	−	−	−	300	1	300	
1	〃	VF-B-1-3		EA	HS	300 ×	300		−	−	−	−	−		480	1	480	
2	更衣室2-1	HEX-B-2-1	OA		VHS	250 ×	250		400	400	280	GW25	−	−	300	1	300	
2	〃	−		EA	HS	250 ×	250		350	350	300	−	−	−	300	1	300	
2	〃	−	PASS		DG	100 ×	770		−	−	−	−	−	−	−	1	−	
2	更衣室2-2	EF-B-1-2		EA	HS	300 ×	300		400	400	300	−	−	−	450	1	450	
2	〃	−	OA		VHS	300 ×	300		450	450	350	GW25	−	−	450	1	450	
2	〃	−	PASS		DG	100 ×	770		−	−	−	−	−	−	−	1	−	
2	給湯室	−	OA		VHS	300 ×	300		既設利用				P	−	320	1	320	
2	〃	VF-B-2-1		EA	ﾌｨﾙﾀ	480 ×	250		−	−	−	−	P		425	1	425	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ
2	会議室	HEX-B-2-2	OA		VHS	250 ×	250		400	400	350	GW25	P	−	400	1	400	
2	〃	−		RA	HS	300 ×	300		400	400	300	−	−	−	400	1	400	
2	印刷室	−	PASS		DG	100 ×	770		−	−	−	−	−	−	−	1	−	
2	執務スペース2-1	HEX-B-2-3	OA		VHS	250 ×	250		400	400	350	GW25	−	−	400	1	400	
2	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250		400	400	350	GW25	−	−	355	2	710	

別紙1 設備台帳

2	〃	−		RA	HS	450 ×	450	550	550	350	−	−	−	1030	1	1030	
2	執務スペース2-3	HEX-B-2-4	OA		VHS	300 ×	300	450	450	350	GW25	−	−	500	1	500	
2	〃	HEX-B-2-4	OA		VHS	300 ×	300	450	450	350	GW25	−	−	500	1	500	
2	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250	400	400	350	GW25	−	−	355	4	1420	
2	〃	−		RA	HS	350 ×	350	450	450	350	−	−	−	555	4	2220	
2	執務スペース2-2	HEX-B-2-5	OA		VHS	200 ×	200	350	350	300	GW250	−	−	150	1	150	
2	〃	−		RA	HS	200 ×	200	300	300	250	−	−	−	150	1	150	
2	トイレ(男)	−	PASS		DG	100 ×	750	−	−	−	−	−	−	350	1	350	
2	〃	VF-B-2-2			HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	480	1	480	
2	トイレ(女)	−	PASS		DG	100 ×	750	−	−	−	−	−	−	300	1	300	
2	〃	VF-B-2-3			HS	300 ×	300	−	−	−	−	−	−	480	1	480	
3	ホール	HUM-B-2	HA		VHS	250 ×	250	400	400	350	GW25	−	−	355	6	2130	
3	〃	HUM-B-2	HA		VHS	250 ×	250	400	400	350	GW25	−	−	355	2	710	
3	〃	−		RA	HS	500 ×	500	600	600	400	−	−	−	1420	1	1420	
3	〃	−		RA	HS	500 ×	500	600	600	400	−	−	−	1420	1	1420	
3	〃	EHP-B-3-1-5	SOA		VHS	300 ×	300	450	450	350	GW25	−	○	540	2	1080	
3	相談室	HEX-B-3-1	OA		VHS	200 ×	200	350	350	300	GW25	−	−	150	1	150	
3	〃	〃	OA		VHS	200 ×	200	350	350	300	GW25	−	−	100	1	100	
3	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250	400	400	350	GW25	−	−	355	2	710	
3	〃	−		RA	HS	300 ×	300	400	400	350	−	−	−	505	1	505	
3	〃	−		RA	HS	300 ×	300	400	400	350	−	−	−	455	1	455	
3	〃	−	PASS		DG	100 ×	750	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
3	給湯室	−	OA		VHS	300 ×	300	既設利用				P	−	150	1	150	
3	〃	VF-B-3-1		EA	ﾌｨﾙﾀ	480 ×	250	−	−	−	−	P	−	425	1	425	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ
3	歯科指導室	HEX-B-3-2	OA		VHS	200 ×	200	400	400	400	GW25	−	−	250	1	250	
3	〃	−		RA	HS	200 ×	200	400	400	400	−	−	−	250	1	250	
3	〃	−	PASS		DG	200 ×	700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
3	集団検診室1	HEX-B-3-3	OA		VHS	350 ×	350	500	500	400	GW25	−	−	750	1	750	
3	〃	EHP-B-3-1-2	SA		VHS	250 ×	250	400	400	350	GW25	−	○	420	4	1680	
3	〃	−		RA	HS	550 ×	550	650	650	450	−	−	−	1570	2	3140	
3	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250	400	400	350	GW25	−	−	355	2	710	
3	集団検診室2	HEX-B-3-4	OA		VHS	350 ×	350	500	500	400	GW25	−	−	750	1	750	
3	〃	EHP-B-3-1-3	SA		VHS	250 ×	250	400	400	350	GW25	−	○	420	4	1680	
3	〃	HUM-B-1	HA		VHS	250 ×	250	400	400	350	GW25	−	−	355	2	710	
3	〃	−		RA	HS	550 ×	550	650	650	450	−	−	−	1570	2	3140	
3	消毒室	HEX-B-3-5	OA		VHS	200 ×	200	350	350	300	GW25	−	−	275	1	275	
3	〃	−		RA	HS	350 ×	350	450	450	350	−	−	−	550	1	550	
3	〃	−	PASS		DG	100 ×	750	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
3	診察室1	HEX-B-3-5	OA		VHS	150 ×	150	250	250	250	GW25	−	−	135	1	135	
3	〃	−		RA	HS	200 ×	200	250	250	250	−	−	−	135	1	135	

3	〃	−	PASS		DG	200 × 700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
3	診察室2	HEX-B-3-5	OA		VHS	150 × 150	250	250	250	GW25	−	−	135	1	135	
3	〃	−		RA	HS	200 × 200	250	250	250	−	−	−	135	1	135	
3	〃	−	PASS		DG	200 × 700	−	−	−	−	−	−	−	2	−	
3	控室1,2	HEX-B-3-6	OA		VHS	200 × 200	350	350	300	GW25	−	−	150	2	300	
3	〃	−		RA	HS	200 × 200	300	300	300	−	−	−	150	2	300	
3	廊下1	−	EA		HS	200 × 200	400	400	350	−	−	−	200	1	200	
3	書庫倉庫3-3	−	OA		VHS	200 × 200	400	400	350	GW25	P	−	150	1	150	
3	〃	−		PASS	DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	200	4	200	
3	トイレ(女)	−	PASS		DG	100 × 750	−	−	−	−	−	−	350	1	350	
3	〃	VF-B-3-3		EA	HS	300 × 300	−	−	−	−	−	−	200	1	200	
3	トイレ(男)	−	PASS		DG	100 × 750	−	−	−	−	−	−	300	1	300	
3	〃	VF-B-3-2		EA	HS	300 × 300	−	−	−	−	−	−	200	1	200	
3	多目的トイレ	−	PASS		DG	100 × 750	−	−	−	−	−	−	200	1	200	
3	〃	VF-B-3-4		EA	HS	300 × 300	−	−	−	−	−	−	200	1	200	
3	書庫倉庫3-2	−		PASS	DG	100 × 1700	−	−	−	−	−	−	200	1	200	

形式	BL-S	ブリーズラインディヒューザー1列	線状
	BL-D	ブリーズラインディヒューザー2列	線状
	BL-T	ブリーズラインディヒューザー3列	線状
	BL-K	ブリーズラインディヒューザー4列	線状
	CL	カームラインディヒューザー	線状
	VH・HV	ユニバーサルグリル	四角
	VHS・HVS	ユニバーサルグリル(シャッター付)	四角
	H・V	スリットグリル	四角
	HS・VS	スリットグリル(シャッター付)	四角
	AT	角型オートノズル(目隠しルーバー)	
	E	アネモスタット型吹出口(特記なきものは角型多層コーン	四角
	N	ノズル(風向調整可)	円
	PK	パンカールーバー	
	DG	ドアグリル	四角
フィルターについて	制気口と同サイズ		

		天井開口寸法		本体	
		W	D	W	D
アネモスタット寸法	#12.5	290	290	310	310
	#15	290	290	310	310
	#20	370	370	390	390
	#25	420	420	440	440
	#30	500	500	530	530
	#35	550	550	580	580
	#37.5	590	590	620	620

別紙1 設備台帳

消防設備(本館)

項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	検定/認定番号	台数	製造年	備考
消火器具	消火器	ヤマトプロテック	YA-10NX ABC10型、蓄圧式、粉末	消第27～60～1号	51 本	2021	各階、屋外、屋上
			YA-10NX ABC10型　蓄圧式、粉末	消第27～60～1号	4 本	2020	予備(本館1F消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室)
屋内消火栓	加圧送水装置ポンプ	川本製作所	KTK506C5.5 50×40φ×180L/min×75m、電源容量7.5kW 3600rpm、0.75MPa	PUA2-03-04号	1 台	2020	本館1F消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室 消火用水は地下ﾋﾟｯﾄ内有効水量3.2㎥
	〃　電動機	富士電機	MLC8117Z 200V×21.6A×5.5kW×2P、3490rpm、直入起動方式				
	〃　呼水装置	川本製作所	TA2S-5 容量50L、ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ複式15A、電極方式				
	屋内消火栓箱	横井製作所	消火器併用広範囲型2号差込型 HB-4AS 呼称径25A、ﾎｰｽ30m 2.0MPa		11 面	2020	1F×5、2F×4、3F×1、4F×1、5F×1
			消火器併用広範囲型2号露出型 HB-4BS 呼称径25A、ﾎｰｽ30m 2.0MPa		1 面	2020	
			消火器併用広範囲型2号差込型(放水口併設型) HB-4AS 呼称径25A、ﾎｰｽ30m 2.0MPa		6 面	2020	3F×2、4F×2、5F×2、RF×1
			消火器併用広範囲型2号露出型(放水口併設型) HB-4BS 呼称径25A、ﾎｰｽ30m 2.0MPa		1 面	2020	
	消火水槽(地下ピット)		ピット容積 18.6㎡×1.15m=21.39㎥				
粉末消火設備	加圧式粉末消火剤	ヤマトプロテック	YDA-75CG 消火剤量33kg、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ格納 加圧用ガス：CO2、質量0.660kg 電源：太陽光	C-493号	1 本	2021	屋上
自動火災報知設備	受信盤	ホーチキ	HRM-AFW1020 FGA(R30) GR型 アナログ式 蓄積式 自動試験機能付(出力値感知方式、疑似入力応答方式、感度補償監視方式) 回線数422L　ｱﾄﾞﾚｽ数388 (予備電池：20-S213A 2020年　古河電池)	受第24～2号	1 面	2020	4F執務ｽﾍﾟｰｽ4-1 非常放送設備、シャッター、防火戸、防煙スクリーン、誘導灯、EV制御盤、キュービクル、入退室管理装置(電気錠)、自動ドア、中央監視装と連動
	副受信盤(表示盤)		HEX-IPF-A/B		1 面	2020	1F警備員室

別紙1 設備台帳

	中継器盤		KCR-05B（CHW型） 系統名R-1：7ｱﾄﾞﾚｽ CHW-R4 ×5 CHW-S4A ×2 系統名R-2：3ｱﾄﾞﾚｽ CHW-R4 ×3 系統名R-3：3ｱﾄﾞﾚｽ CHW-R4 ×2 CHW-G4 ×1 系統名R-4：1ｱﾄﾞﾚｽ CHW-R4 ×1 系統名R-5：2ｱﾄﾞﾚｽ CHW-R4 ×2	中第15～1号 (CHW-R4) 中第24～2号 (CHW-S4A) 中第15～12豪 (CHW-G4)	5 面	2020	各階EPS(北)
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器		ASB-2RLYA 自動試験機能付 ASB-2WRLHY 自動試験機能付	感第15～38号 感第24～48号	226 個	2021	
	熱ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知		ATI-NWRLHY 自動試験機能付	感第15～40号	25 個	2021	
	煙式ｽﾎﾟｯﾄ型光電式ｱﾅﾛｸﾞ式感知器		ALK-NRLYA 自動試験機能付 ALK-NULYA 自動試験機能付	感第29～34号	98 個	2021	
	発信機		PRK-1 屋内型P型1級 39.5V、35mA	発第29～3号	19 台	2021	
ガス漏れ火災警報設備	ｶﾞｽ検知器	大阪ガス	(4)101-0404 都市ガス用、DC24V、警報付き		1 台	2021	3F 給湯器PS 受信盤に接続
非常警報器具及び設備	非常用業務放送設備	TOA	起動装置：発信機、感知器 鳴動区分：区分 非常電源：内蔵蓄電池式 スピーカー：3線式、L級 出力：450W 出力制御：最大50局（現39局）	認評放 第30～6～1号			4F 執務執務スペース4-1
	非常業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ	TOA	FS-2500		1 式	2020	4F 総務課
	非常用電源パネル	TOA	FS-2006DS 予備電池：NDC-2418/20N-1800C 5HR 2020年 増幅器用 三洋電機		2 台	2020	
		TOA	FS-2100DS 予備電池：NDC-2460/20N-6000F 5HR 2020年 三洋電機		1 台	2020	
	サウンドリピーター	TOA	EV-20R		2 台	2020	
	非常用操作パネル	TOA	FS-2500EP		1 台	2020	
	非常用増設操作パネル 20局	TOA	FS-2520EP		2 台	2020	
	非常用増設操作パネル 10局	TOA	FS-2510EP		1 台	2020	
	プリアンプマトリクスパネル	TOA	FS-2500PM		1 台	2020	
	音声切換パネル	TOA	ES-011		1 台	2020	
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙ 90W	TOA	FS-2109DA		1 台	2020	
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟﾊﾟﾈﾙ 360W	TOA	FS-2136DA		1 台	2020	
	非常用ﾏﾙﾁｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾊﾟﾈﾙ20局	TOA	FS-2420JP		3 台	2020	

別紙1 設備台帳

	AM・FMﾁｭｰﾅ搭載CDﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔ	DENON	DN-300ZB		1 台	2020	
	自動放送機能付ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾁｬｲﾑ	ﾀｶｺﾑ	PBS-D500Ⅱ		1 台	2020	
	非常用ﾘﾓｺﾝ 50局	TOA	RM-2000		2 式	2020	本館1階警備室×1 本館4階危機管理課×1
	非常用ﾘﾓｺﾝﾊﾟﾈﾙ 20局	TOA	FS-2000RM				
	非常用増設操作パネル 20局	TOA	FS-2020EP				
	非常用増設操作パネル 10局	TOA	FS-2010EP				
	業務用卓上ﾘﾓｺﾝ 50局				1 式	2020	本館1階総合案内
	卓上型ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ	TOA	RM-200F				
	卓上型ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ拡張ﾕﾆｯﾄ	TOA	RM-210F				
	スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	215 台	2020	本館各階天井
			CM-2330AT(アッテネーター付)	認評放第26～2号			
			PC-2238	認評放第21～2号			
			PC-2238(アッテネーター付)	認評放第21～2号			
			PC-2238T	認評放第21～2号			
			PC-3WR	認評放第14～72号			
			BS-22B	認評放第24～10号			
		TOA	BS-34T	認評放第2019～6号	12 台	2020	
		TOA	CS-63	認評放第14～45号	36 台	2020	
多言語放送支援設備	制御用ﾊﾟｿｺﾝ(ｿﾌﾄｳｪｱ付き)				1 台	2020	本館4階総務課
	無停電電源装置	OMRON	BY75SW		1 台	2020	本館4階総務課 ※多言語支援・出退勤管理システムと共有 バッテリー交換推奨：2025.3月
	(放送設備ﾗｯｸ内)						
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾅｳﾝｽﾏｼﾝ	TOA	EV-700		1 台		
	ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ・緊急停止ｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	TOA	特注		1 台		
避難器具	救助袋(垂直)	富士産業株式会社	富士SSS－002	ふV-004-1号-5 ふV-004-1号-7 ふV-004-1号-7	3 基	2021	3F、4F、5F
誘導灯及び誘導標識 (詳細は照明一覧を参	標識板（避難口）		C200級	HP-042	4 枚		HP-042
	BL級（避難口）	Panasonic	FA20312	1AM111-3209	6 灯	2020	X-S-BL
			FA20337	1AM111-3546	12 灯	2020	X-SAF-BL
	C級（避難口）		FA10312	1AS111-3207	21 灯	2020	X-S-C
			FA10303	1AS111-3303	1 灯	2020	
	C級（通路）		FA10312	1AS111-3207	4 灯	2020	Y-S2-C
			FA10322	1AS221-3208	23 灯	2020	Y-S3-C
	通路誘導灯	Panasonic	XLF433NTNC LE9	3AE-1082	10 灯	2020	Z3
消防用水	防火水槽	ホクコン	耐震性貯水槽 T40-Ⅲ-A-0.0/1.5 3.0m×6.8m×2.0m、容量40㎥、投入口2口 標識有、採水口無	耐-00003-01	1 基	2021	
連結送水管	標識	横井製作所			2 面	2020	
	送水口		N-SW1N-C 埋込型双口送水口	認送-022	2 組	2020	北側×1、南側×1

別紙1 設備台帳

	放水口		HV-711271 65A 差込式単口 HV-711272 65A 差込式単口	せ-466 せ-467	9 個	2020	3F×2、4F×2、5F×2 塔屋×1、屋上×2
	配管	リケン、東洋バルブ	区分：専用 充水方法：補給水槽、湿式 送水口から最高位までの高さ　20.2m 材質：JIS G 3454 sch-40 継手：JIS G 5705、弁：JIS B 8270				2020年9月耐圧試験実施
非常電源	非常電源専用受電設備(屋内消火栓)	川崎電気	キュービクル式、CB型		3 面	2020	屋上
防排煙設備	防火戸	文化シャッター	両開き		14 枚	2020	1F階段1×2 2F階段1×2 2F渡り廊下×2 3F階段1×2 3F廊下3-3×2 4F階段1×2 5F階段1×2 受信盤に接続
			片開き		7 枚	2020	1F北シャッター横×1 1F南シャッター横×1 1F階段2×1 2F北シャッター横×1 2F南拭抜横×1 2F渡り廊下×1 3F北シャッター横×1 受信盤に接続
	シャッター	文化シャッター			8 枚	2020	1F×2、2F×4、3F×1、4F×1 受信盤に接続
	防煙スクリーン（電動式）	三和シャッター	BSM4　サンスモーク		11 枚	2020	1F 受信盤に接続
	防火ダンパー	協立エアテック	FD-M-K / FD-O-S ヒューズ式		1 台	2020	本館1F 相談室1-3
					2 台	2020	本館1F 保管庫1-3
					1 台	2020	本館1F 相談室1-4
					3 台	2020	本館2F 相談室2-2
					2 台	2020	本館2F 南ﾛﾋﾞｰ(打ち合わせｺｰﾅｰ)
					2 台	2020	本館2F 外部倉庫2
					1 台	2020	本館3F 執務ｽﾍﾟｰｽ3-2
					1 台	2020	本館4F 執務ｽﾍﾟｰｽ4-3
					2 台	2020	本館4F 廊下4-3
					1 台	2020	本館5F 保管庫5-4
					1 台	2020	本館5F 保管庫5-5
	排煙窓(非連動)	株式会社豊和	MD-WEM 電動ワイヤー式排煙窓 BAT-1 オペレーター電源盤 ※オペレーター電源盤は4台		1 台	2020	本館2階吹抜(北)
					2 台	2020	本館2階階段3
					2 台	2020	本館2階吹抜(南)

					1 台	2020	本館5階廊下5-3
					2 台	2020	本館5階議場
					1 台	2020	本館北階段室
					2 台	2020	本館南階段室
			MD-W 手動ワイヤー式排煙窓		1 台	2020	本館1階フリースペース
					1 台	2020	本館1階廊下1-5
					1 台	2020	本館2階出入口(中)
					1 台	2020	本館2階出入口(南)
					1 台	2020	本館2階廊下2-5
					1 台	2020	本館3階廊下3-4
					1 台	2020	本館3階印刷室
					1 台	2020	本館4階廊下4-3
					1 台	2020	本館4階トイレ(男)4-2
					1 台	2020	本館4階ゴミ分別室
					1 台	2020	本館4階印刷室
					1 台	2020	本館5階廊下5-4
					1 台	2020	本館5階トイレ(男)5-2
					1 台	2020	本館5階ゴミ分別室
					1 台	2020	本館5階保管庫5-6

別紙1 設備台帳

消防設備(別館)

項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	検定/認定番号	台数	製造年	備考
消火器具	消火器	ヤマトプロテック	YA-10NX ABC10型　蓄圧式、粉末	消第27～60～1号	12 本	2020	各階
			YC-5XⅡ CO2 小型	消第27～60～1号	2 本	2017	1F ｻｰﾊﾞｰ室前
自動火災報知設備	受信盤(別館)	ホーチキ	RPM-ABW10 P型1級　警戒区域表示7回線/10回線 (予備電池：20-S213A 2025年　古河電池)	受第4～9号	1 面	1995	1F 警備室
	副受信盤(表示盤)		HEX-IPF-A/B		1 面	2020	1F 警備室、本館の自火報の状態を表示
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器		DSC-2RL	感第1～47～4号	19 個	1995	
			DSC-2RL-A	感第1～47～4号	30 個	2021	
			DSC-2RL-A	感第1～47～4号	2 個	2025	
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器		DFG-1W70L	感第56～54～6号	1 個	1995	
			DFG-1W70L	感第56～54～6号	2 個	2021	1階・2階給湯室/同型更新
	煙式ｽﾎﾟｯﾄ型光電式 非蓄積感知器		SLK-2RL（露出型）	感第62～28号	2 個	1995	階段室 EVシャフト（側面点検ボックス有）
			SLV-2UL（埋込形）	感第15～32号	8 個	2021	
	発信機		KSU-R7WSI（機器収容箱） 発信機本体：KSP-R7HSI 屋内型P型1級　24.0V、20mA	発第29～3号	3 台	2021	各階
非常警報器具及び設備	非常用業務放送設備	TOA	起動装置：発信機、感知器 鳴動区分：区分 非常電源：内蔵蓄電池式 スピーカー：3線式 出力：120W	第94-011号			1F 警備室
	非常業務兼用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ	TOA	FS-932		1 式	1995	
	モニターパネル	TOA	MP-011		1 台	1995	
	非常・業務放送用パネ	TOA	EP-059		1 台	1995	
	プリアンプパネル	TOA	PP-025		1 台	1995	
	（ラジオユニット）		DT-211				
	（チャイムユニット）		CK-025				
	ステレオダブルカセッ	TOA	FD-20		1 台	1995	
	音声感知型ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ	共栄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ	JAB020HD		1 台	2021	
	ﾌﾛｰﾗﾙｾﾝﾀｰ音声本館送り	TOA	特注		1 台	1995	
	ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ120W	TOA	PA-1230B		1 台	1995	
	蓄電池設備	TOA	DS-029 予備電池：20-D3.5　2025年　古河電池		1 台	2025	
	非常・業務兼用ｼﾞｬﾝｸｼ	TOA	JP-049		1 台	1995	
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1 台	2021	1F 更衣室1-1
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1 台	2021	1F 更衣室1-2
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1 台	2021	1F 執務スペース1-1
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	2 台	1995	1F 執務スペース1-2

	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1 台	1995	1F EVホール
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1 台	1995	1F 廊下
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	2 台	2021	1F 廊下
	木製壁掛スピーカー	TOA	BS-34T	認評放第2019～6号	1 台	2021	1F 外部倉庫3(旧EV機械室)
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1 台	2021	1F 警備室
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1 台	2021	1F 自動車整備庫
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1 台	2021	1F サーバー室
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	2 台	1995	執務スペース1-3
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1 台	2021	2F 更衣室2-1(労働組合)
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1 台	2021	2F 更衣室2-2
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1 台	2021	2F 会議室
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1 台	2021	2F 執務スペース2-1
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1 台	2021	2F 執務スペース2-3
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	2 台	1995	2F 執務スペース2-3
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1 台	1995	2F EVホール
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1 台	1995	2F 廊下
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	3 台	2021	2F 廊下
	木製壁掛スピーカー	TOA	BS-34T	認評放第2019～6号	1 台	2021	2F 階段室
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1 台	1995	2F 印刷室
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1 台	1995	2F 執務スペース2-2
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1 台	2021	2F 執務スペース2-4
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	2 台	1995	2F 執務スペース2-4
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1	1995	3F ホール
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	2	1995	3F 集団検診室
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	2	2021	3F 廊下
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330AT	認評放第26～2号	1	1995	3F 廊下
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1	1995	3F 事務室
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1	1995	3F 相談室
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1	1995	3F 控室1
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1	1995	3F 控室2
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1	2025	3F 診察室1
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1	1995	3F 診察室2
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1	2025	3F 消毒室
	天井埋込スピーカー	TOA	CM-2330A	認評放第26～2号	1	1995	3F 歯科指導室
誘導灯及び誘導標識(詳細は照明一覧を参	避難口標示板		C200級		2 枚	2020	1F、3F
	BL級(避難口)		FA20312	1AM111-3209	3 灯	2021	X-S-BL
	C級(避難口)		FA10312	1AS111-3207	6 灯	2021	X-S-C
防排煙設備	排煙窓 (連動)	ホーチキ	制御盤：RCP-EBW10	A-01-211	1 基	2021	2F 執務スペースドア、煙感知器連動
	煙式ｽﾎﾟｯﾄ型光電ｱﾅﾛｸﾞ式非蓄積感知器		ALK-NULYA 自動試験機能付	感第29～34号	2 個	2021	RCP-EBW10に接続
	排煙窓(非連動)				1 台	1995	別館1階ホール
					2 台	1995	別館1階風除室
					2 台	1995	別館2階風除室

					1 台	1995	別館3階廊下1
	防火ダンパー	協立エアテック	FD-M-K / FD-O-S ヒューズ式		1 台	2021	別館1F 更衣室1-1
					6 台	2021	別館1F トイレ（男女）、車庫
					3 台	2021	別館2F 更衣室2-1(労働組合事務所)、2-2
					5 台	2021	別館2F トイレ（男女）
					2 台	2021	別館2F 執務ｽﾍﾟｰｽ2-2
					2 台	2021	別館2F 執務ｽﾍﾟｰｽ2-4
					1 台	2021	別館3F ホール
					5 台	2021	別館3F トイレ（男女）
					2 台	2021	別館3F 控室1,2

別紙1 設備台帳

防火設備（建築基準法関係）

項目	設備機器/系統名	メーカー名	規格・仕様	検定/認定番号	台数	製造年	備考
防火扉	SD9	文化シャッター	両開き　3枚開き　W2915*H2970		1 台	2020	本館1F　北側階段
	SD11		片開き　W1600*H2970		1 台	2020	本館1F　南側階段
	SS1		片開き　シャッター連動　W1375*H2900		1 台	2020	本館1F　待合スペース(中央)
	SS2		片開き　シャッター連動　W1300*H2900		1 台	2020	本館1F　待合スペース(南側)
	SD10		両開き　W3070*H2570		4 台	2020	本館2F×1　北側階段 本館3F×1　北側階段 本館4F×1　北側階段 本館5F×1　北側階段
	SS3		片開き　シャッター連動　W1300*H2900		1 台	2020	本館2F×1　本館2F待合スペース
	SS5		片開き　折り畳み　W2600*H2790		1 台	2020	本館2F×1　打合せコーナー(南)
	SD17		両開き　W1680*H2570		2 台	2020	本館2F×2　渡り廊下
	SS10		片開き　シャッター連動　W1300*H2590		1 台	2020	本館3F×1　ロビー(北)
	SD7		両開き　W1800*H2100		1 台	2020	本館3F×1　南側廊下
防火シャッター (詳細は[シャッター]の項目を参照)		文化シャッター	特定防火設備		8 枚	2020	本館1F×2、2F×4、4F×1、5F×
排煙設備	全熱交換器	三菱冷熱販売	無窓居室		57 室		107系統
	換気扇		火気使用室		3 室		別館各階給湯室
非常用照明灯 (詳細は照明一覧を参照)	非常照明	Panasonic	天井付、蓄電池式		283 灯		
	階段通路誘導灯	Panasonic	壁付、蓄電池式		25 灯		

照明器具

	形式	器具形状	公共型番/名称	品番	メーカー	清掃	台数	本館							別館			
								1F	2F	3F	4F	5F	RF	合計	1F	2F	3F	合計
1	A215	トラフ	iD1600iｽﾀｲﾙ白色	XLX210NEWJ	Panasonic	直管形	10	4	2	1	1	2	0	10	0	0	0	0
3	A423	トラフ	LSS1-4-23LE9 iD2500iｽﾀｲﾙ昼白色	XLX420NENTLE9 XLX420NEWT	Panasonic	直管形	135	5	18	28	18	57	9	135	0	0	0	0
4	A430	トラフ	iD3200iｽﾀｲﾙ白色	XLX430NEWT	Panasonic	直管形	134	32	31	12	21	2	12	110	9	7	8	24
13	A430MP	トラフ	LSS1MP/RP-4-30 iD3200iｽﾀ防湿防雨昼白SUS	XLW433NENZLE9	Panasonic	直管形	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
17	A429S1	トラフ	LDS1-LSS1-4-29 iD3200iｽﾀｲﾙ人S昼白色	XLX430NNNTLE9	Panasonic	直管形	5	1	1	1	1	1	0	5	0	0	0	0
3	Aa1200	間接照明1200mm	建築化照明器具 連続調光型調光ﾀｲﾌﾟ	NNF26914 LZ9	Panasonic	直管形	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
1	F215	埋込下面開放	iD1600埋込W150白色	XLX210PEWJ	Panasonic	直管形	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
5	F430	埋込下面開放	40形 一体型LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 下面開放型	XLX430PENT LE9	Panasonic	直管形	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
7	F448	埋込下面開放	40形 一体型LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 下面開放型	XLX450PENT LE9	Panasonic	直管形	239	0	0	0	0	0	0	0	115	124	0	239
8	F465	埋込下面開放	LRS6-4-65LE9 iD6900埋込W150昼白色	XLX460PENTLE9 XLX460PEWT	Panasonic	直管形	339	36	21	78	33	74	0	242	2	21	74	97
16	F465Z	埋込下面開放	iD5200埋込W150昼白色調光 iD6900埋込W150昼白色調光 iD6900埋込W150白色調光	XLX450PENT XLX460PENT XLX460PEWT	Panasonic	直管形	447	96	68	101	141	25	0	431	0	0	16	16
4	Fc458	埋込黒板灯	天井埋込型 40形一体型LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ	XLX461BSNT LE9	Panasonic	直管形	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
3	L420MP	ウォールライト	LBF3MP/RP-4-20 LED40形ｳｫｰﾙ防雨昼白色定格出力	NNFW41800J	Panasonic	直管形	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
4	L426MP	ウォールライト	LBF3MP/RP-4-26 LED40形ｳｫｰﾙ防雨型昼白色高出力	NNFW41810J	Panasonic	直管形	11	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0
2	a08	ダウンライト	LRS1-08LE9 DL100形φ150拡散50K DL100形φ150拡散40K	XND1061WNLE9 XND1061WW	Panasonic	DL	74	20	9	9	9	9	0	56	4	4	10	18
3	a13	ダウンライト	LRS1-13LE9 DL150形φ150拡散50K DL150形φ150拡散40K	XND1561WNLE9 XND1561WW	Panasonic	DL	454	61	74	74	98	96	0	403	18	17	16	51
4	a17	ダウンライト	DL200形φ150拡散40K	XND2061WW	Panasonic	DL	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0
8	a17Z	ダウンライト	LRS-17 LZ	XND2069WN LJ9	Panasonic	DL	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
15	a08S1	ダウンライト	LDS2-LRS1-08 LN	EL-DS00/3(061NM) AHN	三菱電機住	DL	13	2	2	2	2	2	0	10	1	1	1	3
21	a17S2	ダウンライト	家具内蔵ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ			DL	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
23	a13MP	ダウンライト	LRS1RP-13 軒下DL150形φ150拡散50K	XNW1561WN LE9	Panasonic	DL	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
1	a17-1	ダウンライト	DL150形φ100拡散40K	XND1531WW	Panasonic	DL	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
1	e1	非常照明 （電池内蔵型・埋込型）	K1-LRS11-1 LED非常灯専用型小空間Φ100自己点	NNFB90605J	Panasonic	非常照明	49	15	9	7	5	12	0	48	1	0	0	1
2	e2	非常照明 （電池内蔵型・埋込型）	K1-LRS11- LED非常灯専用型低天Φ100自己点	NNFB91605J	Panasonic	非常照明	147	15	8	18	28	13	0	82	17	24	24	65
4	e3	非常照明 （電池内蔵型・埋込型）	K1-LRS11-3 LED非常灯専用型中天~6Φ100自己点	NNFB93605J	Panasonic	非常照明	67	13	12	15	14	13	0	67	0	0	0	0
1	f1	非常照明 （電池内蔵型・直付型）	K1-LSS11-1 LED非常灯専用型小空間直付自己点	NNFB90005J	Panasonic	非常照明	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

別紙1 設備台帳

4	f3	非常照明 （電池内蔵型・直付型）	K1-LSS11-3 LED非常灯専用型中天~6直付自己点 LED非常灯専用型中天~6直付黒	NNFB93005J NNFB93045	Panasonic	非常照明	13	5	5	0	0	3	0	13	0	0	0	0
1	SP-001	露出型ダウンライト-1	ﾀﾞｳﾝｼｰﾘﾝｸﾞ60形昼白色調光	LGW51510	Panasonic	DL	57	33	24	0	0	0	0	57	0	0	0	0
2	SP-002	露出型ダウンライト-2	LEDｿｹｯﾀﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ白 SB200形50K広角Ra85	NNN54520W NNU241115K	Panasonic	DL	23	0	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0
3	SP-003	シームレス照明器具	LED建築化L1200 5000K	NNF26914C	Panasonic	直管形	143	61	82	0	0	0	0	143	0	0	0	0
5	SP-005	間接照明-2	LEDﾍﾞｰｼｯｸﾗｲﾝﾗｲﾄ昼白光	LGB50066	Panasonic	直管形	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
6	SP-006	間接照明-3	LEDﾍﾞｰｼｯｸﾗｲﾝﾗｲﾄ昼白色	LGB50069	Panasonic	直管形	10	2	2	2	2	2	0	10	0	0	0	0
7	SP-007	間接照明-4	LEDﾍﾞｰｼｯｸﾗｲﾝﾗｲﾄ昼白色	LGB50072	Panasonic	直管形	13	3	2	2	2	4	0	13	0	0	0	0
8	SP-008	間接照明-5	LEDﾍﾞｰｼｯｸﾗｲﾝﾗｲﾄ昼白色	LGB50069	Panasonic	直管形	16	2	4	4	4	2	0	16	0	0	0	0
9	SP-009	トラフ	LEDｷｯﾁﾝﾗｲﾄ直管20形昼白色	LGB52085	Panasonic	直管形	4	0	1	1	2	0	0	4	0	0	0	0
10	SP-101	スクエア照明-1	LED導光ｽｸｴｱﾌﾟﾗｽ1枚昼白色 FYY22150用21連結枠	FYY22150 FTE990	Panasonic	DL	21	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
11	SP-201	スポットライト-1		MMP- 080S/FM/M/1P/F/20B40 /T2/1	ModuleX	DL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
12	SP-202	ダウンライト	Rsｼｰﾘﾝｸﾞ	ERG5531W	遠藤照明	DL	72	0	0	0	0	72	0	72	0	0	0	0
13	SP-203	投光器	Rs ｱｳﾄﾄﾞｱｽﾎﾟｯﾄ	ERS6070S	遠藤照明	DL	14	0	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0
14	SP-204	ダウンライト	DUALﾕﾆﾊﾞｰｻﾙDL D240	EDR6395B	遠藤照明	DL	9	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0
15	SP-301	ダウンライト-1		MSP- 080F/CC/SWF/F/10B40/ T1/1	ModuleX	DL	18	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
16	SP-302	ダウンライト-2		MSP- 100F/CC/SWF/F/30B40/ P1/1	ModuleX	DL	173	46	30	53	13	31	0	173	0	0	0	0
17	SP-303	軒下ダウンライト	軒下用ｸﾞﾚｱﾚｽﾍﾞｰｽ	ERD5403WA	遠藤照明	DL	71	71	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
18	SP-305	小口径ダウンライト		MSP- 080A/CC/SWF/M/10B40 /T1/1	ModuleX	DL	42	1	1	5	23	12	0	42	0	0	0	0
19	SP-306	ユニバーサルダウンライト		MSP- 100A/CC/SWF/W/30B40 /P1/1	ModuleX	DL	38	0	0	0	30	8	0	38	0	0	0	0
20	SP-401	ブラケット		AB 38111L	KOIZUMI	ブラケット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
21	SP-402	ブラケット	LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ60形電球色	LGW81572 LE1	Panasonic	ブラケット	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
23	SP-601	フットライト	LEDﾌｯﾄﾗｲﾄ	YYY66226K	Panasonic	屋外用床埋込型	24	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
24	SP-602	床埋込照明器具-1	LEDﾗｲﾝ100ｸﾗｽL900電球色 専用電源ｹｰﾌﾞﾙ	NNY21532K NNY21533 NNY21534K NNY28504	Panasonic	屋外用床埋込型	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
25	SP-605	街路灯		NNY22131K LE9 XY4719CHN	Panasonic	街路灯	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
26		街路灯(既設)	水銀灯(一部はLED化)			街路灯	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
27		太陽光外灯		SF	コトブキ	街路灯	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Z2	階段非常灯（ON/OFF）			Panasonic	直管形	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Z3	階段通路誘導灯（段調光）	iD階段灯40形乳白30分NT壁天N	XLF433NTNC	Panasonic	直管形	12	2	2	2	2	2	0	10	0	1	1	2

別紙1 設備台帳

7	Z4	階段非常灯（ON/OFF）	iD階段灯40形乳白30分N壁天N	XLF433NNNC	Panasonic	直管形	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	SP-803	階段通路誘導灯（段調光）	階段灯ﾌﾗｯﾄﾗｲﾝ40形30分電波N	NNCF40235	Panasonic	直管形	8	0	2	2	2	2	0	8	0	0	0	0
19	SP-808	階段通路誘導灯		NNLF21535C	Panasonic	直管形	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2	X-S-BL	避難口誘導灯（天井付・壁付）	LED誘導灯B級BL片面直付	FA20312	Panasonic	誘導灯	9	2	3	1	0	0	0	6	1	1	1	3
3	X-S-C	避難口誘導灯（天井付・壁付）	LED誘導灯C級片面直付 LED誘導灯C級片面壁埋込(議場)	FA10312 FA10303	Panasonic	誘導灯	28	4	0	1	6	10	1	22	2	3	1	6
4	X-SAF-BL	避難口誘導灯（天井付・壁付）	LED誘導灯B級BL形 片面誘導音付点	FA20337	Panasonic	誘導灯	12	4	2	2	2	2	0	12	0	0	0	0
5	Y-S2-C	通路誘導灯（天井付・壁付）	LED誘導灯C級片面直付	FA10312	Panasonic	誘導灯	4	0	0	1	2	1	0	4	0	0	0	0
6	Y-S3-C	通路誘導灯（天井付・壁付）	LED誘導灯C級両面直付	FA10322	Panasonic	誘導灯	23	3	6	7	4	3	0	23	0	0	0	0
7	HP-042	誘導標識C200級		SN-804	ｴﾙﾃｨｰｱｲ	誘導標識	6	2	1	0	1	0	0	4	1	0	1	2
1		ルーチ間接照明9,502mm	(内訳は省略)				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2		ルーチ間接照明7,220mm	(内訳は省略)				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
3		ルーチ間接照明5,170mm	(内訳は省略)				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
4		ルーチ間接照明5,574mm	(内訳は省略)				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5		ルーチ間接照明5,776mm	(内訳は省略)				2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
6		ルーチ間接照明4,332mm	(内訳は省略)				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
7		ルーチ間接照明4,766mm	(内訳は省略)				2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
8		ルーチ間接照明3,322mm	(内訳は省略)				6	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0
9		ルーチ間接照明3,726mm	(内訳は省略)				2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
10		ルーチ間接照明3,928mm	(内訳は省略)				4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0
11		ルーチ間接照明2,282mm	(内訳は省略)				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
12		ルーチ間接照明2,686mm	(内訳は省略)				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
13		ルーチ間接照明2,888mm	(内訳は省略)				6	0	0	2	2	2	0	6	0	0	0	0
14		ダクトレールLED	一体型LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ sBｼﾘｰｽﾞ	NNN56050 LE1	Panasonic	直管形	32	4	0	4	16	8	0	32	0	0	0	0
					合計		3158	659	448	448	505	500	33	2593	173	204	188	565

直管形	1601	1208	393
ブラケット	5	4	1
DL	1111	1017	94
街路灯	24	24	0
屋外用床埋込型	27	27	0
非常照明	279	213	66
誘導灯	76	67	9
誘導標識	6	4	2

別紙1 設備台帳

給排水衛生設備(本館)

系統名	設備名	メーカー名	型番・仕様	台数	製造年	備考
TW-1	上水受水槽	三菱ケミカルインフラテック	ﾋｼﾀﾝｸ GH型 3.8㎥(1.0×2.5×1.5H) 有効容量2.6㎥ FRP製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(単板)	2 基	2020	本館1F機械室1
	緊急遮断弁	三菱ケミカルインフラテック (東洋オ-トメ-ション)	TES32JB 制御盤、地震感知器、電磁遮断弁×2 蓄電池 GSユアサ NP2.3-12×2	1 式	2020	本館1F機械室1
TW-2	雑用水副受水槽	三菱ケミカルインフラテック	ﾋｼﾀﾝｸ GH型 1.5㎥(1.0×1.0×1.5H) 有効容量1.0㎥ FRP製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(単板)	1 基	2020	本館1F機械室1
PU-1	加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(上水)	川本製作所	KFE40A3.7 吐出量260L/min、出力3.7kW、全揚程50m ポンプヒータ付・緊急停止回路付（緊急遮断弁制御盤から接続）	1 台	2020	本館1F機械室1
PU-2	加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(雑用水)	川本製作所	KFE50A5.5 吐出量380L/min、出力5.5kW、全揚程50m ポンプヒータ付	1 台	2020	本館1F機械室1
PU-3	加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(加湿給水)	川本製作所	NFS2-400T+TAB-5 吐出量10L/min、出力0.4kW、全揚程10m 受水槽付 フロートスイッチ100 (FLTS-5)	1 台	2020	本館屋上
PD-2	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(配管ピット)	川本製作所	WUP4-506-0.75 吐出量100L/min、出力0.75kW、全揚程10m	2 組	2020	本館地下ﾋﾟｯﾄ
	屋内壁掛制御盤	川本製作所	ECD3-P0.75	2 基		本館1F機械室1
	災害用水槽	ホーコス株式会社	ETU-100(特) ステンレス製、500×500×700 容量101.6L	1 基	2020	本館大階段下(フェンス内)
P-1	手押しﾎﾟﾝﾌﾟ(災害用水槽用)	川本製作所	HDS-25	1 台	2020	本館大階段下(非常用排水槽上部)

別紙1 設備台帳

TF-1	消火用充水層	森松工業	ステンレス鋼板製（材質 SUS304） 600×600×900H、200L	1 基	2020	本館屋上
PFU-1	屋内消火栓用ﾎﾟﾝﾌﾟ	川本製作所	KTK506C7.5T	1 台	2020	本館1F消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室
GT-1	ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ	下田エコテック	SUS製ﾊﾟｲﾌﾟ導入式(地中埋設)	1 基	2020	外構
地下ピット	雑用水槽1		有効貯水量17.5㎥ ピット容積 ① 7.68㎡×1.15m= 8.83㎥ ②13.13㎡×1.15m=15.10㎥	1 式		地下ピット
	雑用水槽2		有効貯水量17.5㎥ ピット容積 ① 8.73㎡×1.15m=9.63㎥ ②14.05㎡×1.15m=16.16㎥	1 式		地下ピット
	雨水槽		有効貯水量20.8㎥ ピット容積 ①10.34㎡×0.99m=10.24㎥ ②28.34㎡×0.99m=28.06㎥			
	沈砂槽		有効貯水量2.0㎥ ピット容積 3.53㎡×1.15m=4.06㎥			
地下ピット	配管ピット		北12区画 ピット容積 ① 9.10㎡×1.15m=10.47㎥ ②27.82㎡×1.15m=31.99㎥ ③31.21㎡×1.15m=35.89㎥ ④30.11㎡×1.15m=34.63㎥ ⑤14.51㎡×1.15m=16.69㎥ ⑥33.88㎡×1.15m=38.96㎥ ⑦33.42㎡×1.15m=38.43㎥ ⑧ 6.67㎡×1.15m= 7.67㎥ ⑨64.76㎡×1.15m=74.47㎥ ⑩31.76㎡×1.15m=36.52㎥ ⑪23.92㎡×1.15m=27.51㎥ ⑫22.52㎡×1.15m=25.90㎥ 南7区画 ピット容積 ①30.66㎡×1.15m=25.26㎥ ②28.47㎡×1.15m=32.74㎥ ③31.49㎡×1.15m=26.21㎥ ④29.56㎡×1.15m=33.99㎥ ⑤32.83㎡×1.15m=37.75㎥ ⑥ 6.51㎡×1.15m= 7.49㎥ ⑦18.20㎡×1.15m=14.95㎥			

地下ピット	排水槽(災害用)		汲み取り式 ピット容積 ① 8.45㎡×1.15m= 9.72㎥ ②12.00㎡×1.15m=13.80㎥ ③ 9.33㎡×1.15m=10.73㎥ ④13.25㎡×1.15m=15.24㎥			

給排水衛生設備(別館)

系統名	設備名	メーカー名	型番・仕様	台数	製造年	備考
T-1	上水受水槽	積水プラントシステム	FRP製ﾊﾟﾈﾙ複合型(二層式、ポンプ室あり) 15.75㎥(1.5×3.5×3.0H) 有効容量15㎥	1 基	1995	別館南屋外、簡易専用水道
PP1	加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（上水）	荏原製作所	ｴﾊﾞﾗﾌﾚｯｼｬｰ3100BN 40BNAMD1.5A 給水量：270L/min、出力1.5kW、全揚程15.5m	1 組	2010	

給湯設備(本館)

系統名	設備名	メーカー	設備品番	能力	台数	製造年	場所
WHG-1	ガス給湯器(業務用)	NORITZ	GQ-3210WZQ-FF-2 LPG、FF式	32号	1 台	2020	本館3F給湯器PS
WHG-2	ガス給湯器(業務用)	NORITZ	GQ-1620WZ-FFA-215A LPG、FF式	16号	1 台	2020	本館3F給湯器PS
WHE-1	電気温水器	LIXIL	EHPN-KB25ECV2 貯湯式台下設置形(飲用)	25L	4 台	2020	本館1F,2F,4F,5F給湯室
WHE-2	電気温水器	イトミック	ESD20CLX220D0 貯湯式台下設置形(飲用)	20L	1 台	2020	本館4F給湯ｺｰﾅｰ(秘書)
WHE-3	電気温水器	イトミック	ESD30CRX220D0 貯湯式台下設置形(飲用)	30L	1 台	2020	本館5F執務ｽﾍﾟｰｽ5-1

給湯設備(別館)

系統名	設備名	メーカー	設備品番	容量	台数	製造年	場所
(なし)	ガス給湯器(家庭用)	NORITZ	GQ-541MW(LP用)	5号	1 台	2021	別館1F給湯室
(なし)	ガス給湯器(家庭用)	HARMAN	PH-5BV-3(LP用)	5号	1 台	2023	別館2F給湯室
(なし)	ガス給湯器(家庭用)	NORITZ	GQ-531MW(LP用)	5号	1 台	2017	別館3F給湯室

別紙1 設備台帳

雨水利用設備

系統名	設備名	メーカー	設備品番	台数	製造年	場所
WF-1	雨水ろ過装置	東西化学産業	CFP-04QXX-6C型 能力：4.0m3/h、ろ過剤：ﾃﾞｱｲﾛﾝN-2 70L	1 基	2020	本館1階機械室
	ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ		自吸式、吐出容量:0.067m3/min×16m	1 台		
	除塵機		ｸﾗﾝﾌﾟ開閉式、口径:32A、材質:FRP	1 台		
	操作盤		屋内自立型	1 台		
NU-1	殺菌剤注入装置		TS-11F-NAE 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ、薬品ﾀﾝｸ一体型	1 式	2020	本館1階機械室
	注入ﾎﾟﾝﾌﾟ		吐出容量:35mL/min×0.5MPa	1 台		
	薬品ﾀﾝｸ		容量:100L、材質:PE	1 台		

その他

項目名	設備名	メーカー	設備品番		台数	製造年	場所
私設水道メーター	ﾊﾟﾙｽ発信器付水道ﾒｰﾀｰ 20A	愛知時計電機	FMDS20Ⅲ 1m3/P		1 台	2020	本館2階北側PS
(課金等無)	ﾊﾟﾙｽ発信器付水道ﾒｰﾀｰ 25A		FMDS25Ⅲ 1m3/P		1 台	2020	本館1F機械室(雑用水用)
	ﾊﾟﾙｽ発信器付水道ﾒｰﾀｰ 50A		FMDY50Ⅴ 1m3/P		1 台	2020	本館1F機械室
(別館)	ﾊﾟﾙｽ発信器付水道ﾒｰﾀｰ 40A		FMDS40Ⅲ 1m3/P		1 台	2021	別館屋外受水槽廻り
ミストシャワー	ミストシャワー	いけうち	特涼霧システム(Shed Type)-SL0042		1 式	2023	
			ポンプ設備		1 基		本館1Fバス待合室横
			配管		62 m		本館1Fバス停付近、2Fテラス
			ノズル(プラグ)	031	128 個		予備12個
				063	56 個		予備12個
灌水装置	電気式ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	東邦レオ	DS6		1 式	2020	本館1F機械室
	電磁弁ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ		RSV-20A-210K		4 基		芝生及び北駐車場緑地帯

【別紙2】日常点検・保守作業一覧

建築

作業項目	作業内容	周期
1.陸屋根	①排水状態の良否の点検	1D
	②堆積物及びごみの有無の点検	1D
	③植物の有無の点検	1D
2.ルーフドレン・とい	①漏水の有無の点検及び排水状態の良否の点検。ルーフドレン周りにゴミがある場合は除去する。	1M
	②さび及び腐食の有無の点検	1M
	③破損及び漏水の有無の点検	1M
3.トップライト(議場)	①ガラスの傷、割れ、変形及び破損の有無の点検	1D
	②さび及び腐食の有無の点検	1D
4.外壁	仕上げ材の異常の有無の点検	1D
5.屋外階段	①排水状態の良否の点検	1D
	②通行の妨げになる物品の有無の点検	1D
6.視覚障害者誘導用ブロック	廊下等における誘導路の妨げになる障害物の有無の点検	1D
7.建具		
a.扉枠・シャッター	①建具及びその周囲からの漏水の有無の点検	1D
	②異常音の有無の点検	3M
	③施錠状況の良否の点検	1D
	④ガラス部分がある場合は、傷、破損等の有無の点検	1D
	⑤避難扉及びシャッターの開閉の妨げになる障害物の有無の点検	1D
b.窓・窓枠	①建具及びその周囲からの漏水の有無の点検	1D
	②異常音の有無の点検	3M
	③施錠状況の良否の点検	1D
	④有害な影響を与える結露の有無の点検	1D
	⑤開閉動作状況の良否の点検	3M
	⑥ガラスの傷及びひび割れの有無の点検	1D
8.エキスパンションジョイント金物	金物の変形及び破損の有無の点検	1D
9.車いす用駐車スペース	障害物の有無の点検	1D
10.エレベーター	①戸の開閉は円滑で異常音及び異常振動のないことの確認	1D
	②各階の乗場敷居溝及びかご敷居溝にゴミ、異物が入っていないかの確	1D
	③かご内照明等の球切れの有無の確認	1D
	④加速、走行、減速時の異常音、異常振動及び異臭の有無の確認	1D
	⑤着床時のショック及びかごと乗場のレベルに著しい大きな段差がないかの確認	1D
11.ガソリントラップ（マイクロバス庫）	汚れの有無の確認	1M

【別紙2】日常点検・保守作業一覧

電気設備・受変電設備等

作業項目	作業内容	周期
1.照明器具	共用部分の点灯状態の確認	1D
2.受変電盤 指示計器・表示操作類		
a.高圧機器	①各計器の表示値の適否の確認	1D
	②配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックの確認	1D
b.低圧機器	①各計器の表示値の適否の確認	1D
	②配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックで確認	1D
3.自家発電装置配電盤(装置搭載盤)	配電盤等の信号灯、表示灯類の点灯状態をランプチェック等により確認	1D
4.太陽光発電装置		
a.太陽電池アレイ	表面の汚れ、破損、変色、落葉等の有無の点	1D
b.交流集電箱、開閉器箱	異常音の有無の点検	1D
c.パワーコンディショナ(PCS)	点検上、使用上障害となる不要物が周辺に置かれていないことの確認	1D
d.発電状況	モニター表示により正常に発電していることの点検。	1D
5.外灯	①点灯状態の確認	1D
	②灯具、ポール等の損傷、破損、さび、腐食等の有無の点検	1D
6.雷保護設備	①突針・支持管の取付け状態の確認	1D
	②棟上げ導体の取付け状態、損傷等の有無の点検	1D

【別紙2】日常点検・保守作業一覧

機械設備

作業項目	作業内容	周期
1.空気調和設備(議場)送風機	①各部の異常音、異常振動等の有無の点検	1M
	②計器の指示値確認	1M
2.地下タンク貯蔵所		
a.通気口	引火防止網の脱落、腐食及び目詰まりの有無の点検	1M
b.計量口・注油口	変形、損傷及び漏れの有無を点検し、蓋の閉鎖状態に異常のないことの	1M
c.注入口ピット	①割れ、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積物の有無の点検	1M
	②油種別表示板の汚れの有無を点検し、表示が明瞭であることの確認	1M
d.配管	損傷、変形、漏れ等の有無の点検	1M
e.弁	漏れ、損傷等の有無及び作動の良否の点検	1M
f.配管点検ボックス	割れ、損傷、滞油、滞水及び土砂等の堆積物の有無の点検	1M
g.端子盤	箱の損傷及び端子の緩みの有無の点検	1M
h.接地	断線及び緩みの有無の点検	1M
3.中央監視制御機器	ディスプレイ装置・キーボード等の画面の異常、異臭、異常音等の有無の点検、異常な温度上昇及び作動の確認	1D

給排水衛生機器

作業項目	作業内容	周期
1.ポンプ		
a.陸上ポンプ	①各部の異常音、異常振動等の有無の点検	1D
	②計器の指示値の確認	1M
	③軸封部からの水漏れが適当であることの確認	1D
	④電動機に異常発熱がないことの確認	1D
	⑤ポンプ周辺の異常の有無の点検	1D
b.水中ポンプ	計器の指示値の確認	1M
2.水槽		
a.受水タンク・高置タンク	①マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態の確認	1M
	②内部の状況及び水位の確認	1M
	③周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受けるおそれがないことの確	1M
	④本体(６面)の状態の点検	1M
	⑤オーバーフロー管の異常の有無の確認	1M
	⑥通気管の異常の有無の確認	1M
	⑦水抜き管の異常の有無の確認	1M
	⑧防虫網の異常の有無の確認	1M
c.汚水槽・雑排水槽・雑用水槽	①マンホール蓋の異常の有無及び施錠の確認	1M
	②内部の状況及び水位の確認	1M
	③病害虫発生の有無の確認	1M
	④異臭の有無の確認	1M
3.水質の維持		
a.飲料水・中央式給湯設備による給湯水	①外観検査（臭気、味、色、濁り）の実施	1D
	②残留塩素の測定	1W
b.雑用水	pH値、残留塩素、臭気及び外観の検査の実施	1W
4.雨水利用設備		
a.沈砂槽・沈殿槽	①内部の汚れ、沈殿物及び浮遊物の状況の点検	1M
	②蚊等の発生状況の確認	1M
b.雨水貯留槽	内部の汚れ、沈殿物及び浮遊物の状況の点検	1M
c.消毒装置	消毒剤の補充	随時

【別紙3】設備定期保守点検リスト

●法定点検に係るもの

根拠法令	点検名	必要な資格	主な対象	点検内容等
建築基準法	特定建築物定期調査	特定建築物調査員、1級・2級建築士	・本館、別館、敷地	・法令による
	建築設備定期検査(昇降機等)	昇降機等検査員、1級・2級建築士	・本館1～3号機、別館	・法令による ・メーカーによるフルメンテナンス契約（NEWゴールドフルメンテナンス）とする。
	建築設備定期検査	建築設備検査員、1級・2級建築士	・機械換気設備 ・防火ダンパー ・非常用照明 ・上記の他、別紙2「設備台帳」にて対象設備を確認すること。	・法令による
	防火設備定期検査	防火設備検査員、1級・2級建築士	・防火戸 ・防火シャッター ・上記の他、別紙2「設備台帳」にて対象設備を確認すること。	・法令による
電気事業法	自家用工作物定期点検	第3種電気主任技術者	・本館キュービクル ・別館キュービクル(第2キュービクル) ・（非常用）自家用発電装置	・別紙3-1「保安規定」による。 ・現在は関西電気保安協会に委託している。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律	フロン簡易点検		・別紙2「設備台帳」に記載のフロンを使用するすべての業務用機器	・法令による
	フロン定期点検	冷媒フロン類取扱技術者	・別紙2「設備台帳」設備台帳にて対象機器を確認すること。	・法令による ・間接法及び直接法（リークテスター）による点検とする。
水道法	簡易専用水道の点検・清掃	都道府県登録建築物飲料水貯水槽清掃業者 貯水槽清掃作業監督者 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者	・別館1基	・年1回 ・清掃 ・点検項目は別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「貯水槽 清掃・点検項目一覧」のとおり。
	簡易専用水道の定期検査	簡易専用水道登録検査機関	・別館1基	・年1回 ・定期検査（内容は法令による）
	水質検査	水質検査登録検査機関	・本館5階給湯室　1検体 ・本館3階シャワー室　1検体 ・別館3階給湯室　1検体	・16項目+消毒副生成物12項目(年1回) ・11項目(年1回) ・それぞれ貯水槽から一番距離のある場所を選定した
			・雑用水槽　1検体	・大腸菌、濁度(年6回)
消防法	消防設備点検	設備の種類に応じた消防設備士	・別紙2「設備台帳」にて対象設備を確認すること。	・法令による
	危険物施設の定期点検	第4類危険物取扱者	・地下タンク貯蔵所（地下オイルタンク、自家用発電装置用）	・法令による定期点検（年1回） ・漏洩検知装置の動作確認を含む ・「微加圧法」又は「微減圧法」による漏洩検査（1回/3年、令和11年度実施）
			・一般取扱所（自家用発電装置）	・法令による定期点検（年1回）

【別紙3】設備定期保守点検リスト

●法定点検に係るもの

根拠法令	点検名	必要な資格	主な対象	点検内容等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物環境衛生管理基準) (空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準) (清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準)	空気調和設備(直膨エアハン)の維持管理・清掃	建築物環境衛生管理技術者の監督	・議場用の直膨エアハン(AHU)本体、室外機	・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「ユニット形空気調和設備(議場直膨エアハン) 点検項目一覧」のとおり。
	空気調和設備(パッケージ型エアコン(EHP・GHP))の維持管理・清掃	建築物環境衛生管理技術者の監督	・別紙2「設備台帳」の空調機一式	・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「パッケージ形空気調和機(EHP・GHP) 点検項目一覧」のとおり。
	空気調和設備(空調機付属加湿器)の点検・清掃	建築物環境衛生管理技術者の監督	・別紙2「設備台帳」の空調機のうち、加湿器が設置されているもの(8台)※議場調整室は除く	・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」の「パッケージ形空気調和機(EHP・GHP) 点検項目一覧」の該当項目のとおり。
	空気調和設備(単体加湿器(HUM))の点検・清掃	建築物環境衛生管理技術者の監督	・別紙2「設備台帳」の加湿器一式	・年2回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」の「加湿器(単体)(HUM) 点検項目一覧」のとおり。
	機械換気設備の維持管理・清掃	建築物環境衛生管理技術者の監督	・三菱電機ロスナイ(HEX)	・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「機械換気設備(全熱交換ユニットHEX) 点検項目一覧」のとおり。
			・天井扇、壁掛扇（保管庫、EPS、別館給湯室）	・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「天井扇、有圧換気扇、壁掛扇　点検項目一覧」のとおり。
	空気調和設備(直膨エアハン、パッケージ型エアコン・加湿器)のドレン点検・清掃	建築物環境衛生管理技術者の監督	・別紙2「設備台帳」の直膨エアハン、空調機、加湿器一式	・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「パッケージ形空気調和機(EHP・GHP) 点検項目一覧」「ユニット形空気調和設備(議場直膨エアハン) 点検項目一覧」「加湿器(単体)(HUM) 点検項目一覧」の該当項目のとおり。
	排水の管理	建築物環境衛生管理技術者の監督	・トイレ、給湯室、シャワー室等排水を生じる箇所 ・PS内	・年2回 ・排水を生じる箇所の排水口の点検・清掃（目視、作業可能範囲）。ただし日常清掃業務の範疇でも必要に応じて清掃すること。 ・手洗い器下部の漏水有無 ・PS内の漏水有無
	貯水槽の清掃・点検	都道府県登録建築物飲料水貯水槽清掃業者 貯水槽清掃作業監督者 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者	・本館受水槽2基 ・本館副受水槽1基 ・本館雑用水槽2槽(地下ピット)	・年1回 ・清掃 ・点検項目は別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「貯水槽清掃・点検項目一覧」とおり。

【別紙3】設備定期保守点検リスト

●法定点検に係るもの

根拠法令	点検名	必要な資格	主な対象	点検内容等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物環境衛生管理基準) (空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準) (清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準)	空気環境測定	建築物環境衛生管理技術者の監督又は空気環境測定実施者	・本館5か所 ・別館3か所 ・外気1か所	・年6回 ・法令による
	遊離残留塩素測定	建築物環境衛生管理技術者の監督	・本館5階給湯室 ・本館3階シャワー室 ・雑用水槽 ・別館3階給湯室	・週1回 ・法令による ・それぞれ貯水槽から一番距離のある場所を選定した
	照度測定	建築物環境衛生管理技術者の監督	・本館25か所 ・別館17か所	・年2回
	防虫防鼠作業	建築物環境衛生管理技術者の監督	・本館47か所・室 ・別館13か所・室	・年2回

【別紙3】設備定期保守点検リスト

●任意点検に係るもの

設備名	施工/納入業者名	メーカー名	実施者	点検項目・頻度、保守内容等
昇降機		フジテック株式会社	メーカーによる点検・保守	・フルメンテナンス契約（NEWゴールドフルメンテナンス）
自動ドア		ナブコドア株式会社	メーカーによる点検・保守	・フルメンテナンス契約（NATRUSスタンダード）
シャッター		文化シャッター株式会社 大阪東営業所(本館) 東洋シヤッター株式会社 (別館)	専門業者による点検	・年1回 ・防火設備定期検査の対象とならないシャッターが対象 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「管理用シャッター　点検項目一覧」のとおり。
(非常用)自家用発電装置	西部電気建設株式会社	株式会社ニシハツ	メーカーによる点検・保守 (自家用発電設備専門技術者)	・年2回 ・点検項目は別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「(非常用)自家用発電装置　点検項目一覧」のとおり。 ・その他メーカーの保守・点検基準に準じる。 ・エンジンオイル、不凍液、オイルエレメント、燃料エレメント、エアーエレメント、ファンベルト、冷却水ヒーター、燃料フィードポンプの交換を実施する（令和9年度）。 ・疑似負荷試験は令和14年度予定のため今期間中は不要。
オイルサービスタンク(燃料小出槽、自家発電装置用)	西部電気建設株式会社	株式会社サンダイヤ	専門業者による点検	・年1回 ・地下オイルタンクから送油及び返油が正常にできること。 ・燃料緊急遮断弁の動作確認 ・その他、別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「(非常用)自家用発電設備　点検項目一覧」の該当項目のとおり。
地下タンク貯蔵所(地下オイルタンク、自家用発電装置用)	西部電気建設株式会社	玉田工業株式会社 （タマダ株式会社）	専門業者による点検	・年1回 ・ポンプの動作点検（オイルサービスタンクへの送油及び返油が正常にできること）
中央監視・自動制御設備	日本電技株式会社	アズビル株式会社	施工/納入業者による点検・保守	・年1回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「中央監視・自動制御設備 点検項目一覧」のとおり。 ・故障等に対する対応(平日)を含む。 ・リモートユニットリチウム電池交換を含む。 ・その他、施工/納入業者の点検基準に準じる。
議場支援システム（議会映像・音響装置）	株式会社システムエンジニアリング		施工/納入業者による点検・保守	・年1回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「議場支援システム 点検項目一覧」のとおり。 ・その他、施工/納入業者の点検基準に準じる。

【別紙3】設備定期保守点検リスト

●任意点検に係るもの

設備名	施工/納入業者名	メーカー名	実施者	点検項目・頻度、保守内容等
雨水再利用設備		東西化学産業株式会社	メーカーによる点検 一部は施設常駐管理業務として実施	・年3回、一部は施設常駐管理業務として毎月実施 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「雨水再利用設備 点検項目一覧」のとおり。 ・その他、メーカーの点検基準に準じる。 ・3年に1回ろ材を交換する（令和9年度実施）
パッケージ形空気調和設備(GHP)		アイシン精機株式会社	専門業者による点検・保守	・年1回 ・内燃機関の点検など、別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「GHP室外機(原動機等)　点検項目一覧」のとおり。
パッケージ形空気調和設備(EHP・GHP)		三菱電機株式会社	専門業者による点検・清掃	・プレフィルターの清掃（年2回） ・中性能フィルターの交換（1回/3年、令和11年度実施）
全熱交換器ロスナイ(HEX)		三菱電機株式会社	専門業者による点検・清掃	・プレフィルターの清掃（年2回） ・中性能フィルターの交換（1回/3年、令和11年度実施） ・ロスナイエレメントの吸塵（1回/3年、令和11年度実施）
空気調和設備（議場AHU）		木村工機株式会社	専門業者による点検・清掃	・プレフィルターの清掃（年2回） ・中性能フィルターの交換（1回/3年、令和11年度実施）
家庭用ルームエアコン	（竣工後設置）	富士通ゼネラル	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・プレフィルターの清掃（年2回）
除湿器	日本設備工業株式会社大阪支店	三菱電機冷熱販売株式会社	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・プレフィルターの清掃（年2回）
太陽光発電設備	西部電気建設株式会社	京セラ株式会社	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「太陽光発電設備 点検項目一覧」のとおり。
			受変電設備の点検業者にて実施	・3年に1回 ・絶縁測定、保護項目の動作試験、投入ロック動作試験 ・停電を要するため3年に1度の受変電設備精密点検と同時に実施する
防犯・入退出管理装置		アマノ株式会社	メーカーによる点検・保守	・年1回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「防犯・入退室管理装置 点検・保守項目一覧」のとおり。 ・ソフトウェア、管理用PC、カードリーダー、電気錠関係設備の故障等に対する保守対応を含む。 ・その他メーカーの点検基準、保守基準に準じる。
			施設常駐管理業務として実施	・管理用PCとカードリーダーの時刻合わせ（毎月）

【別紙3】設備定期保守点検リスト

●任意点検に係るもの

設備名	施工/納入業者名	メーカー名	実施者	点検項目・頻度、保守内容等
電話交換機	株式会社スイタ情報システム	株式会社日立情報通信エンジニアリング	施工/納入業者による点検・保守	・年2回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「電話交換機 点検項目一覧」のとおり。 ・リモート保守対応、故障等に対する対応（平日）を含む。 ・保守はSMDR課金システム、発着信履歴サーバーを含む。 ・その他施工業者の点検・保守基準に準じる。
ミストシャワー	（竣工後設置）	株式会社いけうち	メーカーによる点検・保守	・点検はシーズンインとシーズンオフの年2回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「ミストシャワー 点検・保守項目一覧」のとおり。 ・その他メーカーの点検・保守基準に準じる。 ・ポンプのオーバーホールを令和10年度に実施
照明制御盤		パナソニックLSエンジニアリング株式会社 (現パナソニックEW株式会社)	メーカーによる点検・保守	・年1回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「照明制御盤 点検項目一覧」のとおり。 ・故障等に対する対応（平日）を含む。 ・その他メーカーの点検基準、保守基準に準じる。
			施設常駐管理業務として実施	・時刻合わせ（毎月）
沈砂槽・雨水槽・配管ピット			専門業者による点検・清掃 (酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)	・清掃・点検 ・年1回（建築物における衛生的環境の確保に関する法律における汚水槽、雑排水槽に該当しないため年1回とする。） ・点検項目は別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「沈砂槽、雨水槽、配管ピット　点検項目一覧」のとおり。
災害用水槽・手押しポンプ		ホーコス株式会社 川本ポンプ株式会社	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「災害用水槽、手押しポンプ 点検項目一覧」のとおり。
潅水システム		東邦レオ株式会社	施設常駐管理業務として実施	・年1回 ・制御盤の外観、動作状態に異常が無いか確認する。 ・時刻修正
受水槽緊急遮断弁		三菱ケミカルインフラテック （東洋オートメーション）	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・制御盤内の手動操作スイッチにて遮断弁の開閉を行う(年1回) ・地震感知器のガル値チェック(3年に1回)
大会議室・中会議室・委員会室(本館5階)映像音響設備	株式会社システムエンジニアリング		施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「大・中会議室・委員会室映像音響設備　点検項目一覧」のとおり。

【別紙3】設備定期保守点検リスト

●任意点検に係るもの

設備名	施工/納入業者名	メーカー名	実施者	点検項目・頻度、保守内容等
業務用ガス湯沸器		(株)ノーリツ	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「業務用ガス湯沸器　点検項目一覧」のとおり。
電気温水器		株式会社LIXIL 株式会社イトミック	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・別紙3-2「設備定期点検項目一覧」における「電気温水器　点検項目一覧」のとおり。
災害用排水槽			施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・水槽内の状態の確認
テレビ共同受信装置		パナソニック	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・項目は以下のとおり ①EPS内の分配器・増幅器等の取付け状態の良否、汚損、損傷等の有無、接栓等の緩みの有無の点検 ②アンテナの損傷、さび等の有無、支持部材、支持ボルト等の劣化、損傷及び緩みの有無の点検
視覚障碍者用音声誘導装置		竹中エンジニアリング株式会社	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・項目は以下のとおり ①動作状態の良否の確認 ②音質、音量等の異常の有無の点検
誘導支援装置（インターホン装置）	西部電気建設株式会社	アイホン株式会社	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・項目は以下のとおり ①機器の取付け状態の良否及び汚損、損傷等の有無の点検 ②画像・画質、音量、明瞭度、雑音等の有無の点検
誘導支線装置（トイレ等呼出装置）	西部電気建設株式会社	アイホン株式会社	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・項目は以下のとおり ①機器の取付け状態の良否及び汚損、損傷等の有無の点検 ②動作状態の良否の確認
警報ブザー・ランプ装置	西部電気建設株式会社	パナソニックEW株式会社	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・動作確認 ・閉庁日に実施すること。
電気時計装置	西部電気建設株式会社	株式会社シチズン	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年1回 ・館内各所の電気時計の時刻確認 ・ずれている時計は時刻修正する
監視カメラ装置	西部電気建設株式会社	株式会社JVCケンウッド	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・毎月 ・レコーダーの時刻修正 ・モニター上で各カメラの汚れ有無の点検(夜間映像を再生し、蜘蛛の巣等の有無を確認する) ・適宜カメラのレンズ清掃
排煙窓（手動、電動）	YKK　AP(株)	株式会社豊和	施設常駐管理業務として実施(外部委託可)	・年2回 ・動作(開閉)確認。固着していないか確認する。 ・電動の場合はオペレーター電源盤のバッテリーチェック（バッテリーで動作するかどうか）

別紙3-1

保　安　規　程

作成年月日　令和 3 年 4 月 1 日

届出年月日　令和　　年　　月　　日

内　　容

業種	80 官公署	事業場の名称	柏原市役所庁舎	
		所在地	柏原市安堂町1－55 〒 582-8555　電話番号	
総括管理者		氏名	五宅正浩	役職名(所属名) 柏原市
連絡責任者		氏名		
運転責任者		氏名		役職名(所属名)
受電設備	受電電圧		6.6 kV	kV
	設備容量		1550 kVA	kVA
	最大電力		725 kW	kW
	受電用遮断器		VCB 7.2 kV　600 A　12.5 kA	kV　A　kA
配電線路			有　無	電圧　V
発電設備	電圧		220/110 V	- V
	出力		200 kW	- kW
	原動機		ディーゼル機関	-
	常用予備		予備	-
備考				

C110

第１章　　総　　則

（目的）
第１条　次の事業場（以下「当事業場」という。）における自家用電気工作物（以下「電気工作物」という。）の工事、維持及び運用の保安を確保するため電気事業法（以下「法」という。）第４２条第１項の規定に基づき、この規程を定める。

事業場の名称 柏原市役所庁舎

（保安管理業務の委託範囲）
第２条　当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務（以下「保安管理業務」という。）のうち、一般財団法人関西電気保安協会（以下「保安協会」という。）に委託する業務の範囲については、保安協会との契約により定めるものとする。

（法令及び規程の遵守）
第３条　当事業場の電気工作物を設置する者（以下「設置者」という。）、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者（以下「従事者」という。）並びに保安協会は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

（細則の制定）
第４条　この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

（規程等の改正）
第５条　この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては、保安協会の意見を求めるものとする。

第２章　　保安管理業務の運営管理体制

（保安管理業務の管理）
第６条　当事業場の保安管理業務は、柏原市長　が総括管理するものとする。

（設置者の義務）
第７条　電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、保安協会の意見を求めるものとする。
２　保安協会から指導、助言を受け又は保安協会と協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。
３　電気関係法令に基づいて経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長に申請又は届出する書類の内容が保安管理業務に関係のある場合には、その作成及び手続きについて保安協会の指導、助言を求めるものとする。
４　経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて行う検査には、保安協会を立会わせるものとする。

（連絡責任者及び運転責任者）
第８条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、保安管理業務のために必要な事項を保安協会に連絡する責任者（以下「連絡責任者」という。）及び発電所には運転責任者を定め、その氏名、連絡方法等を保安協会に通知するものとする。
　なお、設備容量が６，０００キロボルトアンペア以上の需要設備になる場合、連絡責任者には電気工事士法に規定する第１種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者を選任するものとする。
２　前項の連絡責任者及び運転責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、その氏名、連絡方法等を保安協会に通知するものとする。
３　前各項に変更が生じた場合は、ただちに保安協会に通知するものとする。
４　連絡責任者、運転責任者又は代務者（以下「連絡責任者等」という。）には、保安協会の行う保安管理業務に立会わせることに努めるものとする。

（従事者の義務）
第９条　従事者は、保安協会がその保安のために行う指導、助言を受けるものとする。

第３章　　保　　安　　教　　育

（保安教育）
第10条　従事者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとし、必要に応じて保安協会に意見を求めるものとする。

（保安に関する訓練）
第11条　従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について訓練を行うものとし、必要に応じて保安協会に意見を求めるものとする。

第４章　　巡視、点検及び測定・試験

（工事の計画）
第12条　電気工作物の設置又は変更（改造、修理、取替、廃止等のうち、重要なものをいう。）の工事の計画を立案する場合は、その保安に関し、保安協会に意見を求めるものとする。

（工事の実施）
第13条　電気工作物に関する工事の実施にあたっては、保安協会に工事期間中の巡視及び点検を行わせ、完成した場合には保安協会に点検及び測定・試験又は他の者が実施する測定・試験について指導及び助言を行わせて、計画どおり施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」という。）に適合し、保安上支障がないことを確認するものとする。
２　電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在を明らかにしておくものとする。

（工事に関する巡視、点検及び測定・試験）
第14条　電気工作物の工事に関する巡視、点検及び測定・試験は、別表のとおりとし、保安協会に委託するものは委託契約書によるものとする。それ以外のものにあっては、保安協会と協議したところにより自らの責任において行うものとする。
２　保安協会が行う前項の巡視、点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施については、協力するものとする。

（使用前自己確認）
第15条　法令に基づく使用前自己確認については、保安協会の監督のもとで実施し、経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。

（維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験）
第16条　電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び測定・試験は、別表のとおりとし、保安協会に委託するものは委託契約書によるものとする。それ以外のものにあっては、保安協会と協議した別表により自らの責任において行うものとする。
　なお、従事者が行う日常巡視の結果は、保安協会に連絡又は保安協会が行う点検時において報告し、必要な指導、助言を求めるものとする。
２　病原性ウイルスやその他感染拡大のある疫病、地震等の災害が発生し保安協会が当該月に巡視、点検及び測定・試験が行えない場合は、保安協会と協議の上代替日を設定するものとする。なお、設定が難しい場合は保安協会に連絡する日常巡視点検内容に関する電話等による適切な指導、助言をもって、保安協会が行う巡視、点検及び測定・試験に代えるものとし、保安協会は次回巡視、点検及び測定・試験時に電話等で行った指導、助言内容を確認するものとする。
３　保安協会が行う前項の巡視、点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。

（技術基準に適合しない場合等の措置）
第17条　巡視、点検又は測定・試験により技術基準への適合性を確認した結果、不適合又は不適合のおそれがあると判断された場合は、保安協会に技術基準に適合するようにするためにとるべき措置の指導、助言及びその措置を取らなかった場合に生じると考えられる結果の報告を求め、速やかに当該電気工作物を修理、改造、移設又はその使用を一時停止若しくは制限等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

（事故・故障発生時の処置と再発防止）
第18条　電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、保安協会その他の関係先に連絡又は報告し、保安協会に適切な指導、助言を求めるものとする。
2　送電停止又は電気工作物の切り離しなどの措置をとる場合は、現状を確認するとともに、保安協会の指導、助言のもと行うものとする。
3　事故・故障が発生した場合は、状況に応じ保安協会の臨時点検を受け、事故原因が判明した場合には、保安協会に指導、助言を求め、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。
4　低圧電路の絶縁状態を監視する装置（以下「低圧絶縁監視装置」という。）」を用いる場合は、警報発生したときの発生原因の調査を保安協会に求め、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。
5　電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、保安協会に指導、助言を求めるものとする。

第５章　　運　転　又　は　操　作

（運転又は操作）
第19条　平常時及び事故その他の異常時における開閉器、遮断器及びその他必要とする機器の運転又は操作については、保安協会に意見を求めあらかじめ定めておくものとする。
2　前条第１項の報告又は連絡すべき事項及び連絡経路は、受電室、発電所又はその他の見やすい場所に掲示しておくものとする。
3　受電用の開閉器、遮断器等の操作及び発電所の運転にあたっては、必要に応じて電気事業者に連絡するものとする。

（連系運用）
第20条　電気事業者の配電系統と連系する発電所の運用にあたっては、電気事業者との協調を図るとともに、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。
2　災害時等において、電気事業者と連絡がとれない場合にあっては、連系運転をしないものとする。

第６章　発電所の運転を相当期間停止する場合における保全

（長期停止）
第21条　発電所の運転を相当期間停止する場合には、保安協会に意見を求め主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆、防湿等の対策を講じるものとする。
2　休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部分は切離すものとする。

（運転の開始）
第22条　発電所を相当期間停止の後に運転を開始する場合は、保安協会に意見を求め所定の点検を行う他、必要に応じ試運転等を行い安全上支障の無いことを確認するものとする。

第７章　　災　　害　　対　　策

（防災体制）
第23条　災害等に備えて電気工作物の保安を確保するために、保安協会に意見を求め適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。

（災害時の措置）
第24条　災害等が発生した場合には、速やかに保安協会に連絡し、その指導、助言を受けるものとする。
2　災害等の発生に伴い、電気工作物の使用が危険と認められる場合には、連絡責任者等は、ただちに当該範囲の電源停止又は発電設備の運転停止をするものとする。

第８章　　記　　録

（記録の保存）
第25条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、３年間保存するものとする。
（１）巡視、点検及び測定・試験の記録
（２）電気事故に関する記録
（３）運転日誌（発電所に限る）
2　使用前自己確認の結果の記録は、使用前自己確認を行った後、５年間保存するものとする。
3　前項によらない記録は、必要な期間保存するものとする。
（１）竣工試験の記録
（２）主要電気機器の補修記録
（３）その他の必要な記録

第９章　　責　任　の　分　界

（責任の分界）
第26条　電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電気事業者との需給に関する契約によるものとする。

（需要設備、発電所及び配電線路の構内等）
第27条　需要設備及び発電所における構内並びに配電線路の使用の区域は、別図のとおりとする。

第１０章　　整　備　そ　の　他

（危険の表示）
第28条　受電室、発電所又はその他の高圧電気工作物が設置されている場所等であって、感電等の危険のおそれのあるところには、保安協会に意見を求め従事者及び公衆に注意を喚起する表示を設けるものとする。

（備品等の整備）
第29条　電気工作物の保安上必要とする備品、材料、消耗品及び交換部品等は、保安協会に意見を求め整備し、これを適正に保管するものとする。

（設計図面類の整備）
第30条　電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。

（手続書類等の整備）
第31条　経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長、電気事業者等に申請又は届出した書類及び図面、その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

［別 表］

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

1　日常巡視点検

設備		点検項目	日常巡視点検	
			巡視を行う者	連絡責任者
引込設備	区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等	外観点検		○
		電柱の傾斜　支持金具の腐食		○
		支線、電線、吊架線のたるみ		○
		建物、樹木との離隔、接触		○
		埋設付近での堀削、工事		○
		保護管の損傷		○
受・配電盤	配電盤、制御回路	外観点検		○
接地工事	接地線、保護管等	外観点検		○
構造物	受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等	外観点検		○
		扉の施錠		○
		内部からの異音、異臭		○
		屋根、側面の損傷		○
配電設備	電線路	引込線に準じる		○
負荷設備	配線、配線器具等、電動機、照明装置、電熱装置、その他の電気機器類	外観点検	○	○
		始動時、運転時、使用中の異音、異臭	○	○
		可燃物との離隔	○	○
		電線接続部の過熱	○	○
		スイッチ、コンセント、照明器具、分電盤、開閉器の損傷、脱落	○	○
		電線･ケーブル・コードの損傷、脱落	○	○
		照明灯の不点	○	○
		接地線のはずれ	○	○
蓄電池設備	蓄電池、充電装置及び付属装置	外観点検		○
		蓄電池の充電電圧		○
		蓄電池の液量		○
発電設備（非常用予備発電装置を含む）	原動機、発電機、始動装置等 風車、支持工作物 太陽電池 燃料電池	外観点検		○
		潤滑油の漏れ		○
		燃料、冷却水の量		○
		運転中の異音、異臭		○
		運転中の電圧確認		○
		接地線のはずれ		○

注1　○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

［別 表 ］

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

2　工事期間中の巡視、点検及び竣工試験

設備		点検項目	工事期間中の巡視、点検［週1回］	竣工試験［工事完了後］
引込設備	区分開閉器	外観点検	○	○
		１０*₀ボルトによる絶縁抵抗測定		○
		継電器の動作試験		○
		継電器の慣性特性試験		○
		継電器の動作特性試験		○
		開閉器と継電器の連動試験		○
		絶縁耐力試験		○
	引込線、支持物、ケーブル等	外観点検	○	○
		１０*₀ボルトによる絶縁抵抗測定		○
		絶縁耐力試験		○
受電設備	断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等	外観点検	○	○
		１０*₀ボルトによる絶縁抵抗測定		○
		継電器の動作試験		○
		継電器の慣性特性試験		○
		継電器の動作特性試験		○
		遮断器、開閉器と継電器の連動試験		○
		絶縁耐力試験		○
受・配電盤	配電盤、制御回路	外観点検	○	○
		シーケンス試験		○
接地工事	接地線、保護管等	外観点検	○	○
		接地抵抗測定		○
構造物	受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等	外観点検	○	○
配電設備	電線路	引込線、支持物、ケーブル等に準じる	○	○
負荷設備	配線、配線器具等	外観点検	○	○
		絶縁抵抗測定		○
蓄電池設備	蓄電池、充電装置及び付属装置	外観点検	○	○
		電圧測定		○
		比重測定		○
		温度測定		○
発電設備（非常用予備発電装置を含む）	原動機、発電機、始動装置等 風車、支持工作物 太陽電池 燃料電池	外観点検	○	○
		始動・停止試験		○
		絶縁抵抗測定		○
		保護継電器の動作試験		○
		絶縁耐力試験		○
		インターロック試験		○
		負荷試験		○

注１　○印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。
　２　絶縁耐力試験、発電・蓄電池設備竣工試験の実施、内容については、保安協会と協議する。
　３　工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。
　４　竣工試験は工事完了後実施する。
　５　「外観点検」とは、設備の異音、異臭、損傷、汚損、機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無（サーモラベルによる過熱の判定を含む）電線と他物との離隔距離の適否、接地線等の保安装置の取付け状態等の点検をいう。
　６　１０*₀ボルトによる絶縁抵抗測定は、６*₀ボルトの高圧設備に対して適用する。

（規程―工事期間中）

「別　表」

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

3　定期点検（需要設備）

設備		点検項目	月次点検［隔月　1回］	年次点検［毎年1回］	
				年次点検 Ⅰ	年次点検 Ⅱ
引込設備	区分開閉器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		継電器の動作試験		△	○
		継電器の慣性特性試験		△	○
		継電器の動作特性試験		△	○
		開閉器と継電器の連動試験		△	○
	引込線、支持物、ケーブル等	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
受電設備	断路器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	電力用ヒューズ	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	遮断器、負荷開閉器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		継電器の動作試験		△	○
		継電器の慣性特性試験		△	○
		継電器の動作特性試験		△	○
		遮断器、開閉器と継電器の連動試験		△	○
	変圧器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		内部点検		△	△
		絶縁油の酸価度試験		△	△
	コンデンサ、リアクトル	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	計器用変成器、零相変流器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	避雷器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	母線等	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	その他の高圧機器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
受・配電盤	配電盤、制御回路	外観点検	○	○	○
		電圧値、電流値の測定	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
		計器校正試験		△	△
		シーケンス試験		△	△
接地工事	接地線、保護管等	外観点検	○	○	○
		接地抵抗測定		△	○
		漏えい電流測定	○	○	○
構造物	受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等	外観点検	○	○	○

（規程―　　点検）

設備		点検項目	月次点検 [隔月1回]	年次点検 [毎年1回]	
				年次点検Ⅰ	年次点検Ⅱ
配電設備	電線路	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
負荷設備	低圧機器	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	低圧配線、制御配線	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	開閉器	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	遮断器	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	絶縁状態監視		低圧絶縁監視装置による		
蓄電池設備	蓄電池	外観点検	○	○	○
		電圧測定	○	○	○
		比重測定		○	○
		液温測定		○	○
	充電装置及び付属装置	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	構造物等	外観点検	○	○	○
非常予備発電装置	原動機、始動装置及び付属装置	外観点検	○	○	○
		始動・停止試験	○	○	○
		保護継電器の動作試験		△	○
	発電機及び励磁装置	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
		発電電圧、周波数（回転数）の測定	○	○	○
		保護継電器の動作試験		△	○
		インターロック試験		△	△
PCB	変圧器、コンデンサ、リアクトル放電コイル、電圧調整器、開閉器遮断器等	高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の確認		○	○

注1　「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。

2　年次点検は毎年1回実施し、年次点検Ⅰと年次点検Ⅱに区分する。なお、年次点検Ⅱは3年に1回実施する。

3　○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

4　△印のものは、保安協会の定める保安業務マニュアル等による巡視、点検及び測定・試験の実施とその判断基準により、実施しない場合がある。

5　絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はＰＣＢ油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。

6　変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。

7　各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。

8　区分開閉器を開放して休止する設備にあっては、その休止期間中の点検を実施しないことがある。

9　負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」により当該点検に替えることがある。

10　「外観点検」とは、設備の異音、異臭、損傷、汚損、機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無（サーモラベルによる過熱の判定を含む）、電線と他物との離隔距離の適否、接地線等の保安装置の取付け状態等の点検をいう。

11　10*₃ボルトによる絶縁抵抗測定は、6*₃ボルトの高圧設備に対して適用する。

12　小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。

13　「ＰＣＢ」については、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に該当する場合は、使用および廃止（予定）の状況を把握し届出状況の確認を行う。

［別 表］

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

3　定期点検（需要設備）　　No 1

設備		点検項目	月次点検	年次点検	
			［隔月1回］	［毎年1回］	［　年１回］
引込設備	区分開閉器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
		継電器の動作試験		△	○
		継電器の慣性特性試験		△	○
		継電器の動作特性試験		△	○
		開閉器と継電器の連動試験		△	○
	引込線、支持物、ケーブル等	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
受電設備	断路器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
	電力用ヒューズ	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
	遮断器、負荷開閉器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		継電器の動作試験		△	○
		継電器の慣性特性試験		△	○
		継電器の動作特性試験		△	○
		遮断器、開閉器と継電器の連動試験		△	○
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
	変圧器	外観点検	○	○	○
		１０*₁ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		内部点検		△	△
		絶縁油の酸価度試験		△	△
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		

設備		点検項目	月次点検	年次点検	
			[隔月1回]	[毎年1回]	[年1回]
受電設備	コンデンサ、リアクトル	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
	計器用変成器、零相変流器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
	避雷器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
	母線等	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
	その他の高圧機器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
		絶縁状態監視	高圧絶縁監視装置による		
受・配電盤	配電盤、制御回路	外観点検	○	○	○
		電圧値、電流値の測定	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
		計器校正試験		△	△
		シーケンス試験		△	△
		サーモラベルによる温度監視	○	○	○
		放射温度・部分放電探査測定		○	
接地工事	接地線、保護管等	外観点検	○	○	○
		接地抵抗測定		△	○
		漏えい電流測定	○	○	○
構造物	受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等	外観点検	○	○	○

設備		点検項目	月次点検	年次点検	
			［隔月1回］	［毎年1回］	［　年１回］
配電設備	電線路	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
負荷設備	低圧機器	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	低圧配線、制御配線	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	開閉器	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	遮断器	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	絶縁状態監視		低圧絶縁監視装置による		
蓄電池設備	蓄電池	外観点検	○	○	○
		電圧測定	○	○	○
		比重測定		○	○
		液温測定		○	○
	充電装置及び付属装置	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	構造物等	外観点検	○	○	○
非常予備発電装置	原動機、始動装置及び付属装置	外観点検	○	○	○
		始動・停止試験	○	○	○
		保護継電器の動作試験		△	○
	発電機及び励磁装置	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
		発電電圧、周波数（回転数）の測定	○	○	○
		保護継電器の動作試験		△	○
		インターロック試験		△	△
ＰＣＢ	変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮断器等	高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の確認		○	○

注１　「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、月次点検と設備が運転中の状態において放射温度・部分放電探査測定を行う点検を実施するもの、または停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。

２　○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

３　△印のものは、保安協会の定める保安業務マニュアル等による巡視、点検及び測定・試験の実施とその判断基準により、実施しない場合がある。

４　絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はＰＣＢ油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。

５　変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。

６　各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。

７　区分開閉器を開放して休止する設備にあっては、その休止期間中の点検を実施しないことがある。

８　設備の絶縁抵抗測定は、高、低圧電路の絶縁状態を監視する「高圧絶縁監視装置、低圧絶縁監視装置」により当該点検に替えることがある。

９　「 外観点検 」とは、設備の異音、異臭、損傷、汚損、機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無（サーモラベルによる過熱の判定を含む）、電線と他物との離隔距離の適否、接地線等の保安装置の取付け状態等の点検をいう。

１０　１０*₃ボルトによる絶縁抵抗測定は、６*₃ボルトの高圧設備に対して適用する。

１１　小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。


１２　「ＰＣＢ」については、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に該当する場合は、使用および廃止(予定)の状況を把握し届出状況の確認を行う。

縮尺 1/1000

需要設備の構内平面図

自家用電気工作物設置事業所名
柏原市役所庁舎

同上所在地
柏原市安堂町１－５５



契約番号	0-116-05286
作成年月日	2021 年 4 月 1 日
修正	

保　安　規　程

作成年月日　令和 3 年 7 月 1 日

届出年月日　令和　年　月　日

内　容

業種	80 官公署	事業場の名称	柏原市役所庁舎 別館	
		所在地	柏原市安堂町１－５５ 〒 582-0016　電話番号	
総括管理者		氏名	冨宅正浩	役職名(所属名) 柏原市長
連絡責任者		氏名		
運転責任者		氏名	——	役職名(所属名) ——
受電設備	受電電圧		6.6 kV	kV
	設備容量		500 kVA	kVA
	最大電力		295 kW	kW
	受電用遮断器		VCB 7.2 kV　600 A　12.5 kA	kV　A　kA
配電線路			有　無	電圧　V
発電設備	電圧		－ V	－ V
	出力		－ kW	－ kW
	原動機		－	－
	常用予備		－	－
備考				

C110

第１章　　総　　則

（目的）
第１条　次の事業場（以下「当事業場」という。）における自家用電気工作物（以下「電気工作物」という。）の工事、維持及び運用の保安を確保するため電気事業法（以下「法」という。）第４２条第１項の規定に基づき、この規程を定める。

事業場の名称 柏原市役所庁舎 別館

（保安管理業務の委託範囲）
第２条　当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務（以下「保安管理業務」という。）のうち、一般財団法人関西電気保安協会（以下「保安協会」という。）に委託する業務の範囲については、保安協会との契約により定めるものとする。

（法令及び規程の遵守）
第３条　当事業場の電気工作物を設置する者（以下「設置者」という。）、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者（以下「従事者」という。）並びに保安協会は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

（細則の制定）
第４条　この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

（規程等の改正）
第５条　この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては、保安協会の意見を求めるものとする。

第２章　　保安管理業務の運営管理体制

（保安管理業務の管理）
第６条　当事業場の保安管理業務は、柏原市長　が総括管理するものとする。

（設置者の義務）
第７条　電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、保安協会の意見を求めるものとする。
２　保安協会から指導、助言を受け又は保安協会と協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。
３　電気関係法令に基づいて経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長に申請又は届出する書類の内容が保安管理業務に関係のある場合には、その作成及び手続きについて保安協会の指導、助言を求めるものとする。
４　経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて行う検査には、保安協会を立会わせるものとする。

（連絡責任者及び運転責任者）
第８条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、保安管理業務のために必要な事項を保安協会に連絡する責任者（以下「連絡責任者」という。）及び発電所には運転責任者を定め、その氏名、連絡方法等を保安協会に通知するものとする。
　なお、設備容量が６，０００キロボルトアンペア以上の需要設備になる場合、連絡責任者には電気工事士法に規定する第１種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者を選任するものとする。
２　前項の連絡責任者及び運転責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、その氏名、連絡方法等を保安協会に通知するものとする。
３　前各項に変更が生じた場合は、ただちに保安協会に通知するものとする。
４　連絡責任者、運転責任者又は代務者（以下「連絡責任者等」という。）には、保安協会の行う保安管理業務に立会わせることに努めるものとする。

（従事者の義務）
第９条　従事者は、保安協会がその保安のために行う指導、助言を受けるものとする。

第３章　　保　　安　　教　　育

（保安教育）
第10条　従事者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとし、必要に応じて保安協会に意見を求めるものとする。

（保安に関する訓練）
第11条　従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について訓練を行うものとし、必要に応じて保安協会に意見を求めるものとする。

第４章　　巡視、点検及び測定・試験

（工事の計画）
第12条　電気工作物の設置又は変更（改造、修理、取替、廃止等のうち、重要なものをいう。）の工事の計画を立案する場合は、その保安に関し、保安協会に意見を求めるものとする。

（工事の実施）
第13条　電気工作物に関する工事の実施にあたっては、保安協会に工事期間中の巡視及び点検を行わせ、完成した場合には保安協会に点検及び測定・試験又は他の者が実施する測定・試験について指導及び助言を行わせて、計画どおり施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」という。）に適合し、保安上支障がないことを確認するものとする。
２　電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在を明らかにしておくものとする。

（工事に関する巡視、点検及び測定・試験）
第14条　電気工作物の工事に関する巡視、点検及び測定・試験は、別表のとおりとし、保安協会に委託するものは委託契約書によるものとする。それ以外のものにあっては、保安協会と協議したところにより自らの責任において行うものとする。
２　保安協会が行う前項の巡視、点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施については、協力するものとする。

（使用前自己確認）
第15条　法令に基づく使用前自己確認については、保安協会の監督のもとで実施し、経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。

（維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験）
第16条　電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び測定・試験は、別表のとおりとし、保安協会に委託するものは委託契約書によるものとする。それ以外のものにあっては、保安協会と協議した別表により自らの責任において行うものとする。
　なお、従事者が行う日常巡視の結果は、保安協会に連絡又は保安協会が行う点検時において報告し、必要な指導、助言を求めるものとする。
２　病原性ウイルスやその他感染拡大のある疫病、地震等の災害が発生し保安協会が当該月に巡視、点検及び測定・試験が行えない場合は、保安協会と協議の上代替日を設定するものとする。なお、設定が難しい場合は保安協会に連絡する日常巡視点検内容に関する電話等による適切な指導、助言をもって、保安協会が行う巡視、点検及び測定・試験に代えるものとし、保安協会は次回巡視、点検及び測定・試験時に電話等で行った指導、助言内容を確認するものとする。
３　保安協会が行う前項の巡視、点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。

C120

（技術基準に適合しない場合等の措置）

第17条　巡視、点検又は測定・試験により技術基準への適合性を確認した結果、不適合又は不適合のおそれがあると判断された場合は、保安協会に技術基準に適合するようにするためにとるべき措置の指導、助言及びその措置を取らなかった場合に生じると考えられる結果の報告を求め、速やかに当該電気工作物を修理、改造、移設又はその使用を一時停止若しくは制限等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

（事故・故障発生時の処置と再発防止）

第18条　電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、保安協会その他の関係先に連絡又は報告し、保安協会に適切な指導、助言を求めるものとする。

2　送電停止又は電気工作物の切り離しなどの措置をとる場合は、現状を確認するとともに、保安協会の指導、助言のもと行うものとする。

3　事故・故障が発生した場合は、状況に応じ保安協会の臨時点検を受け、事故原因が判明した場合には、保安協会に指導、助言を求め、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。

4　低圧電路の絶縁状態を監視する装置（以下「低圧絶縁監視装置」という。）」を用いる場合は、警報発生したときの発生原因の調査を保安協会に求め、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。

5　電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、保安協会に指導、助言を求めるものとする。

第５章　　運　転　又　は　操　作

（運転又は操作）

第19条　平常時及び事故その他の異常時における開閉器、遮断器及びその他必要とする機器の運転又は操作については、保安協会に意見を求めあらかじめ定めておくものとする。

2　前条第１項の報告又は連絡すべき事項及び連絡経路は、受電室、発電所又はその他の見やすい場所に掲示しておくものとする。

3　受電用の開閉器、遮断器等の操作及び発電所の運転にあたっては、必要に応じて電気事業者に連絡するものとする。

（連系運用）

第20条　電気事業者の配電系統と連系する発電所の運用にあたっては、電気事業者との協調を図るとともに、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。

2　災害時等において、電気事業者と連絡がとれない場合にあっては、連系運転をしないものとする。

第６章　発電所の運転を相当期間停止する場合における保全

（長期停止）

第21条　発電所の運転を相当期間停止する場合には、保安協会に意見を求め主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆、防湿等の対策を講じるものとする。

2　休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部分は切離すものとする。

（運転の開始）

第22条　発電所を相当期間停止の後に運転を開始する場合は、保安協会に意見を求め所定の点検を行う他、必要に応じ試運転等を行い安全上支障の無いことを確認するものとする。

第７章　　災　　害　　対　　策

（防災体制）

第23条　災害等に備えて電気工作物の保安を確保するために、保安協会に意見を求め適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。

（災害時の措置）
第24条　災害等が発生した場合には、速やかに保安協会に連絡し、その指導、助言を受けるものとする。
2　災害等の発生に伴い、電気工作物の使用が危険と認められる場合には、連絡責任者等は、ただちに当該範囲の電源停止又は発電設備の運転停止をするものとする。

第８章　　記　　録

（記録の保存）
第25条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、３年間保存するものとする。
（１）巡視、点検及び測定・試験の記録
（２）電気事故に関する記録
（３）運転日誌（発電所に限る）
2　使用前自己確認の結果の記録は、使用前自己確認を行った後、５年間保存するものとする。
3　前項によらない記録は、必要な期間保存するものとする。
（１）竣工試験の記録
（２）主要電気機器の補修記録
（３）その他の必要な記録

第９章　　責　任　の　分　界

（責任の分界）
第26条　電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電気事業者との需給に関する契約によるものとする。

（需要設備、発電所及び配電線路の構内等）
第27条　需要設備及び発電所における構内並びに配電線路の使用の区域は、別図のとおりとする。

第１０章　　整　備　そ　の　他

（危険の表示）
第28条　受電室、発電所又はその他の高圧電気工作物が設置されている場所等であって、感電等の危険のおそれのあるところには、保安協会に意見を求め従事者及び公衆に注意を喚起する表示を設けるものとする。

（備品等の整備）
第29条　電気工作物の保安上必要とする備品、材料、消耗品及び交換部品等は、保安協会に意見を求め整備し、これを適正に保管するものとする。

（設計図面類の整備）
第30条　電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。

（手続書類等の整備）
第31条　経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長、電気事業者等に申請又は届出した書類及び図面、その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

C121

［別表］

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

1　日常巡視点検

設備		点検項目	日常巡視点検	
			巡視を行う者	連絡責任者
引込設備	区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等	外観点検		○
		電柱の傾斜　支持金具の腐食		○
		支線、電線、吊架線のたるみ		○
		建物、樹木との離隔、接触		○
		埋設付近での堀削、工事		○
		保護管の損傷		○
受・配電盤	配電盤、制御回路	外観点検		○
接地工事	接地線、保護管等	外観点検		○
構造物	受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等	外観点検		○
		扉の施錠		○
		内部からの異音、異臭		○
		屋根、側面の損傷		○
配電設備	電線路	引込線に準じる		○
負荷設備	配線、配線器具等、電動機、照明装置、電熱装置、その他の電気機器類	外観点検	○	○
		始動時、運転時、使用中の異音、異臭	○	○
		可燃物との離隔	○	○
		電線接続部の過熱	○	○
		スイッチ、コンセント、照明器具、分電盤、開閉器の損傷、脱落	○	○
		電線・ケーブル・コードの損傷、脱落	○	○
		照明灯の不点	○	○
		接地線のはずれ	○	○
蓄電池設備	蓄電池、充電装置及び付属装置	外観点検		○
		蓄電池の充電電圧		○
		蓄電池の液量		○
発電設備（非常用予備発電装置を含む）	原動機、発電機、始動装置等 風車、支持工作物 太陽電池 燃料電池	外観点検		○
		潤滑油の漏れ		○
		燃料、冷却水の量		○
		運転中の異音、異臭		○
		運転中の電圧確認		○
		接地線のはずれ		○

注1　○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

［別 表］

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

2　工事期間中の巡視、点検及び竣工試験

設備		点検項目	工事期間中の巡視、点検［週1回］	竣工試験［工事完了後］
引込設備	区分開閉器	外観点検	○	○
		１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定		○
		継電器の動作試験		○
		継電器の慣性特性試験		○
		継電器の動作特性試験		○
		開閉器と継電器の連動試験		○
		絶縁耐力試験		○
	引込線、支持物、ケーブル等	外観点検	○	○
		１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定		○
		絶縁耐力試験		○
受電設備	断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等	外観点検	○	○
		１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定		○
		継電器の動作試験		○
		継電器の慣性特性試験		○
		継電器の動作特性試験		○
		遮断器、開閉器と継電器の連動試験		○
		絶縁耐力試験		○
受・配電盤	配電盤、制御回路	外観点検	○	○
		シーケンス試験		○
接地工事	接地線、保護管等	外観点検	○	○
		接地抵抗測定		○
構造物	受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等	外観点検	○	○
配電設備	電線路	引込線、支持物、ケーブル等に準じる	○	○
負荷設備	配線、配線器具等	外観点検	○	○
		絶縁抵抗測定		○
蓄電池設備	蓄電池、充電装置及び付属装置	外観点検	○	○
		電圧測定		○
		比重測定		○
		温度測定		○
発電設備（非常用予備発電装置を含む）	原動機、発電機、始動装置等 風車、支持工作物 太陽電池 燃料電池	外観点検	○	○
		始動・停止試験		○
		絶縁抵抗測定		○
		保護継電器の動作試験		○
		絶縁耐力試験		○
		インターロック試験		○
		負荷試験		○

注１　○印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。

2　絶縁耐力試験、発電・蓄電池設備竣工試験の実施、内容については、保安協会と協議する。

3　工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。

4　竣工試験は工事完了後実施する。

5　「外観点検」とは、設備の異音、異臭、損傷、汚損、機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無（サーモラベルによる過熱の判定を含む）電線と他物との離隔距離の適否、接地線等の保安装置の取付け状態等の点検をいう。

6　１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定は、６㌔ボルトの高圧設備に対して適用する。

（規程―工事期間中）

「別　表」

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

3　定期点検（需要設備）

設備		点検項目	月次点検［毎月　1回］	年次点検［毎年1回］	
				年次点検Ⅰ	年次点検Ⅱ
引込設備	区分開閉器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		継電器の動作試験		△	○
		継電器の慣性特性試験		△	○
		継電器の動作特性試験		△	○
		開閉器と継電器の連動試験		△	○
	引込線、支持物、ケーブル等	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
受電設備	断路器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	電力用ヒューズ	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	遮断器、負荷開閉器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		継電器の動作試験		△	○
		継電器の慣性特性試験		△	○
		継電器の動作特性試験		△	○
		遮断器、開閉器と継電器の連動試験		△	○
	変圧器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
		内部点検		△	△
		絶縁油の酸価度試験		△	△
	コンデンサ、リアクトル	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	計器用変成器、零相変流器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	避雷器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	母線等	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
	その他の高圧機器	外観点検	○	○	○
		10*ボルトによる絶縁抵抗測定		△	○
受・配電盤	配電盤、制御回路	外観点検	○	○	○
		電圧値、電流値の測定	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
		計器校正試験		△	△
		シーケンス試験		△	△
接地工事	接地線、保護管等	外観点検	○	○	○
		接地抵抗測定		△	○
		漏えい電流測定	○	○	○
構造物	受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等	外観点検	○	○	○

（規程―　毎月　1回点検）

設備		点検項目	月次点検［毎月 1回］	年次点検［毎年1回］	
				年次点検Ⅰ	年次点検Ⅱ
配電設備	電線路	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
負荷設備	低圧機器	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	低圧配線、制御配線	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	開閉器	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	遮断器	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
蓄電池設備	蓄電池	外観点検	○	○	○
		電圧測定	○	○	○
		比重測定		○	○
		液温測定		○	○
	充電装置及び付属装置	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	構造物等	外観点検	○	○	○
非常予備発電装置	原動機、始動装置及び付属装置	外観点検	○	○	○
		始動・停止試験	○	○	○
		保護継電器の動作試験		△	○
	発電機及び励磁装置	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
	遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等	外観点検	○	○	○
		絶縁抵抗測定		△	○
		発電電圧、周波数（回転数）の測定	○	○	○
		保護継電器の動作試験		△	○
		インターロック試験		△	△
PCB	変圧器、コンデンサ、リアクトル放電コイル、電圧調整器、開閉器遮断器等	高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の確認		○	○

注1　「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。

2　年次点検は毎年1回実施し、年次点検Ⅰと年次点検Ⅱに区分する。なお、年次点検Ⅱは3年に1回実施する。

3　○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

4　△印のものは、保安協会の定める保安業務マニュアル等による巡視、点検及び測定・試験の実施とその判断基準により、実施しない場合がある。

5　絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はＰＣＢ油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。

6　変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。

7　各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。

8　区分開閉器を開放して休止する設備にあっては、その休止期間中の点検を実施しないことがある。

9　「外観点検」とは、設備の異音、異臭、損傷、汚損、機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無（サーモラベルによる過熱の判定を含む）、電線と他物との離隔距離の適否、接地線等の保安装置の取付け状態等の点検をいう。

10　10*₀ボルトによる絶縁抵抗測定は、6*₀ボルトの高圧設備に対して適用する。

11　小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。

12　「ＰＣＢ」については、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に該当する場合は、使用および廃止（予定）の状況を把握し届出状況の確認を行う。


縮尺 1/1000

N

需要設備の構内平面図

自家用電気工作物設置事業所名
柏原市役所庁舎別館

同上所在地
柏原市安堂町１－５５



契約番号	0-116-05306
作成年月日	2021 年 7 月 1 日
修正	

貯水槽　清掃・点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
1.基礎・固定部	①亀裂、沈下等の有無の点検	1
	②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検	1
	③架台のさび、腐食等の有無の点検	1
	④架台のたわみ及び基礎部隙間の有無の点検	1
	⑤基礎部の水平度、不等沈下等の確認	1
2.外観の状況（外部ケーシング）	①水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無の点検	1
	②接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無の点検	1
	③内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無の点検	1
	④マンホールの密閉状態及び施錠の良否の点検	1
	⑤はしごの腐食及び取付ボルトのゆるみの有無の確認	1
3.附属装置		
a.ボールタップ・定水位調整弁	①浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否の点検	1
	②水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことの確認	1
b.水面制御及び警報装置（フロートスイッチ・レベルスイッチ・電極棒）	①汚れ、腐食、損傷等の有無の点検	1
	②水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無の点検	1
	③作動の良否の点検	1
4.配管	①変形、腐食、損傷等の有無の点検	1
	②防虫網、通気網の詰まり、腐食、損傷等の有無の点検	1
	③配管支持の固定点の位置が適切か確認	1
	④フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないこと。	1
5.清掃	(1)作業は、健康状態の良好な者が行う。 実施前に大腸菌を保有してないか検査を行うこと。	
	(2)作業衣及び使用器具は、タンクの清掃専用のものとする。また、作業は衛生的に行われるようにする。	
	(3)タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。	
	(4)タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査（4項目の簡易検査）及び残留塩素の測定を行う。	
	(5)汚泥処分については仕様書第1章総則「12廃棄物の処理等」による。	

ユニット形空気調和設備(議場直膨エアハン)　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数	備考
本体（5階機械室）			
1.外部の状況			
a.本体	①設置の状況及び劣化・損傷の状況の確認	2	
	②腐食、変形、破損等の有無の点検	2	
	③給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取り付け状況の点検	2	
b.保温材・吸音材	損傷及び脱落の有無の点検	2	
2.送風機			
a.羽根車	①汚れ、さび、腐食等の有無の点検	2	
	②回転バランスの良否の点検	2	
b.シャフト	汚れ、さび、摩耗等の有無の点検	2	
c.ベルト	緩み、摩耗、損傷等の有無の点検	2	
d.プーリ	摩耗等の有無の点検	2	
e.軸受	異常音、異常振動等の有無の点検	2	
f.カップリング	摩耗、損傷等の有無の点検	2	
3.熱交換器	冷温水コイル、蒸気コイル等の汚損、腐食、損傷等の有無の点検	2	
4.加湿器	①加湿器の詰まりの有無を点検し、清掃の実施	2	
	②作動の良否の点検	2	
	③汚れ、損傷等の有無の点検	2	
	④加湿状態点検用ランプが点灯することの確認	2	
5.エリミネータ	詰まり、腐食等の有無の点検	2	
6.水系統			
a.加湿用給水	①給水止弁の開閉の点検	2	
	②漏れ及び汚れのないことの確認	2	
	③暖房運転前の開栓、暖房運転後の閉栓	2	
b.ドレンパン	①汚れ、さび、腐食等の有無を点検	2	熱交換コイル用及び加湿モジュール用
	②清掃	2	
c.ドレン排水	本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことの確		異常が見られる場合に実
7.エアフィルター（プレフィルター）			
a.ろ材	詰まり、損傷等の有無の点検	2	
b.枠	変形、腐食等の有無の点検	2	
c.フィルター清掃	除塵、必要に応じた水洗い	2	
9.運転調整	運転の状況の確認	2	
10.中性能フィルター	交換		3年に1回
屋外機			
1.外観の状況	①腐食、変形、破損等の有無の点検	4	フロン簡易点検
	②機器及び機器周辺の油のにじみの有無の点検	4	フロン簡易点検
2.電気系統			
a.端子	緩み及び変色の有無の点検	4	
b.操作盤	盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の確認	4	
3.送風機			
a.Ｖベルト	緩み、亀裂、摩耗等の有無の点検	4	
b.軸受	異常音、異常振動等の有無の点検	4	
c.羽根車	汚れ、損傷等の有無の点検	4	
4.冷媒系統	①ガス漏れの有無の点検	4	フロン簡易点検
	②配管の損傷等の有無の点検	4	フロン簡易点検
5.空気熱交換器	汚れ、さび、腐食、損傷等の有無の点検	4	フロン簡易点検
6.保安装置			
a.圧力開閉器	作動の良否の確認	4	
b.安全弁	ガス漏れ、変形等の有無の確認	4	
c.過熱防止器	作動の良否の確認	4	
d.圧力計	指示値が正常であることの確認	4	
7.運転調整			
音・振動	異常がないことの確認	4	

パッケージ形空気調和機(EHP・GHP)　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数	備考
屋外機			
1.外観の状況	①腐食、変形、破損等の有無の点検	4	フロン簡易点検
	②機器及び機器周辺の油のにじみの有無の点検	4	フロン簡易点検
2.電気系統			
a.端子	緩み及び変色の有無の点検	4	
b.操作盤	盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の確認	4	
3.送風機			
a.Ｖベルト	緩み、亀裂、摩耗等の有無の点検	4	
b.軸受	異常音、異常振動等の有無の点検	4	
c.羽根車	汚れ、損傷等の有無の点検	4	
4.冷媒系統	①ガス漏れの有無の点検	4	フロン簡易点検
	②配管の損傷等の有無の点検	4	フロン簡易点検
5.空気熱交換器	汚れ、さび、腐食、損傷等の有無の点検	4	フロン簡易点検
6.保安装置			
a.圧力開閉器	作動の良否の確認	4	
b.安全弁	ガス漏れ、変形等の有無の確認	4	
c.過熱防止器	作動の良否の確認	4	
d.圧力計	指示値が正常であることの確認	4	
7.運転調整			
音・振動	異常がないことの確認	4	
屋内機			
1.外観の状況			
a.本体	腐食、変形、破損等の有無の点検	4	
b.吸込口・吹出口	汚れ、破損等の有無の点検	4	
2.水系統			
a.ドレンパン	汚れ、さび、腐食等の有無の点検()	2	冷房運転期間中
b.ドレン排水	本体のドレン排水確認を行い、支障のないことの確認		汚れのひどい場合に実施
3.送風機			
a.軸受	異常音、異常振動等の有無の点検	4	
b.羽根車	汚れ、損傷等の有無の点検	4	
4.エアフィルター			
a.ろ材	詰まり、損傷等の有無の点検	2	
b.枠	変形、腐食等の有無の点検	2	
c.フィルター清掃	除塵、必要に応じた水洗い	2	
5.空気熱交換器	①汚れ、損傷等の有無の点検	4	フロン簡易点検
	②霜付きの有無の点検	4	フロン簡易点検
6.運転調整			
a.音・振動	異常がないことの確認	4	フロン簡易点検
7.加湿器			暖房運転期間中
a.ストレーナー	①ごみによる目詰まりの点検	1	シーズンイン
	②0リング亀裂の点検	1	シーズンイン
	③清掃	1	シーズンイン
b.給水管	①傷や水漏れの点検	1	シーズンイン
	②暖房運転前の開栓、暖房運転後の閉栓	2	シーズンイン・オフ
c.電磁弁	水漏れの点検	1	シーズンイン
d.ドレンパン	①ドレンパン内の汚れの点検	2	シーズンイン・オフ
	②清掃	2	シーズンイン・オフ
e.加湿エレメント	蒸発残留物、ごみ・ほこりの点検	2	シーズンイン・オフ
f.エアフィルター	ごみによる目詰まりの点検	2	シーズンイン・オフ
10.中性能フィルター	交換		3年に1回

加湿器(単体)(HUM)　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数	備考
1.給水配管	①フラッシング	1	シーズンイン。使用後も配管保護のため充水す
	②給水栓開閉	2	シーズンイン・オフ
2.給水ストレーナ	①ごみによる目詰まりの点検	1	シーズンイン
	②0リング亀裂の点検	1	シーズンイン
	③清掃	1	シーズンイン
3.フィルタ	①汚れの状況の点検	2	シーズンイン・オフ
	②清掃	2	シーズンイン・オフ
4.加湿モジュール	汚れの状況の点検	1	シーズンイン
5.給水ヘッダのノズル	清掃	1	シーズンイン
6.ドレン排水用ポンプ	①堆積物の有無の点検	1	シーズンイン
	②清掃	1	シーズンイン
7.フロートスイッチ	清掃	1	シーズンイン
8.ドレンパン	①ドレンパン内の汚れの点検	1	シーズンイン
	②清掃	1	シーズンイン
9.電装部品	①端子台への各接続部にゆるみ・外れが無い事	1	シーズンイン
	②コネクタなどへの各接続にゆるみ・外れが無い事	1	シーズンイン
	③各線材の切損、劣化が無い事	1	シーズンイン
	④リレーなどに変色・変形が無い事	1	シーズンイン

機械換気設備(全熱交換ユニットHEX)　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数	備考
1.外観の状況			
a.本体・点検口	さび、腐食、変形、破損等の有無の点検	2	
b.フィルター	①詰まり、損傷等の有無の点検	2	
	②清掃	2	
c.保温材	破損の有無の点検	2	
2.熱交換エレメント			
a.軸受	異常音、異常振動等の有無の点検	2	
b.エレメント	①詰まり、損傷等の有無の点検	2	
	②除塵		3年に1回実施
c.ケーシング	汚れ、さび、腐食等の有無の点検	2	
3.送風機	異常音、異常振動等の有無の点検	2	
4.電気系統	端子類の緩み、変色、溶損等の有無の点検	2	
5.中性能フィルター	交換		3年に1回

天井扇、有圧換気扇、壁掛扇　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数	備考
1.固定部	①亀裂等の有無の点検	1	
	②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検	1	
	③防振材の破損、劣化等の有無の点検	1	
	④天井吊りの場合は、脱落防止、吊り支持等の金具の緩み及び腐食の有無の点検	1	天井吊は本館EPS内有
2.外観の状況	①汚れの有無の点検	1	
	②腐食及びボルトの緩みの有無の点検	1	
3.電動機	①風向（給気・排気）が正しいことの確認	1	
	②異常音、異常振動等の有無の点検	1	

【別紙3-2】設備定期点検項目一覧

管理用シャッター　点検項目一覧

区分	No	点検項目	年間回数
外観	1	点検口の状況	1
	2	降下位置障害	1
	3	操作障害	1
	4	警告表示・操作説明ラベル	1
	5	カウンタ	1
	6	標識(危険・注意・降下位置表示)	1
	7	アースの確認	1
機能・作動	8	開閉機	1
	9	ブレーキ装置	1
	10	手動装置	1
	11	スプロケット	1
	12	ローラチェーン	1
	13	ロープ車	1
	14	ワイヤロープ	1
	15	巻取りシャフト	1
	16	ブラケット	1
	17	急降下防止装置	1
	18	スラット	1
	19	吊り元	1
	20	座板	1
	21	ケース	1
	22	まぐさ	1
	23	押し車	1
	24	ガイドレール	1
	25	遮煙材	1
	26	制御盤	1
	27	リミットスイッチ	1
	28	押しボタンスイッチ	1
	29	危害防止装置	1
	30	危害防止用連動中継器	1
	31	障害物感知装置	1
	32	ヒューズ装置	1
	33	自動閉鎖装置	1
	34	手動閉鎖装置	1
	35	絶縁抵抗	1
	36	無線装置	1
	37	音声合成装置音声付き回転灯	1
	38	注意灯	1
	39	煙(熱)感知器	1
	40	連動制御器	1
	41	降下状況	1
	42	降下速度	1
	43	巻上状況	1
	44	総合的な作動状況	1
	45	竪穴区画 形成の状況	1
	46	耐用年数・回数	1
	47	中柱	1

(注)対象設備が無いシャッターもあります。

(非常用)自家用発電装置　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
1.本体基礎部等	①共通台板の取付け状況及び基礎ボルトの変形、損傷、ゆるみ等の有無の点	2
	②防振装置（防振ゴム、ばね及びストッパー）のひび割れ、変形、損傷及びたわみの異常の有無の点検	2
	③附属機器の取付け状態及び取付けボルトの変形、損傷等の有無の点検	1
	④原動機と発電機との軸継手部の損傷、緩み等の有無。また、たわみ軸継手が使用されているものは、緩衝用ゴムの損傷等の有無の点検	1
2.原動機(ディーゼル機関･ガス機関)	①原動機の据付け状況の確認	2
	②各部の汚損、変形等の有無の点検	2
	③機側の各配管等に燃料、冷却水、潤滑油、始動空気等の漏れがないことの	2
	④クランクケース、過給機、燃料噴射ポンプ及び調速機等各系統の潤滑油量が適正で、潤滑油に著しい汚損や変質がないことの確認(潤滑油の系統は、機種によって異なる。このため、作業個所の詳細は、取扱説明書等による。)	2
	⑤冷却水ヒーター、オイルパンヒーター及びヒーターの回路の断線、過熱等の有無の点検	1
	⑥カートリッジ式の燃料フィルター及び潤滑油フィルターは、必要に応じて交換する	1
	⑦調速機（リンク系統及び電気系統）装置の作動状況の確認	1
3.発電機	①発電機本体、出力端子保護カバー等の変形、損傷、脱落、腐食等の有無の	2
	②発電機の巻線部及び導電部周辺に付着したほこり、油脂等による汚損の有無及び乾燥状態の確認	2
	③接地線の断線、亀裂及び接続部の緩みの有無の点検	2
	④軸受の異常有無	1
4.発電機制御盤類（発電機盤、自動始動盤、補機盤）		
a.盤本体・内部配線等	①盤本体、扉、ちょう番、ガラス窓等の損傷、さび、変形、腐食等の有無の点検	2
	②主回路及び制御用、操作用、表示用等の配線に腐食、損傷、過熱、ほこりの付着、断線等の有無の点検	2
	③主回路端子部、補機回路端子部、検出部端子等の接続部分及びクランプ類に腐食、損傷及び過熱による変色の有無の点検	2
	④碍子類、その他支持物の腐食、損傷、変形等の有無の点検	2
	⑤接地線の断線、腐食及び接続部の損傷の有無の点検	2
	⑥各表示灯の点灯状態が正常であることの確認	2
	⑦ヒューズの異常がないかの確認。	2
b.盤内機器	自動電圧調整装置（AVR）の変形、損傷、腐食、ほこりの付着、過熱及び接触不良の有無の点検	2
c.制御回路部	①制御電源スイッチ、自動・手動切替スイッチ、自動始動制御機器等の操作及び取付け状態の良否の確認並びに汚損、破損、腐食、過熱、異常音、異常振動等の有無の点検	2
	②補機盤の補機用電源スイッチ(始動電動機、充電装置、空気圧縮機、室内換気装置、燃料移送ポンプ等)の操作及び取付け状態の良否並びに汚損、破損、腐食、過熱、異常音、異常振動等の有無の点検	2
	③点検後、スイッチ類の状態(ON/OFFや自動/試験 等)が正常であることを確認し、報告書に記載しているか	2
	④GACコントロール装置の点検	2

(非常用)自家用発電装置　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
5.補機附属装置類		
a.蓄電池装置	連続３回以上の始動回数試験を行い、消防法で定める駆動ができる容量であることの確認	2
b.燃料タンク、燃料小出タンク	①燃料タンクの貯油量を油面計により点検、併せて油面計の動作の良否を点検。また、滑車式油面計は、滑車の動作の円滑性、ワイヤー等の損傷の有無を点検 ・貯油量（地下タンクの油を含む。）は、定格出力において、法令等で定め	2
	②燃料タンク、配管及び各種バルブの状態並びに取付けボルトの異常の有無を点検	2
	③燃料タンク用通気金物の引火防止金網の脱落、腐食等の有無を点検する。	2
	④燃料タンクのドレンバルブより、燃料油の水分等の有無の確認	1
	⑤燃料緊急遮断弁が適切に動作することの確認。	2
c.燃料移送ポンプ	①ポンプの基礎ボルト及び取付けボルトの締め付け状況の確認	1
	②本体及び軸受部分に異常音、異常振動、異常な温度上昇等の有無の点検	1
	③軸封部分からの漏油の有無の点検	1
d.冷却水ポンプ	本体及び軸受部分の異常音、異常振動、温度上昇等の有無の点検	2
e.ラジエータ	①本体、ファン及びファンベルト等の変形、損傷、緩み、腐食、漏水等の有無の点検	2
	②ラジエータコア外面の汚損の有無の点検	2
	③屋外のフード、金網、がらり等のさび、損傷、緩み等の有無の点検	2
	④ラジエータ内部の冷却水の汚れの有無の点検	2
f.排気装置		
ｲ.消音器	①支持金具、緩衝装置等に損傷の有無の点検	2
ﾛ.排気管	①排気管と原動機、可燃物、その他の離隔距離の確認	2
	②排気伸縮管、排気管及び断熱被覆に変形、脱落、損傷並びに亀裂の有無の	2
	③排気管貫通部の断熱材保護部のめがね石等に変形損傷、脱落及び亀裂の有無の点検。また、排気伸縮管を配管途中に取付けている場合は、貫通部の排気管固定の取付け状態の確認	1
	④室外露出部のさび等の有無及び先端部保護網の取付け状態の良否の確認	2
g.各種配管	①配管等の変形､損傷等の有無を点検し、支持金具に緩みが無いことの確認	2
	②配管の取付け部及び接続部からの漏れの有無及びバルブの開閉状態が正常の位置にあることの確認	2
	③原動機本体、付属機器及びタンク類との接続部の各種可とう管継手に変形、損傷、漏れ等の有無の点検。また、ゴム状の可とう管継手を使用している場合は、ひび割れ等のないことの確認	2
	④冷却水系統及び燃料系統の電磁弁の動作状況の確認	1
6.絶縁抵抗	発電機関係機器、回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認	1
7.耐震措置	①ストッパー等の偏荷重､溶接部のはがれ等の有無の点検	2
	②基礎ボルト等の変形、損傷及びナットの緩みの有無の点検、耐震措置が適正であることの確認。 ・補機附属装置類も点検・確認すること。	2

(非常用)自家用発電装置　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
8.運転機能		
a.無負荷運転	①始動前に自家発電装置の周囲温度、原動機の冷却水及び潤滑油温度の測定。ただし、ガスタービンは、冷却水の温度測定を除く。また、オイルリング付発電機の場合は、発電機の潤滑油給油口から、内部のオイルリングの作	2
	②運転中、次の計器類の指示値が規定値内にあることの確認 ・電圧（定格電圧の±2.5%以内） ・周波数 ・回転速度（定格回転速度の0～＋5%以内） ・各部温度 ・各部圧力	2
	③運転中に異常音(不規則音)、異臭、異常振動、異常な発熱､配管等からの漏れの有無の点検	2
	④自動始動盤の停止スイッチ(復電と同じ状態)による停止試験の実施。ただし、自動停止ができないものは、機側手動停止装置により実施	2
	⑤試運転終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等の位置が自動始動運転の待機状態にあることの確認	2
b.保護装置	①保護装置を模擬動作させ、表示及び警報が正常であることの確認(模擬動作は短絡試験とする。) ・潤滑油油圧低下 ・冷却水温度上昇 ・始動渋滞 ・緊急停止 ・過回転 ・過電流 ・燃料油最低油量 ・充電器故障 ・発電機漏油 ・燃料小出槽油面上昇 ・燃料小出槽油面低下 ・地下燃料タンク油面低下 ・地下燃料タンク漏油 ・油中ポンプ1故障 ・油中ポンプ2故障	2
	②保護装置の検出部の動作を実動作又は模擬動作で試験し、動作値が設定値どおりであることの確認(実動作が不適当な項目については、模擬動作で行 ・潤滑油油圧低下 ・冷却水温度上昇 ・始動渋滞 ・緊急停止 ・過回転 ・過電流 ・燃料油最低油量 ・充電器故障 ・発電機漏油 ・燃料小出槽油面上昇 ・燃料小出槽油面低下 ・地下燃料タンク油面低下 ・地下燃料タンク漏油 ・油中ポンプ1故障 ・油中ポンプ2故障	1

(非常用)自家用発電装置　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
c.実負荷運転(令和9～11年度は予定な	①発電機の定格出力の30%以上の負荷において、次の測定を行い、その適否の確認 ・原動機の回転速度 ・商用電源からの切換試験	1回/6年
	②運転中に油漏れ、異臭、異常音、異常振動、異常な発熱及び排気色の異常の有無の点検	1回/6年
	③運転中に原動機出口より、消音器、建物等の外部に至るまでの排気系統かの排気ガス漏れの有無の点検	1回/6年
	④試験終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等の位置が自動始動運転の待機状態にあることの確認	1回/6年
d.予防的な保全策	①次の始動補助装置等の確認 ・冷却水ヒーターの断線、過熱等	1
	②必要により次の部品の交換(※メーカーの基準による) ・潤滑油 ・冷却水 ・燃料フィルター ・潤滑油フィルター ・冷却ファン駆動用Ｖベルト ・ゴムホース ・燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いるシール材 ・始動用の蓄電池 ・その他メーカーが指定する部品	※
	（参考）消防法の点検要領では、「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間（製造者が設定する推奨交換期間等）以内に交換する。」としてい	
9.予備品等	①製造者標準の予備品がそろっていることの確認	2
	②設置時の完成図書、特に回路図が保管されていることの確認	2
	③保守工具及び取扱説明書等が備えてあることの確認	2
10.整流装置		
a.外観等の状況	①外箱の外観、計器、表示灯、スイッチ等の変形、損傷、汚れ、腐食等の有無の点検	2
	②各部品の汚損、損傷、温度上昇、加熱、変色、異常音、異臭等の有無の点	2
	③固定金具、据付ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無の点検	1
b.機能	①次の値を測定し、その良否を確認する。 ・交流入力電圧 ・トリクル充電電圧又は浮動充電電圧 ・負荷電圧 ・出力電流及び負荷電流（盤面計器による）	2
	②開閉器及び遮断器の変形、損傷等の有無の点検。また、入力・出力負荷、警報等の状況によるON、OFF状態の確認	2
11.蓄電池		
a.外観等の状況	①全セルについて電槽、ふた、各種栓体、パッキン等に変形、損傷、き裂及び漏液の有無の点検。据置鉛蓄電池（制御弁式）は、蓄電池の交換時期の確	2
	②封口部のはがれ、亀裂等の有無の点検	2
	③架台及び外箱の変形、損傷、腐食等の有無の点検	2
	④蓄電池又はキュービクルの転倒防止枠、緩衝材、アンカーボルト等の変形及び損傷の有無の点検	1
	⑤蓄電池端子と配線及び全セルの蓄電池間の接続部の発熱、焼損及び腐食の有無の点検	1
b.機能	浮動充電中の全セルの電圧及び蓄電池総電圧を測定し、その良否の確認	2

(非常用)自家用発電装置　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
12.低圧開閉器類(配線用遮断器・漏電遮断器・電磁接触器・低圧	①機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検	1
	②本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認	1
	③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検	1
	④開閉器の開閉動作及びテストボタン(漏電遮断器のみ)による動作の良否の	1
	⑤配線用遮断器等の用途名称が正しいことの確認	1
13.指示計器・保護継電器(熱動形保護継電器を含む。)	①機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検	1
	②本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認	1
	③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検	1
	④制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無の点検	1
	⑤保護継電器の故障検出器を作動させて、警報及び故障表示の確認	1

中央監視・自動制御設備　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数	対象機器
1.外観	①換気ファンの動作確認を行い、異常音等の有無の点検	1	盤、PC、UPS
	②操作パネルのスイッチ類及び表示部の機能の確認	1	中央監視装置、
	③汚れ、損傷及びさびの有無の点検	1	全般
	④卓上機器の置台は固定金具の状態の確認	1	中央監視装置
2.中央処理装置類	①外部記憶装置等の動作確認、空き容量の確認	1	中央監視装置
	②以下の項目の動作を機能点検又はテストプログラムにより確認		
	・CPU機能、メモリー	1	中央監視装置
	・ハードディスク等	1	中央監視装置
	・入出力制御、回線制御アダプタ	1	中央監視装置
	・インターフェース装置	1	中央監視装置
	③故障表示（LED等）及びブザー鳴動の動作の確認	1	中央監視装置
	④システムの構成情報や設定情報の保存	1	中央監視装置
	⑤記憶装置等の異常音及び異常振動の有無の点検	1	中央監視装置
	⑥コネクタ類の差し込み部を確認。また、プリント板等の表面の清掃	1	中央監視装置
	⑦蓄積された履歴情報の保存	1	中央監視装置
3.監視操作装置(表示装置)	①各部清掃及び画面表示性能の確認、キーボード（マウス、タッチパネル等）の機能点検	1	中央監視装置
4.伝送制御装置	①入出力動作の確認	1	中央監視装置
	②入出力端子のケーブル等の締付け状態及び電源電圧の確認	1	中央監視装置
5.プリンタ等	①正常に印刷できることの確認	1	
	②固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止処置がされていることの確認	1	
6.調節器			
a.清掃	外部及び内部の清掃	1	DDC
b.端子	配線接続部の緩みの有無の点検	1	DDC
c.供給電源電圧・制御用電源電圧	電圧の変動が規定の許容範囲内にあることの確認	1	DDC
d.基本機能	比例帯、積分及び微分時間並びに各設定値が最適値に収まっており、かつ安定していることの確認	1	DDC
e.付加機能	②補助出力の作動の良否の点検	1	DDC
f.メモリー保護装置	バックアップバッテリーの確認及び異常の有無の点検	1	DDC
g.通信機能	中央監視制御装置と接続されている場合は、正しく通信されていることの確認	1	DDC
7.検出器			
a.清掃	外部及び内部の清掃	1	
b.端子	配線接続部の緩みの有無の点検	1	
c.出力値又は指示値	出力値又は指示値が規定の精度内にあることの確認	1	
8.各制御ループの動作確認	①検出器～変換器～調節器～変換器～操作器における一連の動作の確認	1	
	②制御設定値が制御動作に適合していることの確認	1	
	③対象となる設備機器の起動時・停止時の連動動作の確認。また、停止時には制御弁等のインターロック動作確認	1	
9.電源・交流無停電電源装置(UPS)	①電源電圧（入力電圧、出力電圧）の確認	1	
	②蓄電池の充電状態をテスタ等により確認	1	
	③DDCのメモリー用バックアップ電池の寿命の確認	1	
	④装置の過熱、ほこり等の付着の状態の確認	1	
	⑤キャビネットの変形、損傷、変色等の有無の点検	1	
	⑥異常音、異臭等の有無の点検	1	
	⑦パネル表示、操作部等の操作及び表示機能の確認	1	
	⑧蓄電池について、変形、損傷、亀裂、液漏れ等の有無の点	1	

議場支援システム　点検項目一覧

●点検内容(システム全般、詳細は別紙)

項目	内容	備考
①ボタンの連続操作	同一ボタンへの連打、フリック、ドラッグアンドドロップ操作を行い、マウス操作及びソフトウェアの不具合が発生しないことを確認する。異なるボタン操作を連続して行うことで、マウス操作及びソフトウェアの不具合が発生しないことを確認する。	詳細別紙
②入力操作	文字または数値入力可能な操作項目に対して、ソフトウェア側で想定し得なかった情報を入力する事で、マウス操作及びソフトウェアの不具合が発生しないことを確認する。	詳細別紙
③PCのHDDなどの内部機能自己判断テスト	自己判断テストによりPC本体の状態確認を行う。	詳細別紙
④データのバックアップ作業	設定等のバックアップデータは記録媒体を用いて受注者にて管理する。	
⑤清掃作業	各機器の清掃	

●点検内容(個別機器、詳細は別紙)

1 操作席設備　機器動作確認点検
2 会議マイク設備　機器動作確認点検
3 音響設備　機器動作確認点検
4 映像設備　機器動作確認点検
5 機器収納架１　機器動作確認点検
6 機器収納架２　機器動作確認点検

議場支援システム　点検項目一覧

●点検内容(システム全般)

①ボタンの連続・連打操作

※「○」は操作して異常がないこと、「-」は操作不可項目とし操作出来ないことを確認する。

			操作内容		
NO	操作項目	ボタン名称	①ボタン連打	②連続フリック	③連続ドラッグ&ドロップ
1	残時間操作項目	残時間非表示	○	-	-
		質問総時間 総時間クリア	○	-	-
		発言残時間 残時間クリア	○	-	-
		オートスタートボタン	○	-	-
		残時間プリセット欄 プリセット１	○	-	-
		残時間プリセット欄 プリセット２	○	-	-
		議員数表示	○	-	-
		質問総時間　上フリック	-	○	-
		質問総時間　下フリック	-	○	-
		発言残時間　上フリック	-	○	-
		発言残時間　下フリック	-	○	-
2	議員数操作項目	議員数表示（出席SW連動OFF時）	○	-	-
		出席SW連動	○	-	-
3	送出中映像項目	送出停止	○	-	-
		PIP（送+待）	○	-	-
		討論（送+待）	○	-	-
		通常	○	-	-
		CAPテ	○	-	-
		CAP	○	-	-
4	答弁順位項目	１件削除	○	-	-
		リセット	○	-	-
		レコーダ１個別	○	-	-
		レコーダ２個別	○	-	-
5	レコーダ操作項目	レコーダ１（上下左フリック）	-	○	-
		レコーダ２（上下左フリック）	-	○	-
		BD/HDDレコーダ（上下左フリック）	-	○	-
6	カメラプリセット選択項目	プリセット選択	○	-	-
		▲▼ボタン	○	-	-
		カメラリモコン	○	-	-
		プリセット呼出	○	-	-
		プリセット登録	○	-	-
7	テロップパターン選択項目	テロップパターン選択	○	-	-
		テロップ操作ボタン	○	-	-
		名前確定	○	-	-
		読込	○	-	-
		保存	○	-	-
		フォント選択	○	-	-
		党派名	○	-	-
		委員会名１	○	-	-
		委員会名２	○	-	-
		議員・理事	○	-	-
		委員長・理事	○	-	-
		副委員長理事	○	-	-
		確定	○	-	-
		上書き送出／送出	○	-	-

議場支援システム　点検項目一覧

●点検内容(システム全般)

①ボタンの連続・連打操作

NO	操作項目	ボタン名称	操作内容 ①ボタン連打	②連続フリック	③連続ドラッグ&ドロップ
8	ブザー・表示灯項目	ブザー・表示灯	○	－	－
		再生	○	－	－
		停止	○	－	－
		会議中表示灯ON／OFF	○	－	－
		音量調整	○	－	－
		各ワイヤレスマイク消音	○	－	－
		各ワイヤレスマイク▲	○	－	－
		各ワイヤレスマイク▼	○	－	－
		会議マイク消音	○	－	－
		会議マイク▲	○	－	－
9	音量調整項目	会議マイク▼	○	－	－
		ブザー消音	○	－	－
		ブザー▲	○	－	－
		ブザー▼	○	－	－
		映像音声消音	○	－	－
		映像音声▲	○	－	－
		映像音声▼	○	－	－
		初期値呼出	○	－	－
10	その他項目	発言者クリア	○	－	－
		Informationボタン	○	－	－
		議長席	－	○	○
		局長席	－	○	○
11	座席ボタン操作項目	演壇	－	○	○
		質問席	－	○	○
		理事者席	－	○	○
		議員席	－	○	○

議場支援システム　点検項目一覧

●点検内容(システム全般)

②入力操作

NO	項目	操作内容
【通常運用モード】		
1	質問総時間	右フリック操作→テンキーによる２桁分／２桁秒以上の数値入力
2	発言残時間	右フリック操作→テンキーによる２桁分／２桁秒以上の数値入力
3	テロップ操作／定型パターン編集	テロップパターンボタン名称に文字以外（符号/記号等）を入力
		テロップパターンボタン名称に長文の文字を入力
		X欄に大量の数値を入力
		X欄に数値以外の情報（文字／記号／符号等）を入力
		Y欄に大量の数値を入力
		Y欄に数値以外の情報（文字／記号／符号等）を入力
		Size欄に大量の数値を入力
		Size欄に数値以外の情報（文字／記号／符号等）を入力
		テロップ設定ファイル保存の際、ファイル名に記号／符号を入力し保存操作を行う
4	テロップ操作／上書き送出	X欄に大量の数値を入力
		X欄に数値以外の情報（文字／記号／符号等）を入力
		Y欄に大量の数値を入力
		Y欄に数値以外の情報（文字／記号／符号等）を入力
		Size欄に大量の数値を入力
		Size欄に数値以外の情報（文字／記号／符号等）を入力
		フォント選択欄に何も選択されていない状態にする。
		読込にてテロップデータ以外を選択して開く
		保存にてテンキー符号（+−＊／）を入力して保存
5	投票モード	議案名一覧に何も入力しない状態で採決開始操作を行う。
		議案名に長文の文字を入力
		議案名に文字以外の情報（記号／符号等）を入力
		投票中にリスト内の議案名を上下移動する
		投票中に議案名一覧の投票中議案を削除する
		投票中に議案名一覧の投票中議案とは別の議案を貼付操作する
		投票中に議案名一覧の投票中議案の投票方法や表示方法を変更する
		手動にて投票総数欄賛成欄反対欄予備欄に数値以外の情報（文字／記号／符号等）を入力
		手動にて投票総数欄賛成欄反対欄予備欄に議員数以上の数値を入力
		座席ボタンの個人設定にてモード設定を【議長】にした席を2席作成
6	キーボード操作	入力項目ではない画面領域にてキーボード操作をランダムに入力
【メンテナンスモード】		
1	残時間設定	基本設定プリセットの時間入力欄に大量の数値情報を入力
		基本設定プリセットの時間入力欄に数値以外の情報（文字／記号／符号等）を入力
		警告時間の入力欄に大量の数値情報を入力
		警告時間の入力欄にに数値以外の情報（文字／記号／符号等）を入力
2	座席ボタン個別編集	テロップ名欄に記号やアスタリスク等の文字を入力
		表示名欄に記号やアスタリスク等の文字を入力
		投票名欄に記号やアスタリスク等の文字を入力
		マイク設定にてマイク１台設置に対してID欄に2個目の存在しないIDを入力
3	映像送出パターン	パターン名欄に記号やアスタリスク等の文字を入力
4	カメラプリセット選択設定	ボタン名称に大量の文字を入力→正常動作
		存在しないカメラを登録→正常動作（カメラが無いので黒画面）
5	インポート/エクスポート	エクスポートしたデータ内の情報を削除したデータをインポートする

議場支援システム　点検項目一覧

●点検内容(システム全般)

③PCのHDDなどの内部機能自己判断テスト

NO	項目	操作内容
【自己診断テスト】		
1	イベントログ	イベントビュアーよりwindowsログから重大なエラーが発生いないか確認する
		windowsログから【重大】【エラー】をフィルターし結果を保存
2	PCセルフチェック	システムテストを実行しHDDまたはCPUに不具合が無いか確認する
		RAID 異常の確認を行い不具合が無いか確認を行う
3	データバックアップ	カメラ本体からカメラログ・ネットワークログを吸い上げ保存する
		直近１年のAicosの設定ファイルのバックアップを作成する
		直近１年のAicosのシステムログデータのバックアップを作成する
		直近１年のAicosのマイクログデータのバックアップを作成する
4	その他	Aicos内キャプチャフォルダを確認し容量を圧迫していないか確認する
		スクリーンショットフォルダの確認し容量を圧迫していないか確認する

議場支援システム　点検項目一覧

●点検内容(個別機器)

項目	品名	型式	数量	点検内容
1 操作席設備	モニタースピーカ	6301NE	1	音質、歪の確認
	23型タッチパネル	FDF2382WT	1	表示状態の確認、焼付き、ドット欠けの確認
				タッチ機能動作点検
	23型液晶モニタ	EV2460	1	表示状態の確認、焼付き、ドット欠けの確認
				映像表示動作点検
	カメラコントローラ	AW-RP60GJ	1	外観、レンズ表面の汚れ、取付状態の確認
	HD対応可動型カメラ	AW-HE70SK9	3	光学系、パンチルト動作点検
				プリセット動作点検
	書画カメラ	L-12F	1	外観確認
				動作点検
2 会議マイク設備	会議マイクユニット	ATUC-50DU	43	外観、ケーブルコネクタ接続確
	グースネックマイク	ATUC-M58H	43	動作点検
3 音響設備	ワイヤレスマイク（ハンド型）	ATW-DT3102/SHH1+ATW-C510	4	外観、表示状態の確認
	ワイヤレスマイク充電器	ATW-CHG3/LK	2	動作点検
	集音マイク	AT4021	2	外観、取付状態の確認
	ショックマウント	AT8410a	2	音質、歪確認
	同上用取付金具	特型	2	
	スピーカ本体	VXL1B-16	2	外観、取付状態の確認
	天井スピーカ	VS4	2	音質、歪確認
	運営系天井スピーカ	WS-TN630	5	音質、歪確認
	アッテネータ	SC-68C	2	音量調節動作点検
4 映像設備	65型壁付式液晶モニタ	TH-65EQ1	2	表示状態の確認、焼付き、ドット欠けの確認
	同上用取付金具	FHW-65	1	映像表示動作点検
	65型壁付式液晶テレビ	LT-65B620	2	取付状態の確認
	同上用取付金具	FTK-WM200F	1	
	55型壁付式液晶モニタ	TH-55EQ1	3	
	同上用取付金具	FHW-R20	3	
	10型卓上液晶モニタ	LCD1015	1	表示状態の確認、焼付き、ドット欠けの確認
	7型卓上液晶モニタ	LCD762O	2	映像表示動作点検
	HDMIコンセント	特型	2	外観点検
				回線点検
	会議中表示灯	特型	2	外観、表示状態の確認
				動作点検
	32型壁付式液晶モニタ	TH-32EF1	3	表示状態の確認、焼付き、ドット欠けの確認
	同上用取付金具	FHW-SS40	3	映像表示動作点検
	19型壁付式液晶モニタ	2T-C19AD	9	取付状態の確認
	同上用取付金具	FHW-SS40	9	

議場支援システム　点検項目一覧

●点検内容(個別機器)

項目	品名	型式	数量	点検内容
5 機器収納架　1	2chワイヤレス受信機	ATW-DR3120	2	外観、表示状態の確認
				受信動作点検
	DSP	MTX5-D	1	外観、表示状態の確認
				音質、音量、歪確認
	コントロールユニット	ATUC-50CU	2	外観、表示状態の確認
				動作点検
	主電源・バックアップ切り替えSW特型		1	外観、釦ランプ表示確認 動作点検
	デジタルレコーダ	SS-R250N	2	記録再生動作点検
				時刻校正、バージョン確認
	4chパワーアンプ	P-4300A	2	外観、表示状態の確認
				出力レベル点検
				音質、歪確認
	ループアンプ	HSR-120N	1	外観確認
				音質、歪確認
	外部入力パネル	特型	1	外観、回線点検
	PoE+対応LANスイッチ	PN25087K	1	ケーブルコネクタ接続確認
	制御SW	PN25241	1	ステータス表示確認
				疎通確認
	電源制御ユニット	WU-L61	1	電圧制御動作の確認
				入出力電圧点検
	外部入力パネル	特型	1	外観、回線点検
6 機器収納架　2	SDIマトリクススイッチャ	V-1SDI	1	外観、釦ランプ点灯状態確認
	同軸マトリクススイッチャ	ILS-1616/0812	1	切り替え時の釦点灯追従動作点
				切り替え動作時の映像乱れの確
	10型液晶モニタ	LCD1015	1	表示状態の確認、焼付き、ドット欠けの確認
				映像表示動作点検
	BD/HDDレコーダ	DMR-T4000R	1	記録再生動作点検
				HDD累計時間確認
	制御パソコン	Z4G4	1	外観確認
				動作点検
				イベントログ確認、時刻校正
	無停電装置	BN150R	1	電圧制御動作の確認
				バックアップ動作点検
				入出力電圧測定
	会議中表示灯電源部	WU-L61	1	電圧制御動作の確認
	電源制御ユニット	WU-L67	1	入出力電圧点検

雨水再利用設備　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数	備考
1.降雨集水場所（屋上）	①屋根面、ルーフドレンの汚れ、詰まり等の状況の点検	12	施設常駐管理業務
	②沈砂槽等への送水管内の詰まり、水漏れ、変形、腐食、損傷等の有無の点検	12	施設常駐管理業務
2.沈砂槽・沈殿槽	①内部の汚れ、沈殿物及び浮遊物の状況の点検	12	施設常駐管理業務
	②蚊等の発生状況の確認	12	施設常駐管理業務
3.雨水貯留槽	①内部の汚れ、沈殿物及び浮遊物の状況の点検	12	施設常駐管理業務
4.ろ過装置	①逆洗浄装置の作動の良否の点検	3	
	②水漏れ、変形、腐食、損傷等の有無の点検 ・ろ過塔本体、マンホール、エアー抜き・ドレン、循環配管（機械室内）	3	
	③締付けボルトの緩み及び腐食、曲がり等の有無の点検	3	
	④各部継手の緩み有無	3	
	⑤電動5方位弁の動作が正常かの点検	3	
	⑥各電動弁の動作が正常かの点検	3	
	⑦各手動弁の動作が正常かの点検	3	
	⑧ろ材交換	3年毎	令和9年度実施
5.ポンプ装置			
a.基礎・固定部	固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食等の点検	3	
b.外観の状況	①メカからの漏れの有無	3	
	②ポンプの吸込圧力及び吐出圧力が許容範囲内にあることの確認	3	
c.電動機	①電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無の点検	3	
	②回転方向が正しいことの確認	3	
d.運転調整	①運転の状況の確認	3	
	②運転時における電圧変動が規定値内であることの確認	3	
	③運転電流が定格以下であることの確認	3	
6.附属装置			
a.消毒装置	①消毒剤の添加量及び補充の有無の点検	3	補充は施設常駐管理業務で実施
	②ポンプヘッド点検	3	
	③ダイヤフラム損傷等点検	3	
	④サクション側継手部点検	3	
	⑤デリベリ側継手部点検	3	
	⑥エアー抜き部点検	3	
	⑦駆動部作動点検	3	
	⑧ポンプ吐出確認	3	
	⑨サイフォン止チャッキ弁作動点	3	
	⑩注入ホース損傷、継手部点検	3	
	⑪薬液タンク内部目視点検	3	
	⑫薬液タンク外観の損傷、漏れ点検	3	
	⑬薬注ポンプ消耗部品の交換 ・バルブセット、ダイヤフラムセット、チャッキ弁	1	
b.水位計・自動弁・オーバーフロー管	作動の良否の点検	3	
c.制御盤	①電磁開閉器の接点の劣化の有無の点検	3	
	②表示ランプの点灯の良否の点検	3	
	③各スイッチの動作の点検	3	
	④配線、端子の損傷、緩みの有無	3	
	⑤扉の変形、破損の有無	3	
7.総合運転調整	①ろ過運転が正常にできることの確認	3	
	②洗浄行程が正常にできることの確認 ・逆洗、沈静、正洗、ろ過自動復帰	3	
	③各装置の連動が正常にできることの確認	3	
	④自動運転が正常にできることの確認	3	
	⑤タイマー設定状態の報告	3	
	⑥運転時の電流値、圧力値等の報告	3	

GHP室外機(原動機等)　点検項目一覧

作業項目	作業内容	実施周期	実施年度（予定）
1.運転データ確認	①アワーメーター確認	1年	
	②エンジン回転数	1年	
	③コンプレッサー吸入圧力・温度、吐出圧力・温度	1年	
2.ガス漏れ有無	検知器による確認	1年	
3.エンジン	①起動の具合	1年	
	②給排気とブローバイ・排気ホースの状態	1年	
	③ミキサー（混合器）の状態とハンチング状態	約5年	令和13年度
	④点火プラグの緩み、損傷とプラグギャップ	約5年	令和13年度
	⑤エアエレメントの汚れ、詰まり	約5年	令和13年度
	⑥バルブクリアランスの確認 ・AHWGP450F2ZD(2台)が対象	約5年	令和13年度
4.電装品	①ハイテンションコード・コードプラグの亀裂、劣化	1年	
	②配線、カプラ類の緩み、がた、損傷	1年	
	③スターターモーター類の作動状態	約5年	令和13年度
	④ファンモーター類のガタ、異音、損傷	約5年	令和13年度
	⑤漏電遮断器（内蔵）の動作確認	1年	
	⑥アース端子接続確認	約5年	令和13年度
5.オイル・燃焼ガス	①オイルフィルターの汚れ、詰まり	約5年	令和13年度
	②エンジン本体からのオイル漏れ	1年	
	③ゼロガバナとダイヤフラム本体のオイル漏れ	約5年	令和13年度
	④ガスホース・強化ゴムホースの亀裂、劣化、ガス漏れ	1年	
	⑤ガス電磁弁の作動状態	約5年	令和13年度
	⑥オイルレベルの確認	約5年	令和13年度
6.冷却水	①冷却水ポンプの作動状態と水漏れ	約5年	令和13年度
	②ラジエーターキャップ取付部の水漏れ	約5年	令和13年度
	③冷却水系ホースの亀裂、緩み、劣化	1年	
	④冷却水の液位状態及び濃度確認	1年	
	⑤排ガス熱交換器、および内部からの水漏れ	約5年	令和13年度
7.冷媒	①コンプレッサ本体からの冷媒、オイル漏れ、異音	1年	
	②フレキパイプと他の配管からのオイル漏れ、異音	1年	
	③冷媒配管接続部からの冷媒漏れ	1年	
	④コンプレッサベルトの緩み、亀裂、劣化	約5年	令和13年度
8.総合	①室外機熱交換器フィンの汚れ、詰り	約5年	令和13年度
	②室内機と室外機通信確認	約5年	令和13年度
	③室外機運転異常音	1年	
	④室外機異常振動	1年	
	⑤給排気口の確認（窓等の建物開口部との隔離）	1年	
	⑥堅固で水平な基礎にアンカーボルトで堅固に固定	1年	
	⑦安全な通路、メンテスペースの確保	1年	
	⑧可燃物との隔離	1年	
	⑨定期点検リセット確認	1年	
	⑩ドレンフィルター充填石の洗浄、補充及び確認	約5年	令和13年度
	⑪室内機の異音、空調の効き具合などの顧客ヒアリング	1年	
	⑫電装BOX、インバータ給気フィルタの清掃	約5年	令和13年度
	⑬予測保全の確認	1年	
9.部品交換･補充	点火プラグ	約5年	令和13年度
	ドレンオイルフィルタセット	約5年	令和13年度
	発電機ベルト	約5年	令和13年度
	コンプレッサベルト	約5年	令和13年度
	クリーナ、バルブ	約5年	令和13年度
	エアフィルター	約5年	令和13年度
	オイルフィルター	約5年	令和13年度
	冷却水	約5年	令和13年度
	エンジンオイル	約5年	令和13年度
10.発電機	発電機ベルトの緩み、損傷	約5年	令和13年度

太陽光発電設備　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数	備考
1.太陽電池アレイ			
a.太陽電池モジュール	①表面、裏面の汚損、損傷等の有無の点検	1	
	②端子箱の損傷、変形等の有無の点検	1	
	③フレームの汚損、さび、腐食、損傷、変形等の有無の点検	1	
	④太陽電池セルのスネイルトレイルの有無の点検	1	
b.コネクタ、ケーブル、電線管	①コネクタの外れ、損傷、変形の有無の点検	1	
	②ケーブルの損傷、変形、汚れ、腐食等の有無の点検	1	
	③電線管の損傷、変形、汚損、腐食の有無の点検	1	
c.接地線	腐食、断線、外れ、接続部の緩みの有無の点検	1	
d.架台	①固定金具、据付ボルト等の変形、損傷及び緩みの有無の点	1	
	②架台の変形、損傷、さび、腐食等の有無の点検	1	
	③基礎のひび割れ、損傷等の有無の点検	1	
2.接続箱・集電箱(PCS内蔵型の接続箱・集電箱を含む。)			
a.本体	①外箱の汚損、さび、腐食、損傷、変形の有無の点検	1	
	②固定ボルト等の緩みの有無の点検	1	
	③扉の開閉、施錠に異常がないことの確認	1	
	④箱内部の雨水、虫類、小動物の侵入の痕跡の有無及び汚損、さび、腐食、損傷、破損、変形の有無の点検	1	
	⑤点検上、使用上障害となる不要物が置かれていないことの確認	1	
	⑥配線、電線管のきず、汚損、腐食等の有無の点検及び固定状況の確認	1	
	⑦パッキン、コーキングなどの防水処理に異常がないことの確認	1	
	⑧動作時の異音・異臭	1	
	⑨ファンの動作確認	1	
	⑩フィルタの埃の有無	1	
	⑫表示部の動作試験	1	
b.端子台、内部機器（ヒューズ、逆流防止ダイオード、断路器、開閉器、避雷器）	①端子台、内部機器の電線接続部の緩み、外れの有無の点検	1	
	②ヒューズが設けられている場合、破損、溶断の有無の点検	1	
	③逆流防止ダイオードのオープン、ショート故障等の異常の有無の点検	1	
	④断路器、開閉器を開閉操作し、確実に操作ができることの確認	1	
	⑤避雷器（サージアブソーバ、SPD、バリスタなど）が設けられている場合、損傷、変色、動作表示の確認	1	
	⑥絶縁抵抗の測定(パワコンの内部結線と外箱の接地、太陽光パネル出力回線とパワコン外箱の接地、パワコンとパワコンPB間、パワコンPBから受電盤間)	3年毎	電気設備精密点検と同時実施
	⑦保護項目の動作試験(リレー試験器を使った電圧の印加による系連系保護機能試験。取扱説明書に従い受電設備点検の業者で実施すること)	3年毎	電気設備精密点検と同時実施
	⑧投入ロック動作試験(OVGRテストボタンによるパワコン停止確認)	3年毎	電気設備精密点検と同時実施
c.接地線	腐食、断線、外れ、接続部の緩みの有無の点検	1	
3.日射計	ガラスドーム清掃	1	

防犯・入退室管理装置　点検・保守項目一覧

就業・入室システム年間保守契約内容	数量
1 TimePro-NX保守ワイドプラン 入室基本システム保守	1式
2 TimePro-NX保守ベーシックプラン 総合通信基本システム保守	1式
3 SX-100FD-E　入室ターミナル保守(平日１年)	23台
4 ドアトータル保守（電気錠制御盤）	10台
5 ドアトータル保守（電気錠）	17式
6 SX-100AD-E　就業ターミナル保守(平日１年)	3台
7 ドアトータル保守（電気錠）基本料	1式
8 ターミナル　定期点検（年1回）	1式

電話交換機 点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
1.外観	①装置架及び各部の緩みの有無の点検	2
	②装置架及び各部の汚損、損傷、腐食等の有無の点検	2
	③固定金具、固定ボルト等の緩みの有無の点検	2
	④エアフィルターの汚れ、目詰まり等の有無の点検	2
2.機能		
a.中央処理系	①障害表示試験は、システムの稼動に影響しない範囲の擬似障害（ファンアラーム、試験電話機のロックアウト等）を発生させ、警報表示及び障害情報の確認	2
	②内蔵時計の時刻が正しいことの確認	2
b.通話路系（装置が接続されているもの）	①可聴信号試験は、各種機能接続を行い、各種可聴信号の確認 ・局線　ISDN1500 アナログ ・内線　多機能 一般	2
	②集中試験台を有する場合には、加入者試験、自己ダイヤル試験、トランク試験等の各機能確認。また、表示部、電鍵等の状態の確認	2
	③局線トランク試験は、次による。 ・全局線（専用線を含む）の発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質の確認 ・全局線（専用線を含む）の着信接続を行い、応答の確認	2
	④各種音声ガイダンスを有する場合には、各種音声ガイダンスの通話品質の確認	2
c.機能試験	①OD	2
	②ATT	2
	③LLT	2
	④通話料金管理装置	2
	⑤発着信履歴システム	2
3.システム稼働状態	稼働情報の分析	2
4.電源装置	①電源部（整流装置）の充電状態の確認	2
	②蓄電池の損傷、漏液、汚損等の有無の点検。また、バッテリーの電圧、液量及び比重の確認	2
	③交換機内部電源にテストポイントを有する場合には、電圧の確認 ・電源電圧　AC入力 整流器 蓄電池	2
5.入出力装置	①通話料金管理装置の動作の確認	2
	②発着信履歴システムの動作の確認	2
6.附属機器等	①MDF等を有する場合には､MDF等の各端子の取付け状態の確認	2
	②一般電話機を有する場合には、試験内線より発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質の確認。また、試験内線への着信接続を行い、着信音、鳴動及び応答確認	2
	③多機能電話機及びボタン電話機の試験は次による。 ・試験電話機より発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質の確認。また、試験多機能内線への着信接続を行い、着信音、鳴動及び応答の確認 ・試験電話機でファンクションキー、ダイヤルキーの操作状態及び各機能の試験を行い、機能表示の確認	2
7.運転環境	①保守コンソール等で障害ロギングを分析	2
	②運転中の局データの保存状況の確認	2
8.設置環境	①異常音及び異臭の有無の点検	2

ミストシャワー　点検・保守項目一覧

Ⅰ）基本メンテナンス項目		オイル交換無しの年		オイル交換有りの年	
項目	確認、実施内容項目	シーズン前	シーズン後	シーズン前	シーズン後
1.涼霧ノズル	①ノズルが目つまり確認	○	○	○	○
	②各ノズルの噴霧量の差の確認	○	○	○	○
2.涼霧ポンプ	①水道水給水バルブの開閉確認	○	○	○	○
	②フィルターエレメントを交換実施	○		○	
	③フィルターエレメントを除去、水抜き		○		○
	④ポンプの設定圧力確認（６Mpa）	○	○	○	○
	⑤稼働時の音、振動チェック	○	○	○	○
	⑥圧力計の針が不安定に振れていないか確認	○	○	○	○
	⑦貯水タンクから水のオーバーフロー確認	○	○	○	○
	⑧オイルの確認（量、汚れ）ー継ぎ足し	○			
	⑨オイルの確認（量、汚れ）ー交換			○	
	⑩ポンプ内部で水漏れ、オイル漏れ確認	○	○	○	○
	⑪ポンプ内タンクの水抜き実施		○		○
3.制御ユニット	①電源ランプ、運転ランプの確認	○	○	○	○
	②タイマーの作動確認	○	○	○	○
	③センサー（温湿度、風速）の表示確認	○	○	○	○
	④自動／手動の切り替え動作確認	○	○	○	○
	⑤残圧抜き電磁弁の作動確認	○	○	○	○
4.その他	①配管等の水漏れ確認	○	○	○	○
	②配管に振動がないか確認	○	○	○	○
	③配管支持部分に問題がないか確認	○	○	○	○
	④末端バルブは閉まっているか確認	○	○	○	○
	⑤使用開始前の配管のフラッシング実施	○		○	
	⑥配管の水抜き実施ーコンプレッサー使用		○		○

Ⅱ）部品交換作業	
項目	内容
1.涼霧ノズル	目詰まりしたノズル交換（予備品が無くなった場合は費用別途）
2.涼霧ポンプ	①オイル交換（1回／2シーズン）
	②間のシーズンはチェック、補充
	③ポンプのオーバーホール（令和10年度）
3.フィルターエレメント	シーズンインに交換

照明制御盤　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
1.Freefit用PC、パソコンブロック	①筐体及び筐体内部の清掃	1
	②ディスプレイ表示部の清掃	1
	③ディスプレイスイッチ類の確認	1
	④ディスプレイコネクタの緩み確認	1
	⑤エラー確認	1
	⑥データバックアップ	1
2.アナンシェーター	①外観破損状況の確認	1
	②筐体及び筐体内部の清掃	1
	③コネクタ接続部の接続状況確認	1
	④端子部増し締め	1
	⑤電圧確認	1
3.UPS	①外観破損状態の確認	1
	②筐体の清掃	1
	③商用/バッテリーの電源切替確認 ・交換推奨時期を経過している場合は実施しない。	1
	④インバーター出力波形の観測	1
	⑤端子部の増し締め	1
	⑥電圧測定	1
4.照明コントローラー	①外観破損状況の確認	1
	②筐体及び筐体内部の清掃	1
	③コネクタ接続部の接続状況の確認	1
	④端子部増し締め	1
	⑤電圧確認	1
	⑥N-MAST伝送波形測定	1
5.盤点検	①筐体及び筐体内部の清掃	1
	②外観破損状況確認	1
	③端子部増し締め	1
	④電圧確認	1

沈砂槽、雨水槽、配管ピット　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
1.本体	①コンクリートの壁の亀裂、脱落の状況の点検	1
	②内部の浮遊物及び沈殿物の状況の点検	1
	③漏水及び壁面等の損傷、亀裂、さび等の有無の点検	1
	④マンホールの密閉状態の確認、破損及び腐食状況の点検	1
2.水面制御及び警報装置（フロートスイッチ・レベルスイッチ・電極棒）	①損傷及び腐食の有無の点検	1
	②作動の良否の点検	1
3.配管	①水漏れ及び詰まりの有無の点検	1
	②さび、腐食、損傷等の有無の点検	1
	③配管接続部の変形、腐食、損傷等の有無の点検	1
	④配管固定部の変形、腐食、損傷等の有無の点検	1
	⑤防虫網の目詰まり、さび、腐食、損傷等の有無の点検	1
4.ポンプ	①交互運転が正常にできているか	1
	②異音の有無	1
	③逆止弁の動作が正常か	1
5.清掃	(1)水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。	
	(2)水槽内の汚水及び残留物質を確実に槽外に排除する。	
	(3)流入管に付着した物質並びに排水管及び通気管の内部の異物を除去し、必要に応じて、消毒等を行う。	
	(4)汚泥処分については仕様書第1章総則「12廃棄物の処理等」による。	

災害用水槽、手押しポンプ　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
1.水槽本体	①水槽内外の清掃	1
	②変形、破裂、亀裂、水漏れは無いか	1
	③保温材の破損、歪みなどの異常は無いか	1
	④架台は水平か	1
	⑤架台に錆、腐食は無いか	1
	⑥アンカーボルトに腐食・緩みは無いか	1
2.手押しポンプ	①ハンドルの取付用ボルトのゆるみが無い事	1
	②水のくみ上げが正常にできること	1
	③くみ上げが正常にできない場合に取扱説明書に従いポンプを分解しダイヤフラム、オイルシールその他の異常がないかを確認する	1

大・中会議室・委員会室映像音響設備　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
大会議室(本館4階)		
設置状況	①外観に著しいキズ、汚れ等がないこと	1
	②構造にゆがみ、変形等がないこと	1
	③放熱状態が良好であること	1
	④金具のがたつきがないこと	1
	⑤ネジ類が確実にしまっていること	1
	⑥直置きの機材が固定されていること	1
	⑦清掃がされていること	1
電源関係	①コンセントが奥までしっかり差し込まれていること	1
	②配線は確実に接続され固定されていること	1
中会議室(本館4階)		
設置状況	①外観に著しいキズ、汚れ等がないこと	1
	②構造にゆがみ、変形等がないこと	1
	③放熱状態が良好であること	1
	④金具のがたつきがないこと	1
	⑤ネジ類が確実にしまっていること	1
	⑥直置きの機材が固定されていること	1
	⑦清掃がされていること	1
電源関係	①コンセントが奥までしっかり差し込まれていること	1
	②配線は確実に接続され固定されていること	1
委員会室(本館5階)		
設置状況	①外観に著しいキズ、汚れ等がないこと	1
	②構造にゆがみ、変形等がないこと	1
	③放熱状態が良好であること	1
	④金具のがたつきがないこと	1
	⑤ネジ類が確実にしまっていること	1
	⑥直置きの機材が固定されていること	1
	⑦清掃がされていること	1
電源関係	①コンセントが奥までしっかり差し込まれていること	1
	②配線は確実に接続され固定されていること	1
	③UPSバッテリー寿命の確認	1

業務用ガス湯沸器　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
1.本体	①機器周囲に燃えやすい物がないか	1
	②排気口・排気筒トップにススがないか	1
	③機器外観に変色や傷はないか	1
	④運転中に機器から異常音が聞こえないか	1
	⑤機器・配管から水漏れはないか	1
	⑥排気口・給排気筒トップ・給気口・給気フィルターがほこりなどでふさがっていないか。	1
	⑦機器外装の清掃	1
	⑧給気フィルター清掃	1
	⑨水抜き栓のフィルター清掃	1
2.リモコン	①時刻合わせ	1
	②取付状態	1
	③動作異常の有無	1

電気温水器　点検項目一覧

作業項目	作業内容	年間回数
1.本体	①コード・プラグの損傷・劣化有無	1
	②逃し弁の動作確認（逃し管から常時水が出ていないか確認する）	1
	③間欠エア抜き弁の動作確認（逃し管から常時水が出ていないか確認する）	1
	④タンク内部の清掃（給水栓および給湯栓を全開にしてタンク内の水を強制的に入れ替える）	1
	⑤ストレーナーの清掃	1
	⑥本体および各配管接続部から漏水のないことの確認	1
2.膨張水排水弁	①膨張水排出弁の上部(透明部)に割れが無いか	1
	②膨張水排出弁に漏水が無いか	1

【別紙4】　清掃床面積・作業内容一覧表　本館

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
1階													
大階段下倉庫	12.89							内部			樹脂塗床	硬質床	
来庁者用駐輪場1	76.34	1D	1D	1D				外部	構内通路		コンクリート	硬質床	
機械室1-1	31.44							内部			樹脂塗床	硬質床	
機械室1-2	37.86							内部			樹脂塗床	硬質床	
ゴミ置き場(コンビニ・売店等裏)	4.53							内部			樹脂塗床	硬質床	
前室	4.80	1D						内部	廊下・EVホール		ビニル床タイル	弾性床	
公害測定室	19.20							内部			樹脂塗床	硬質床	環境対策課管理
フリースペース(コンビニ・売店等)	104.69	1D	1D		○			内部	会議室		ビニル床タイル	弾性床	
フリースペース(コンビニ・売店等(通路))	47.04	1D	1D	1D	○			内部	玄関ホール		陶器質タイル	硬質床	
多目的室1-1	56.10	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	現在は市民課分室
相談室1-1	7.60	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	用途は安全・安心相談室
ATM	6.39							内部			陶器質タイル	硬質床	りそな銀行管理
廊下1-1	16.58	1D		1D	○		○	内部	廊下・EVホール		陶器質タイル	硬質床	
風除室2	9.50	1D	1D	1D	○			内部	玄関ホール		陶器質タイル	硬質床	
バス待合室	10.31	1D	1D	1D	○			内部	玄関ホール		陶器質タイル	硬質床	
トイレ(女)1-1	16.67	1D	1D	3D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
トイレ(男)1-1	18.04	1D	1D	3D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
バリアフリートイレ(多目的トイレ)	5.22	1D	1D	3D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
PS1	5.58							内部			防塵塗装	硬質床	
EPS1	5.69							内部			防塵塗装	硬質床	
消火ポンプ室	15.48							内部			樹脂塗床	硬質床	
階段1	4.98	1D		1D	○		○	内部	廊下・EVホール		陶器質タイル	硬質床	踏面は2階面積に計上 ここでは1階の石床部分について記載
EPS2	5.23							内部			防塵塗装	硬質床	
EV1	8.87	1D	1D		○			内部	エレベーター		ゴム床シート	弾性床	各階フロアマットの除塵も含
EV2	8.87	1D	1D		○			内部	エレベーター		ゴム床シート	弾性床	各階フロアマットの除塵も含
授乳室1-1	5.15	1D	1D	1D	○		○	内部	授乳室		ビニル床シート	弾性床	備品什器はベビーベッド等
廊下1-2	19.42	1D		1D	○		○	内部	廊下・EVホール		陶器質タイル	硬質床	
執務スペース1-1	89.55	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
市政情報コーナー、ロビー(北)、待合スペース、総合案内	226.71	1D	1D	1D	○			内部	玄関ホール		陶器質タイル	硬質床	
保管庫1-1	14.96				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
執務スペース1-2	30.89	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
公金出納窓口	5.55	1D			○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
相談室1-3	18.71	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	現在はおくやみコーナー
廊下1-3	12.76	1D		1D	○		○	内部	廊下・EVホール		陶器質タイル	硬質床	
保管庫1-2	15.23				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	

【別紙4】　清掃床面積・作業内容一覧表　本館

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
相談室1-2	9.17	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
風除室1	21.61	1D	1D	1D	○			内部	玄関ホール		陶器質タイル	硬質床	
執務スペース1-3	524.61	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
待合スペース、打合せコーナー	236.29	1D	1D	1D	○		○	内部	玄関ホール		陶器質タイル	硬質床	
保管庫1-3	22.08				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
相談室1-6	12.71	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
相談室1-5	12.63	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
相談室1-4	14.10	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
更衣室1-1	24.02	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
廊下1-4	11.31	1D		1D	○		○	内部	廊下・EVホール		陶器質タイル	硬質床	
印刷室	6.38	1D			○			内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
EPS3	8.12							内部			防塵塗装	硬質床	
給湯室	3.72	1D	1D	1D	○		○	内部	湯沸室		ビニル床シート	弾性床	
分別ゴミ室	7.89	1D	1D		○			内部	ごみ集積所		ビニル床シート	弾性床	
廊下1-5	17.70	1D	1D	1D	○		○	内部	廊下・EVホール		陶器質タイル	硬質床	
PS2	1.10							内部			防塵塗装	硬質床	
トイレ(女)1-2	12.88	1D	1D	3D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
トイレ(男)1-2	6.92	1D	1D	3D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
警備員室	19.08	1D			○			内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
ロビー(南)	74.66	1D	1D	1D	○		○	内部	玄関ホール		陶器質タイル	硬質床	
風除室3	8.37	1D	1D	1D	○		○	内部	玄関ホール		陶器質タイル	硬質床	
EV3	10.33	1D	1D		○			内部	エレベーター		ゴム床シート	弾性床	各階フロアマットの除塵も含
階段2	23.07	1D	1D	1D	○		○	内部	廊下・EVホール		陶器質タイル	硬質床	踏面は2階面積に計上 ここでは1階の階段室が対象
外部倉庫1	110.84							内部			樹脂塗床	硬質床	
2階													
多目的室2-2	38.15	1D	1D		○			内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	現在は図書スペース
多目的室2-1	34.55	1D	1D		○			内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	現在は図書スペース
廊下2-1	14.16	1D			○			内部	廊下・EVホール		ビニル床タイル	弾性床	
トイレ(女)2-1	16.49	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
トイレ(男)2-1	17.81	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
バリアフリートイレ(多目的トイレ)	5.22	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
PS1	5.55							内部			防塵塗装	硬質床	
EPS1	5.55							内部			防塵塗装	硬質床	
階段1	23.47	1D	1D		○	○	○	内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
EPS2	5.17							内部			防塵塗装	硬質床	
授乳室2-1	5.17	1D	1D	1D	○		○	内部	授乳室		ビニル床シート	弾性床	備品什器はベビーベッド等
廊下2-2	23.21	1D			○	○		内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
保管庫2-1	41.80				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
こどもトイレ	4.82	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
情報公開室	10.73	1D	1D		○			内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
相談室2-2	17.99	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	

【別紙4】　清掃床面積・作業内容一覧表　本館

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
廊下2-3	17.24	1D			○	○		内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
簡易健診室	24.89	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
相談室2-1	13.81	1D			○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	現在は健康づくり課分室
打合せコーナー(市民利用)、市民ロビー	60.07	1D	1D	1D	○			内部	玄関ホール		ビニル床タイル	弾性床	
打合せコーナー	59.23	1D	1D		○	○		内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
(吹抜部)	13.18										ー		
執務スペース2-1	504.26	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
待合スペース、打合せコーナー	207.18	1D	1D		○	○		内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
キッズスペース	7.97	1D	1D		○			内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
(吹抜部)	24.87										ー		
階段3	14.03	1D	1D		○	○		内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
コールセンター	13.42	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	現在は作業室
相談室2-5	23.84	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
相談室2-4	12.44	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
相談室2-3	12.92	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
廊下2-4	11.30	1D			○	○		内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
保管庫2-2	82.85				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
更衣室2-1	47.34	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
更衣室2-2	32.51	1D			○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
EPS3	8.03							内部			防塵塗装	硬質床	
給湯室	3.90	1D	1D	1D	○		○	内部	湯沸室		ビニル床シート	弾性床	
打合せコーナー	83.56	1D	1D		○	○		内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
(吹抜部)	34.29										ー		
廊下2-5	38.29	1D	1D		○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
PS2	1.10							内部			防塵塗装	硬質床	
トイレ(女)2-2	11.31	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
SK	1.56							内部			ビニル床シート	弾性床	適宜整理整頓
トイレ(男)2-2	13.46	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
分別ゴミ室	7.00	1D	1D		○			内部	ごみ集積所		ビニル床シート	弾性床	
印刷室	7.83	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	紙ごみの収集とゴミ袋交換
PS(油)	0.62							内部			防塵塗装	硬質床	
渡り廊下	26.79	1D	1D		○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
階段2	20.65	1D	1D		○	○	○	内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
外部倉庫2	90.37							内部			樹脂塗床	硬質床	
3階													
保管庫3-1	42.50				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
相談室3-1	13.01	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
消費生活センター	13.40	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
会議室3-1	32.94	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
廊下3-1	13.55	1D			○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
トイレ(女)3-1	17.80	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
トイレ(男)3-1	19.23	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	

【別紙4】　清掃床面積・作業内容一覧表　本館

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
バリアフリートイレ(多目的トイレ)	5.36	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
PS1	5.55							内部			防塵塗装	硬質床	
EPS1	5.55							内部			防塵塗装	硬質床	
階段1	23.47	1D	1D		○	○		内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
EPS2	5.14							内部			防塵塗装	硬質床	
ロビー	51.51	1D	1D		○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
廊下3-2	25.42	1D	1D		○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
電話交換室	13.16	1D			○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
MDF室	10.26							内部			ビニル床タイル	弾性床	総務課管理
相談室3-2	9.78	1D	1D		○			内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
電子入札室	15.04	1D			○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース3-1	444.16	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
待合スペース、打合せコーナー	186.90	1D	1D		○	○		内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
相談ブース3-1	13.37	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
相談ブース3-2	12.17	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
教育長室	32.03	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
教育委員会室	53.96	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
行政委員会室	57.01	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース3-2	63.73	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
保管庫3-2	30.60				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
EPS3	8.03							内部			防塵塗装	硬質床	
給湯室	3.90	1D	1D	1D	○		○	内部	湯沸室		ビニル床シート	弾性床	
廊下3-3	50.02	1D			○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
入札室	60.54	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
職員福利厚生室等	81.36	1D	1D		○		※	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	一部は社会教育課分室
保管庫3-3	58.84				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
更衣室3-1	27.29	1D			○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
脱衣室1・ユニットシャワー1	3.55	1D	1D		○		○	内部	浴室・ｼｬﾜｰﾙｰﾑ・脱衣室		ビニル床シート	弾性床	
更衣室3-2	38.72	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
脱衣室2・ユニットシャワー2	3.55	1D	1D		○		○	内部	浴室・ｼｬﾜｰﾙｰﾑ・脱衣室		ビニル床シート	弾性床	
廊下3-4	57.92	1D	1D	1D	○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
PS2	1.10							内部			防塵塗装	硬質床	
トイレ(女)3-2	11.31	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
SK	1.56							内部			ビニル床シート	弾性床	適宜整理整頓
トイレ(男)3-2	13.46	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
分別ゴミ室	5.75	1D	1D		○			内部	ごみ集積所		ビニル床シート	弾性床	
PS(油)	0.62							内部			防塵塗装	硬質床	
印刷室	7.83	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
階段2	20.65	1D	1D		○	○	○	内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
4階													

【別紙4】　清掃床面積・作業内容一覧表　本館

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
会議室4-2	40.24	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	現在は人権推進課
会議室4-1	26.41	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
相談室4-1	16.79	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	現在は人権相談室
記者室	16.15	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	現在は消防防災本部
廊下4-1	13.55	1D			○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
トイレ(女)4-1	17.80	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
トイレ(男)4-1	19.23	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
バリアフリートイレ(多目的トイレ)	5.36	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
PS1	5.55							内部			防塵塗装	硬質床	
EPS1	5.55							内部			防塵塗装	硬質床	
階段1	23.47	1D	1D		○	○		内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
EPS2	5.14							内部			防塵塗装	硬質床	
ロビー	54.66	1D	1D		○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
廊下4-2	80.13	1D	1D		○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース4-1	71.79	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース4-2	43.78	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
休養室1	7.33	1D			○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
休養室2	7.12	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース4-3	49.70	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース4-4	42.79	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
通信機器機械室	36.05							内部			ビニル床タイル	弾性床	
執務スペース4-6	56.85	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
中会議室1	47.84	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
中会議室2	38.04	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
物資備蓄スペース	41.37				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
EPS3	8.03							内部			防塵塗装	硬質床	
給湯室	3.90	1D	1D	1D	○		○	内部	湯沸室		ビニル床シート	弾性床	
大会議室4	31.47	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
大会議室3	36.29	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
大会議室2	65.95	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
大会議室1	61.88	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
収納兼災害時バックスペー	29.88				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
廊下4-3	132.35	1D	1D		○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース4-5	72.16	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
前室(市長室)	53.78	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース4-7-1	25.08	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース4-7-2	17.03	1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
給湯コーナー	6.45	1D	1D	1D	○		○	内部	湯沸室		ビニル床シート	弾性床	
待合室	27.76	1D	1D		○		○	内部	会議室	湯沸室	タイルカーペット	繊維床	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内に流し台あり
副市長室	28.45	1D	1D		○		○	内部	会議室	湯沸室	タイルカーペット	繊維床	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内に流し台あり
市長室	33.45	1D	1D		○		○	内部	会議室	湯沸室	タイルカーペット	繊維床	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内に流し台あり
保管庫	15.62	1D			●		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
応接室(市長)	41.87	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	

【別紙4】　清掃床面積・作業内容一覧表　本館

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
保管庫4-1	72.90				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
更衣室4-1	15.42	1D			○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
用務員室	15.42	1D			○			内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	
更衣室4-2	28.17	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
PS2	1.10							内部			防塵塗装	硬質床	
トイレ(女)4-2	11.31	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
SK	1.56		1D					内部			ビニル床シート	弾性床	適宜整理整頓
トイレ(男)4-2	15.83	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
分別ゴミ室	8.34	1D	1D		○			内部	ごみ集積所		ビニル床シート	弾性床	
印刷室	14.87				●			内部			ビニル床シート	弾性床	デジタル推進課管理
PS(油)	0.62							内部			防塵塗装	硬質床	
階段2	20.65	1D	1D		○	○	○	内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
5階													
保管庫5-1	42.50				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
保管庫5-2	26.41				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
会議室5-1	32.94	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
廊下5-1	13.55	1D			○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
トイレ(女)5-1	17.80	1D	1D	1D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
トイレ(男)5-1	19.23	1D	1D	1D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
バリアフリートイレ(多目的トイレ)	5.36	1D	1D	1D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
PS1	5.55							内部			防塵塗装	硬質床	
EPS1	5.55							内部			防塵塗装	硬質床	
階段1	23.47	1D	1D		○	○		内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
EPS2	5.14							内部			防塵塗装	硬質床	
廊下5-2	40.02	1D	1D		○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
授乳室5-1	4.35	1D	1D	1D	○		○	内部	授乳室		ビニル床シート	弾性床	備品什器はベビーベッド等
保管庫5-3	4.57				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
ロビー・傍聴席ロビー・階段3・スロープ	106.76	1D	1D		○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
執務スペース5-1	95.78	1D	1W		○		○	内部	事務室	湯沸室	タイルカーペット	繊維床	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内に流し台あり
応接室(議長)	37.71	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
正副議長室	51.23	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室	湯沸室	タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内に流し台あり
議員控室1	25.15	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
議員控室2	21.26	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
議員控室3	21.26	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
議員控室4	21.26	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
議員控室5	21.26	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
議員控室6	21.26	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
議員控室7	21.26	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
議員控室8	23.50	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
保管庫5-4	77.08				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
EPS3	8.03							内部			防塵塗装	硬質床	

【別紙4】　清掃床面積・作業内容一覧表　本館

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
議場 傍聴席	232.25	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
DS1(DS2含む)	7.73							内部			(吹抜)		
DS3	6.12							内部			(吹抜)		
DS4	2.45							内部			(吹抜)		
調整室	9.29	1W/1D	1W		○		○	内部	事務室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
廊下5-3・階段4	121.17	1D			○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
委員会室	179.67	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
議会図書室	15.13	1W/1D	1W/1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
給湯室	1.88	1D	1D	1D	○		○	内部	湯沸室		ビニル床シート	弾性床	
職員待機室(応接室)	35.61	1D	1D		○		○	内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	議会の会期中は1D
保管庫5-5	139.01				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
廊下5-4	49.09	1D	1D	1D	○	○	○	内部	廊下・EVホール		タイルカーペット	繊維床	
PS2	1.10							内部			防塵塗装	硬質床	
トイレ(女)5-2	11.31	1D	1D	1D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
SK	1.56							内部			ビニル床シート	弾性床	適宜整理整頓
トイレ(男)5-2	15.83	1D	1D	1D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
分別ゴミ室	8.36	1D	1D		○			内部	ごみ集積所		ビニル床シート	弾性床	
保管庫5-6	14.85				●			内部			ビニル床タイル	弾性床	
PS(油)	0.62							内部			防塵塗装	硬質床	
階段2	20.65	1D	1D		○	○	○	内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
R階													
PS1	6.11							内部			防塵塗装	硬質床	
EPS1	7.12							内部			防塵塗装	硬質床	
階段1	22.46	1D	1D		○	○		内部	階段		タイルカーペット	繊維床	
EPS2	5.27							内部			防塵塗装	硬質床	
機械室2	125.02				●			内部			樹脂塗床	硬質床	
合計	9,162.15												

「部分」：定期清掃のうち、全面清掃ではなく共用部等に限定しての清掃
○：清掃の対象
●：定期清掃における除塵のみ実施
清掃頻度の「1W/1D」：議会開会期間中は1D、それ以外は1W。
※：ブースで区切った分室部分だけ事務室の区分を適用し、除塵のみを8:30までに実施。
8:30まで：清掃を8:30までに実施。

【別紙4】　清掃床面積・作業内容一覧表　別館

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
1階													
PS(北)	0.51							内部			防塵塗装		
更衣室1-1	25.77	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床タイル	弾性床	
更衣室1-2	17.61	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床タイル	弾性床	
執務スペース1-1	74.15	1D	1D		○		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
執務スペース1-2	192.67	1D	1D		○		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
PS(南)	3.60							内部			防塵塗装		
ホール	34.61	1D	1D	1D	○		○	内部	玄関ホール		セラミックタイル	硬質床	
廊下(執務スペース)	76.65	1D	1D		○		○	内部	玄関ホール		ビニル床シート	弾性床	
風除室	4.00	1D	1D		○		○	内部	廊下・EVホール		ビニル床シート	弾性床	
階段室	2.29	1D	1D		○		○	内部	階段		ビニル床シート	弾性床	踏面は2階面積に計上。ここでは1階の床部分汚美
自販機コーナー	4.97	1D	1D		○			内部	玄関ホール		セラミックタイル	硬質床	
外部倉庫3	8.14							内部			ビニル床シート	弾性床	旧EV機械室
EV	4.85	1D	1D		○			内部	エレベーター		ゴム床シート	弾性床	
EPS	0.95							内部			防塵塗装		
給湯室	4.89	1D	1D	1D	○		○	内部	湯沸室		ビニル床シート	弾性床	
トイレ（男）	13.73	1D	1D	3D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
便所前廊下	7.06	1D	1D	1D	○		○	内部	廊下・EVホール		セラミックタイル	硬質床	
警備室	7.98				●			内部			ビニル床シート	弾性床	
PS(中)	1.26							内部			防塵塗装		
トイレ（女）	11.42	1D	1D	3D	○		○	内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
サーバー室	46.79							内部			ビニル床タイル	弾性床	デジタル推進課管理
自動車整備場	66.16							内部			コンクリート	硬質床	
執務スペース1-3	149.40	1D	1D		○		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
2階													
更衣室2-1	23.73							内部			ビニル床タイル	弾性床	現在は職員労働組合事務所
更衣室2-2	24.27	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床タイル	弾性床	
会議室	36.31	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
執務スペース2-1・2-3	244.15	1D	1D		○		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
PS(南)	3.60							内部			防塵塗装		
ホール	20.96	1D	1D	1D	○			内部	玄関ホール		ビニル床シート	弾性床	
廊下(執務スペース)	66.70	1D	1D		○			内部	玄関ホール		ビニル床シート	弾性床	
風除室	4.00	1D	1D		○			内部	廊下・EVホール		ビニル床シート	弾性床	
階段室	18.64	1D	1D		○		○	内部	階段		ビニル床シート	弾性床	
EPS	0.95							内部			防塵塗装		
給湯室	4.89	1D	1D	1D	○		○	内部	湯沸室		ビニル床シート	弾性床	
トイレ（男）	13.73	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
便所前廊下	7.06	1D	1D	1D	○			内部	廊下・EVホール		ビニル床シート	弾性床	
印刷室	8.95	1D			○		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
PS(中)	1.26							内部			防塵塗装		
トイレ（女）	11.42	1D	1D	3D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	

【別紙4】　清掃床面積・作業内容一覧表　別館

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
執務スペース2-2	40.52	1D	1D		○		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
執務スペース2-4	209.61	1D	1D		○		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
3階													
授乳室	7.80	1D	1D		○			内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
ホール(キッズスペース含)	133.18	1D	1D		○			内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
集団検診室兼プレイルーム	123.53	1D	1D		○			内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
間仕切り収納	1.43				●			内部			フローリング	硬質床	
PS(南)	1.99							内部			防塵塗装	硬質床	
書庫倉庫3-2	10.59				●			内部			フローリング	硬質床	
廊下1	37.10	1D			○			内部	廊下・EVホール		ビニル床シート	弾性床	
階段室	18.64	1D	1D		○		○	内部	階段		ビニル床シート	弾性床	
EPS	0.95							内部			防塵塗装		
給湯室(湯沸室)	4.05	1D	1D	1D	○			内部	湯沸室		ビニル床シート	弾性床	
トイレ（女）	14.57	1D	1D	2D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
便所前廊下	6.97	1D	1D	1D	○			内部	廊下・EVホール		ビニル床シート	弾性床	
身障者用便所	6.84	1D	1D	2D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
PS(中)	1.26							内部			防塵塗装		
トイレ（男）	11.42	1D	1D	2D	○			内部	便所・洗面所		ビニル床シート	弾性床	
事務室	20.16	1D			○			内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
相談室	16.02	1D	1D		○			内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
廊下2	5.88	1D			○			内部	廊下・EVホール		ビニル床シート	弾性床	
控室1	9.83	1D	1D		○			内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
控室2	7.95	1D	1D		○			内部	会議室		タイルカーペット	繊維床	
診察室1	12.68	1D	1D		○			内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
診察室2	12.68	1D	1D		○			内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
消毒室	25.03	1D	1D		○			内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
診察室3	45.00	1D	1D		○			内部	会議室		ビニル床シート	弾性床	
書庫倉庫3-3	7.50				●			内部			フローリング	硬質床	
合計	2,043.26												

【別紙5】清掃作業基準表

1 床の種類別の清掃方法の内容

1.1 弾性床

弾性床の作業項目及び作業内容は次のとおり。

日常清掃

作業項目		作業内容	備考	清掃の視点
1. 除塵	真空掃除機を併用する除塵	真空掃除機、フロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。	フロアマット含む。 執務室・スペース内の職員用の椅子や荷物の移動は不要。現況のまま実施。	①歩行動線は目立たないか ②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか ③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか
2. 水拭き	部分水拭き	汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。		

定期清掃

作業項目		作業内容	備考	清掃の視点
3. 洗浄	表面洗浄	①椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②床面の除塵を行う。除塵作業は、1.「除塵」により行う。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回（格子塗り）とする。	床維持材の内部に浸透した汚れの除去を目的とし、表面洗浄剤にて表面を削り取り、削り取った分の床維持材を再度塗布する。	①歩行動線は目立たないか ②幅木側・机下部にほこりは目立たないか ③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

【別紙5】清掃作業基準表

1 床の種類別の清掃方法の内容

1.2 硬質床

硬質床の作業項目及び作業内容は次のとおり。

日常清掃

作業項目		作業内容	備考	清掃の視点
1.除塵	真空掃除機を併用する除塵	真空掃除機、フロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。	フロアマットを含む。 目地の部分にゴミがたまりやすいため目地は必ず真空除塵機を使う。	①歩行動線は目立たないか ②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか ③滑りはないか
2.水拭き	部分水拭き	汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。	目地の部分にゴミがたまりやすいため目地は入念に清掃する。	

定期清掃

作業項目		作業内容	備考	清掃の視点
3.洗浄	一般床洗浄	①椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。 ②床面の除塵を行う。除塵作業は、1.「除塵」による。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 ④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十		①歩行動線は目立たないか ②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか ③滑りはないか

1 床の種類別の清掃方法の内容

1.3 繊維床

繊維床の作業項目及び作業内容は次のとおり。

日常清掃

作業項目		作業内容	備考	清掃の視点
1.除塵	真空掃除機による除塵	真空掃除機等にて吸塵する。容易に除去できるしみ取り含む。ロボット掃除機による除塵も可とする。	フロアマットを含む。 繊維床の汚れの7～8割は土砂や綿ほこり、飲食物の固形物などドライソイルであり、多くはきちんと除塵することで除去できることから、使用する機器の仕様に従った清掃速度で入念に除塵作業を行うこと。	①歩行動線は目立たないか ②幅木側・机下部にほこりは目立たないか ③シミは目立たないか
	カーペットスイーパーによる除塵	床表面の粗ごみをカーペットスイーパー等で回収して除塵する。	原則は真空除塵機による作業とする。カーペットスイーパーは粗ゴミの集塵など巡回清掃時の補助的な利用とする。	
2.しみ取り		しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤（水溶性又は油溶性）を用いて、しみを取る。基本的な手順は次の通り。 ①ハンドスプレーもしくは小ブラシ等を用いてしみの部分に洗剤を付着させる。洗剤に応じた浸透時間が経過するまで待つ。 ②大ブラシに乾いたタオルを巻いてしみの周囲から内側へ軽くこすり、タオルにしみを吸着させる。これをしみが取れるまで繰り返す。 ③除去後、水をスプレーし、乾いたタオルで洗剤を取り除く。 ④大ブラシでパイルを整毛し仕上げる。	タイルカーペットの仕様は【別紙5-2】「内部仕上表」を参照すること。特に天然素材であるウールと化学繊維のポリエステルの混紡仕上げの部屋は使用するしみ取り剤に注意すること。	

定期清掃

作業項目		作業内容	備考	清掃の視点
3.洗浄	クリーニング	カーペット床を機械で洗浄し、丁寧に汚れを除去する。OAフロアと非OAフロアの違い及び汚れの程度に応じ、ドライ工法とウェット工法を組み合わせ、適切に汚れを除去する。	OAフロアは多量の水分を使用できないことに注意する。洗剤は必ず水又は専用のリンサーを使用して回収する。	①歩行動線は目立たないか ②幅木側・机下部にほこりは目立たないか ③シミは目立たないか

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.1 玄関ホール

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. フロアマット	除塵	真空掃除機で吸塵する。		①土砂等による目詰まりはないか ②汚れの付着はないか ③マット下部の床に汚れ・汚水はないか
	b. 扉ガラス	部分拭き	汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。自動ドアでないものは手の触れる部分を重点的に拭く。	自動ドアの引き戸及びはめ込みガラス、市民課分室ドア	①把手回りに手垢汚れはないか ②ドア下部の金属の汚れはないか ③ドア周囲にほこりの付着はないか
	c. 備品什器	除塵	タオル、ダストクロス、フワラー等でほこりを取る。主に天板部分。	手の届く範囲のもの。風除室内の設置物全般、総合案内、番号発券機のタッチパネルや台、コピー機、壁付サインやスイッチ・リモコン類の天板、パンフレットラック、ショーケース　等 「4 清掃対象となる什器備品の例(玄関ホール等)」を参照。	①什器類のほこり・汚れは目立たないか
		拭き	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	来庁者用の椅子・机・窓口カウンター	
	d. ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	範囲内の来庁者用ゴミ箱、別館1～3階EPS前ゴミ箱	①内容物はあふれていないか ②容器に汚れはないか ③容器周辺の床汚れはないか
	e. 金属部分	除塵	タオル、ダストクロス、フワラー等でほこりを取る。目立つ汚れはふき取る。	はめ込みガラスやEV等の金属仕上の建具の枠	①ほこりはないか ②手垢汚れは目立たないか ③艶はあるか
	f. 窓台	除塵	タオル、ダストクロス、フワラー等でほこりを取る。	窓台、床置きエアコン	①ほこり・汚れは目立たないか
		拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
2.日常巡回清掃	a. 床(弾性床及び硬質床)	部分水拭き	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。		①歩行動線は目立たないか ②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか ③滑りはないか
	b. ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集する。	範囲内の来庁者用ゴミ箱、別館1～3階EPS前ゴミ箱	①内容物はあふれていないか ②容器に汚れはないか ③容器周辺の床汚れはないか
	c. フロアマット	除塵	真空掃除機で吸塵する。		①土砂等による目詰まりはないか ②汚れの付着はないか ③マット下部の床に汚れ・汚水はないか

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.2 事務室

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. 什器備品	除塵	タオル、ダストクロス、フワラー等でほこりを取る。主に天板部分。	バックヤードの机(本館1～3階)、キャビネット類の天板(作業可能範囲)、プリンター、複合機、打合せ用の机・椅子、窓口カウンター等。小物・荷物など形状の複雑なものや、職員用の机椅子・パソコン等は除く。	①ほこり・汚れは目立たないか
	b. 窓台	除塵	タオル、ダストクロス、フワラー等でほこりを取る。	窓台、床置きエアコンの天板	①ほこり・汚れは目立たないか
		拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.3 会議室

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		①内容物は定期的に回収されているか ②ごみ容器の汚れは見苦しくないか
	b. 什器備品	除塵	タオル、ダストクロス、フラワー等でほこりを取る。	机、椅子以外。	①ほこり・汚れは目立たないか
		拭き	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	机、椅子。	
	c. 窓台	除塵	タオル、ダストクロス、フワラー等でほこりを取る。		①ほこり・汚れは目立たないか
		拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.4 廊下・エレベーターホール

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		①内容物はあふれていないか ②容器に汚れはないか ③容器周辺の床の汚れはないか
	b. 手すり	拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
	c. 窓台	除塵	タオル、ダストクロス、フラワー等でほこりを取る。		①ほこり・汚れは目立たないか
		拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
2.日常巡回清掃	a. ｲ.弾性床及び硬質床	部分水拭き	汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。		①歩行動線は目立たないか ②幅木側・机下部にほこり・汚れの堆積はないか ③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか
	ﾛ.繊維床	除塵	汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。		①歩行動線は目立たないか ②幅木側・机下部にほこりは目立たないか ③シミは目立たないか
	b. ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集する。		①内容物はあふれていないか ②容器に汚れはないか ③容器周辺の床の汚れはないか

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.5 便所・洗面所

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		①内容物はあふれていないか ②容器に汚れはないか ③容器周辺の床の汚れはないか
	b. 扉及び便所面台へだて	部分拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		①ブース内外のノブ回りに手垢汚れはないか ②扉下部に汚れはないか ③扉周囲にほこりはないか
	c. 洗面台・水栓	拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。		①洗面器は汚れの付着がなく光沢はあるか ②洗面台は水垢汚れ等がなく清潔か ③洗面台下部戸棚の汚れはないか
	d. 鏡	拭き	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。		①上部にくもり部分はないか ②下部に水滴汚れはないか ③ほこりの付着はないか
	e. 衛生器具	洗浄	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く	小便器	①金属部分回りにほこりはないか ②衛生陶器の上面・内面・裏面に汚れの堆積はないか ③目皿に汚れの堆積はないか
				大便器（和式）	①衛生陶器内面に汚れの堆積はないか ②封水部分に汚れの堆積はないか ③金属部分回りにほこりはないか
				大便器（洋式）	①衛生陶器内面及び封水部分に汚れの堆積はないか ②衛生陶器内面以外の部分にほこり・汚れはないか ③便座・便蓋に汚れはないか
	f. 衛生消耗品	補充	トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。		①トイレットペーパーは十分補充されているか ②手洗い石鹸は十分補充されているか ③タオルペーパーは十分補充されているか
	g. 汚物容器	汚物収集	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		①汚物は適切な時期に処理されているか ②容器は外部・内部とも汚れはないか
2.日常巡回清掃	a. 床（弾性床及び硬質床）	部分水拭き	汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。		①歩行動線は目立たないか ②幅木側・机下部にほこり・汚れの堆積はないか ③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか
	b. ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集する		①内容物はあふれていないか ②容器に汚れはないか ③容器周辺の床の汚れはないか
	c. 洗面台	部分拭き	汚れた部分は、タオルを用いて拭く。		①洗面器は汚れの付着がなく光沢はあるか ②洗面台は水垢汚れ等がなく清潔か ③洗面台下部戸棚の汚れはないか

	d. 衛生器具	洗浄	汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。	小便器	①金属部分回りにほこりはないか ②衛生陶器の上面・内面・裏面に汚れの堆積はないか ③目皿に汚れの堆積はないか
				大便器（和式）	①衛生陶器内面に汚れの堆積はないか ②封水部分に汚れの堆積はないか ③金属部分回りにほこりはないか
				大便器（洋式）	①衛生陶器内面及び封水部分に汚れの堆積はないか ②衛生陶器内面以外の部分にほこり・汚れはないか ③便座・便蓋に汚れはないか
	e. 衛生消耗品	補充	トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。		①トイレットペーパーは十分補充されているか ②手洗い石鹸は十分補充されているか ③タオルペーパーは十分補充されているか
	f. 汚物容器	汚物収集	内容物を収集する。		①汚物は適切な時期に処理されているか ②容器は外部・内部とも汚れはないか

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.6 湯沸室

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. 流し台	洗浄	中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。		①シンクの茶しぶ等の汚れはないか ②台にほこり・汚れはないか ③上部・下部棚のほこり・汚れは目立たないか
	b. 厨芥容器	厨芥収集	次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。		①内容物はあふれていないか ②容器に汚れはないか
2.日常巡回清掃	a. 床（弾性床及び硬質床）	部分水拭き	汚れや水滴などが付着した部分は、モップで拭く。		①小便器下（特に手前小便器下）に汚れはないか ②隅々にほこり・汚れの堆積はないか ③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか
	b. 厨芥容器	厨芥収集	次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。		①内容物はあふれていないか ②容器に汚れはないか

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.7 エレベーター

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. 壁・扉・操作盤	部分拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		①手垢汚れはないか ②内側扉の周囲にほこりの付着はないか ③内側扉低所部分の汚れの付着は目立たないか
	b. 扉溝	除塵	真空掃除機で吸塵する。		①土砂等に堆積はないか ②溝の金属に汚れ・異物の固着はないか
2.日常巡回清掃	a. 床部分（弾性床及び硬質床）	部分水拭き	汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。		①入口周辺と他の部分とに光沢・汚れの差はないか ②隅々にほこり・汚れの堆積はないか ③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.8 階段

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. 手すり	拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		①手すりに手垢はないか ②手すり下部部分のターン回りに汚れはないか ③手すり下部部分にほこりはないか
	b. 窓台	除塵	タオル、ダストクロス、フワラー等でほこりを取る。		①ほこり・汚れは目立たないか
		拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.10 浴室・シャワールーム・脱衣室

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. 壁（浴室・シャワーブース内）	拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。		①皮脂汚れ、石鹸かすがきれいに除去できているか ②水滴はしっかりふき取れているか
	b. 扉	部分拭き	汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。		手垢はないか、汚れは除去できているか
	c. 水栓・シャワー金具等	拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。		①皮脂汚れ、石鹸かすがきれいに除去できているか ②水滴はしっかりふき取れているか
	d. 排水口	ごみ収集	ごみを収集し、目皿を水で洗う。		①髪の毛、ゴミ、汚れが除去できているか ②悪臭はしないか

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.11 授乳室（日常清掃及び日常巡回清掃）

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. 流し台	洗浄	中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。		①シンクの茶しぶ等の汚れはないか ②台にほこり・汚れはないか ③上部・下部棚のほこり・汚れは目立たないか
	b. 厨芥容器	厨芥収集	次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。		①内容物はあふれていないか ②容器に汚れはないか
	c. ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		①内容物は定期的に回収されているか ②ごみ容器の汚れは見苦しくないか
	d. 什器備品	拭き	タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。	ベビーベッド等	①ほこり・汚れは目立たないか
	e. 窓台	除塵	タオル、ダストクロス、フラワー等でほこりを取る。		①ほこり・汚れは目立たないか
		拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
2.日常巡回清掃	a. ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		①内容物は定期的に回収されているか ②ごみ容器の汚れは見苦しくないか

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.12 ごみ集積所

ここでいうごみ集積所は、次表2.13でいう中継所を指す。

作業項目			作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1. 床以外の清掃	b. ごみ収集容器	拭き	容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭き及び乾拭きをする。	本館ごみ分別室	
	c. 排水口（溝）	ごみ収集	ごみを収集し、目皿を水で洗う。		
	d. 扉	部分拭き	汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。	本館ごみ分別室	①手垢汚れはないか ②内側扉の周囲にほこりの付着はないか ③内側扉低所部分の汚れの付着は目立たないか

2.13 ごみ運搬処理

作業項目	作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1. 中継所から集積所までの運搬	ごみ中継所に集められたごみを区別して集積所まで運搬する。	集積所は別館屋外階段下	①塵芥・厨芥、弁当ガラ、資源ごみなどを適切に区別しているか
2. 分別	集められたごみを種類ごとに分別する。		①種類別にきちんと分別されているか ②安全に梱包されているか ③適当な分量に梱包されているか
3. 梱包	集められたごみを適当な分量に梱包する。		

2.14 インターロッキング

作業項目		作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
床	拾い掃き	自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は雨水枡に搬出する。	インターロッキング	
	水拭き	汚れの強い床面をデッキブラシで磨く。	インターロッキング	

2.15 構内通路

作業項目		作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
床	拾い掃き	巡回して粗ごみを拾う。自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は雨水枡に搬出する。	別館の建物周囲のコンクリート面 大階段下駐輪場	

2.16 駐車場

作業項目		作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
床	拾い掃き	巡回して粗ごみを拾う。		

2.17 かしわらテラス

作業項目		作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
床	拾い掃き	巡回して粗ごみを拾う。	かしわらテラス・デッキ	
	水拭き	汚れの強い床面をモップで拭く。	かしわらテラス・デッキ	

2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（各部屋共通）

2.18　壁の除塵及び拭き

作業項目		作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
壁	除塵	埃、蜘蛛の巣など汚れの目立つ部分を鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。	玄関ホール、事務室、会議室、廊下・エレベーターホール、エレベーター	①スイッチ回り等の手垢汚れは目立たないか ②高所部分のほこりの付着は目立たないか ③低所部分の汚れの付着は目立たないか
	部分拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		
	除塵	埃、蜘蛛の巣など汚れの目立つ部分を鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。	便所、洗面所	①洗面器側壁面の汚れは目立たないか ②大便器ブース内壁面は目立たないか ③小便器上部の壁面にほこりはないか
	部分拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		
	除塵	埃、蜘蛛の巣など汚れの目立つ部分を鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。	湯沸室・給湯室・授乳室	①流し台周辺の壁面は目立たないか ②ごみ容器周辺の壁面の汚れは目立たないか ③壁面上部のほこりは目立たないか
	部分拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		
	除塵	埃、蜘蛛の巣など汚れの目立つ部分を鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。	階段	①踊り場の手垢汚れは目立たないか ②高所部分のほこり付着は目立たないか ③ささら幅木上部の壁面に汚れはないか
	部分拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		

3-1 定期清掃（床以外の内部）

作業項目		作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
窓ガラス(内側)	洗浄	次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。		
照明器具(LED灯)	拭き	次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を、乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。		
照明器具(LED灯、エレベーター内)	拭き	次の作業を行う。 ・カバーなどについて乾拭きを実施し、洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。	エレベーター内	
吹出口・吸込口	拭き	次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。	天井だけでなくドアグリルも含む	
ブラインド	拭き	中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。		
換気扇	拭き	次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去、水拭きして仕上げる。	別館給湯室	

3-2 定期清掃（床以外の外部）

作業項目		作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
窓ガラス(外側)	洗浄	次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。		
外壁(タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分)	洗浄	次の作業を行う。 (通常の汚れ) ・毛叩きによる除塵、蜘蛛の巣等の除去 (著しい汚れ) ・適正洗剤を用いて汚れを除去する。 ・水拭き又は水洗いをして仕上げる。	本館は1・2階の外壁 別館は1階の外壁	
インターロッキング（庇下のみ）	洗浄	洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。	インターロッキング（庇下のみ）	
駐車場(南側駐車場)	側溝清掃	側溝の泥の除去、フェンスの草木除去	別敷地の公用車用駐車場	

【別紙5】清掃作業基準表

4 清掃対象となる什器備品の例(玄関ホール等)

風除室内　デザインマンホール 	風除室内　水難救助器具、車いす 
長椅子 	長椅子、ローボーイエアコン天板(窓台) 
机、椅子、ローボーイエアコン天板(窓台) 	机、椅子 

【別紙5】清掃作業基準表

4 清掃対象となる什器備品の例(玄関ホール等)

ソファ



番号発券機　タッチパネル、台



窓口カウンター



総合案内



AED



コピー機




【別紙5】清掃作業基準表

4 清掃対象となる什器備品の例(玄関ホール等)

記載台




パンフレットラック（上面）



ショーケース（天板）



机、椅子



ごみ箱（上面）



消火器



【別紙5】清掃作業基準表

4 清掃対象となる什器備品の例(玄関ホール等)

記載台 	電話台 
窓口カウンター 	窓口カウンター、机、椅子 

【別紙5-1】清掃作業基準表と【別紙4】清掃床面積・作業内容一覧表との対応について

定期清掃のうち、繊維床の共用部のみを対象とした清掃を行う場所。

原則、8:30までに清掃を終わらせるべき場所。契約締結後、協議により

【別紙5】清掃作業基準表の「1床の種類別の清掃方法」に、弾性床、硬質床、繊維床別の清掃方法を記載し

室名	面積㎡	清掃頻度			清掃対象		8:30	建物	清掃作業基準表		床材質	床分類	備考
		日常床	日常床以外	日常巡回	定期	部分	まで	内外	場所区分1	場所区分2			
1階													
PS(北)	0.51							内部			防塵塗装		
更衣室1-1	25.77	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床タイル	弾性床	
更衣室1-2	17.61	1D	1D		○		○	内部	会議室		ビニル床タイル	弾性床	
執務スペース1-1	74.15	1D	1D		○		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
執務スペース1-2	192.67	1D	1D		○		○	内部	事務室		ビニル床シート	弾性床	
PS(南)	3.60							内部			防塵塗装		
ホール	34.61	1D	1D	1D	○		○	内部	玄関ホール		セラミックタイル	硬質床	
廊下(執務スペース)	76.65	1D	1D		○		○	内部	玄関ホール		ビニル床シート	弾性床	
風除室	4.00	1D	1D		○		○	内部	廊下・EVホール		ビニル床シート	弾性床	
階段室	2.29	1D	1D		○		○	内部	階段		ビニル床シート	弾性床	踏面は2階面積に計. 1階の床部分汚美

【別紙5】清掃作業基準表の「2床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）」の実施頻度を示す。日常清掃は早朝にじっすもの、日常巡回清掃は日中に実施するもの。日常1D、日常巡回1Dなら日常清掃1回、日常巡回清掃1回となる。

【別紙5】清掃作業基準表の「2床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）」における対応する場所を参照する。「廊下(執務スペース)」は場所区分1が「玄関ホール」のため、実施する作業は【別紙5】清掃作業基準表の「2.1玄関ホール」のa.～f.のうち、実際にその場所にある対象物の清掃を行う。

上記は別館1階の執務スペース側の廊下なので、現地を確認するとわかる通り、a.フロアマット、b.扉ガラス、c.備品什器（カウンターのこと）が実際にあるためそれらが清掃対象となる。



2 床以外の日常清掃及び床を含めた日常巡回清掃（場所別）

2.1 玄関ホール

	作業項目		作業内容	具体的な作業対象	清掃の視点
1.床以外の清掃	a. フロアマット	除塵	真空掃除機で吸塵する。		①土砂等による目詰まりはないか ②汚れの付着はないか ③マット下部の床に汚れ・汚水はないか
	b. 扉ガラス	部分拭き	汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。自動ドアでないものは手の触れる部分を重点的に拭く。	自動ドアの引き戸及びはめ込みガラス、市民課分室ドア	①把手回りに手垢汚れはないか ②ドア下部の金属の汚れはないか ③ドア周囲にほこりの付着はないか



【別紙5-2】内部仕上表

本館　床　仕上表（サンプルリスト）

室名	材料	メーカー	商品名	品番	カラー	テクスチャー	備考
風除室 ●エントランスロビー バス待合室 待合スペース・総合案内 打合せコーナー 市政情報コーナー 1階ロビー ATMコーナー 1階廊下	磁器質タイル　大型内装床タイル　600×1200	LIXIL	アバンティ	IPF-600/AVT-22	ライトグレー		
フリースペース 1階前室	ビニル床タイルA　コンポジションビニルタイルKT　t3	東リ	フェイソールプルス	FPT2038	ライトグレー		
書庫倉庫 収納兼災害時バックアップスペース 物資備蓄スペース	ビニル床タイルC　コンポジションビニル床タイル KT　t2	東リ	マチコV	MV38	グレー		
更衣室 授乳室 守衛室 脱衣室 給湯コーナー 給湯室 印刷室	ビニル床シートA　単層ビニル床シートTS	東リ	ヒトエ ファイン	HTE2004	ライトベージュ		





【別紙5-2】内部仕上表

本館　床　仕上表（サンプルリスト）

室名	材料	メーカー	商品名	品番	カラー	テクスチャー	備考
●トイレ 分別ゴミ室	ビニル床シートB　複層ビニル床シート FS	東リ	消臭NSトワレNW	NS4840	グレー		
本館5階委員会室	タイルカーペット（ハイグレード）　600口、 ウール+ポリエステル、t12	川島織物セルコン	プレミアムバンク KIRA	PB603-03	グレー		ウール74%、ポリエステル26% パイル形状：カット バッキング：特殊樹脂+ポリエステル不織布
●市長室 副市長室 待合室 応接室（市長） 教育長室 正副議長室 応接室（議長）	タイルカーペット（ハイグレード）　600口、 ウール+ポリエステル、t12	川島織物セルコン	プレミアムバンク KIRA	PB603-02	ライトベージュ		ウール74%、ポリエステル26% パイル形状：カット バッキング：特殊樹脂+ポリエステル不織布
●議場 傍聴席	タイルカーペット（ハイグレード）　600口、 ウール+ポリエステル、t12	川島織物セルコン	プレミアムバンク KIRA	PB603-01	ライトグレー		ウール74%、ポリエステル26% パイル形状：カット バッキング：特殊樹脂+ポリエステル不織布




【別紙5-2】内部仕上表

本館　床　仕上表（サンプルリスト）

室名	材料	メーカー	商品名	品番	カラー	テクスチャー	備考
●執務スペース 公金出納窓口 コールセンター 教育委員会室 行政委員会室 電話交換室 休養室 用務員室 調整室 本館5階応接室	タイルカーペット　500□、ナイロン、 ループパイルt6.5	スミノエ	ECOS LX-1800	LX-1802	ダークグレー		ナイロン100% バッキング：PVC
○ 相談室 簡易健診室 相談ブース 消費生活センター 消防防災本部室	タイルカーペット　500□、ナイロン、 ループパイルt6.5	スミノエ	ECOS LX-1800	LX-1801	ライトグレー		ナイロン100% バッキング：PVC
○ 多目的室 情報公開室 電子入札スペース 会議室 職員福利厚生室等	タイルカーペット　500□、ナイロン、 ループパイルt6.5	スミノエ	ECOS LX-1800	LX-1803	グレー		ナイロン100% バッキング：PVC
○ 4階前室	タイルカーペット　500□、ナイロン、 ループパイルt6.5	スミノエ	ECOS LX-1800	LX-1806	ブラウン		ナイロン100% バッキング：PVC

【別紙5-2】内部仕上表

本館　床　仕上表（サンプルリスト）

室名	材料	メーカー	商品名	品番	カラー	テクスチャー	備考
○ 議員控室 議会図書室	タイルカーペット　500□、ナイロン、 ループパイルt6.5	スミノエ	ECOS LX-1800	LX-1807	ダークブラウン		ナイロン100% バッキング：PVC
○ 2～5階廊下 待合スペース 打合せコーナー 傍聴ロビー 渡り廊下 階段1～4 キッズスペース 3、4階ロビー 5階ホール スロープ	タイルカーペット　500□、ナイロン、 ループパイルt6.5	スミノエ	ECOS LX-1800	LX-1805	ライトブラウン		ナイロン100% バッキング：PVC
●2階市民ロビー 2階打ち合わせコーナー	ビニル床タイル	東リ	LLフリー50NW-EX	TTN3125	木調		
ゴミ置き場 外部倉庫＋階段 機械室 消火ポンプ室	樹脂塗床　薄膜型水性アクリル樹脂系 防塵塗料	ABC商会	カラートップA	-	グレー		

【別紙5-2】内部仕上表

本館　床　仕上表（サンプルリスト）

室名	材料	メーカー	商品名	品番	カラー	テクスチャー	備考
PS、EPS	防塵塗装	–	–	–	グレー		
公害測定室	樹脂塗床　厚膜型エポキシ樹脂系塗料	ABC商会	ケミクリートE	–	グレー		
かしわらテラス	ウッドデッキ（人工木）	三洋工業	サニーデッキ		–		

【別紙6】植栽一覧

場所	種別	種類		数量	単位	回数	備考
植栽帯	高木剪定	常緑樹	幹周り25cm程度	4	本	1	シマネトリコ
	低木機械剪定	低木寄植	高さ50cm未満	120	㎡	1	ツツジ
	低木人力剪定	低木寄植	市章定形	15	㎡	1	マメツゲ
	除草			128	㎡	適宜	
芝生地帯	芝刈り、機械	野芝		400	㎡	4	エルトロ
	除草	野芝		400	㎡	適宜	
緑化ブロック駐車場	芝刈り、人力	野芝		59	㎡	4	エルトロ
	除草	野芝		59	㎡	適宜	
バス停横及び２階テラス	水やり	常緑樹	鉢植え	4	本		コノテガシワ
本館5階	水やり	常緑樹	鉢植え	2	本		

【別紙7】機器一覧（トイレ環境管理業務）

庁舎別	階	トイレ名称	器具数			装置数	
			大便器和式	大便器洋式	小便器	便座用除菌剤吐出装置	便器洗浄除菌装置
本館	1	女1-1		3		3	
		男1-1		2	3	2	3
		ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ		1		1	
		女1-2		2		2	
		男1-2		1	1	1	1
	2	女2-1		3		3	
		男2-1		2	3	2	3
		こども		1		1	
		ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ		1		1	
		女2-2		2		2	
		男2-2		2	2	2	2
	3	女3-1		3		3	
		男3-1		2	3	2	3
		ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ		1		1	
		女3-2		2		2	
		男3-2		2	2	2	2
	4	女4-1		3		3	
		男4-1		2	3	2	3
		ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ		1		1	
		女4-2		2		2	
		男4-2		2	2	2	2
	5	女5-1		3		3	
		男5-1		2	3	2	3
		ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ		1		1	
		女5-2		2		2	
		男5-2		2	2	2	2
	小計		0	50	24	50	24
別館	1	男1	1	1	3	1	3
		女1	1	1		1	
	2	男2		2	3	2	3
		女2		2		2	
	3	女3		4	1	4	1
		男３		1	2	1	2
		ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ		1		1	
	小計		2	12	9	12	9
合計			2	62	33	62	33